

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CARRETERA DEL MOLINO, FRENTE A LOS Nº 12 Y 14 (ÁMBITO AIU 2.2.06)



IRUN 2017 EKAINA JUNIO 2017





PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CARRETERA DEL MOLINO, FRENTE A LOS №12 Y 14 (ÁMBITO AIU 2.2.06)



IRUN 2017 EKAINA JUNIO 2017

MEMORIA Y ANEJOS



ÍNDICE

| 1. | ANTECEDENTES | 2 |
|-----|---|----|
| 2. | OBJETO DEL PROYECTO | 3 |
| 3. | ESTADO ACTUAL | 3 |
| 3.1 | 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 3 |
| 3.2 | 2. SANEAMIENTO DE PLUVIALES | 4 |
| 3.3 | 3. SANEAMIENTO DE FECALES | 4 |
| 3.4 | 4. ENERGÍA ELÉCTRICA | 4 |
| 3.5 | 5. TELEFÓNICA | 5 |
| 3.6 | 5. ALUMBRADO | 5 |
| 3.7 | 7. EUSKALTEL | 5 |
| 3.8 | 8. GAS | 5 |
| 4. | ORDENACIÓN PROPUESTA | 5 |
| 4.1 | 1. PAVIMENTACIÓN | 6 |
| 4.2 | 2. SANEAMIENTO DE PLUVIALES | 8 |
| 4.3 | 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 8 |
| 4.4 | 4. ALUMBRADO | 9 |
| 4.5 | 5. SEÑALIZACIÓN | 9 |
| 4 | 4.5.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 9 |
| | 4.5.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL | |
| 4.6 | 5. JARDINERÍA | |
| 5. | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS | 10 |
| 5.1 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 10 |
| 5.2 | 2. OBRAS DE FÁBRICA | 11 |
| | 3. SANEAMIENTO DE PLUVIALES | |
| 5.4 | 4. PAVIMENTACIÓN | 13 |
| | 5. ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
| | 5. ALUMBRADO PÚBLICO | |
| 5.7 | 7. SEÑALIZACIÓN | 17 |
| 6. | PRECIOS | 18 |
| 7. | PRESUPUESTO | 18 |
| 8. | PLAZO DE EJECUCIÓN | 19 |
| 9. | PLAZO DE GARANTÍA | 19 |
| 10. | GESTIÓN DE RESIDUOS | 19 |
| 11. | CONTROL DE CALIDAD | 19 |
| 12. | SEGURIDAD Y SALUD | 19 |
| 13. | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD | 19 |
| 14. | DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO | 19 |
| 15. | CONCLUSIÓN | 21 |

MEMORIA

1. ANTECEDENTES

Con fecha de 29 de Septiembre de 1999 se aprobó, por parte del Ayuntamiento de Irun, el Plan Especial de Reforma Interior del Ámbito AIU 2.2.06 "DECOEXSA", promovido por la citada empresa.

Inicialmente se redactó un proyecto de construcción de la nave de almacenamiento "F" (año 1999) que incluía los trabajos de urbanización tanto en el interior como en el exterior.

En ese mismo año se redactó un Proyecto de Urbanización que recogía, exclusivamente, los trabajos a realizar, tanto en el exterior, en la denominada Carretera del Molino, entre Burniola kalea (acceso inferior a los Pabellones de Soroxarta) y el puente sobre la regata Ugalde, así como los trabajos de urbanización interior anexos a la nave de almacenamiento denominada "F".

Este proyecto se presentó en el Ayuntamiento de Irun y su tramitación quedó paralizada.

Con la construcción de la nave de almacenamiento "F", se ejecutaron los trabajos de urbanización interior de la parcela, así como el frente de la misma (acera, arbolado e iluminación) y las diversas infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la nave en cuestión. Estos trabajos se realizaron en el año 2000, de Marzo a Diciembre.

En estos momentos se plantea por parte de la empresa DECOEXSA, la ejecución de una serie de trabajos en la citada nave "F", principalmente de adecuación de la accesibilidad a la normativa actual, así como de la dotación de una mayor superficie de oficinas y la ejecución de un nuevo muelle, y por otro lado DECOEXSA se está planteando la construcción de la denominada nave "G"

El Plan Especial señala que los trabajos de Urbanización exterior debieran de estar ejecutados para proceder a la ejecución de las obras anteriormente mencionadas.

Es por esto que la Propiedad encarga a Endara Ingenieros Asociados, S.L. la redacción de un Proyecto de Reurbanización de la Carretera del Molino, en el frente de los n^{os} 12 y 14, que complemente y remate las obras ejecutadas en su día.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto de Ejecución es definir y valorar las obras necesarias para la reurbanización del mencionado tramo de la denominada Carretera del Molino, entre el acceso inferior a los pabellones sitos en el polígono Soroxarta y el puente sobre la regata Ugalde.

3. ESTADO ACTUAL

En su día (año 2000) se construyó una acera de 2,00m de anchura en lo que es el frente de la nave nº 12, en la que hace unos pocos años se realizó un rebaje en la misma para dar salida a los vehículos, mientras se ejecutaban una serie de trabajos donde se sitúa la entrada principal.

En esta acera se plantaron seis árboles y se colocaron cinco farolas de 12m de altura.

Su acabado es de baldosa hidráulica de 20x20cm estriada, con bordillo de calzada de hormigón prefabricado y contracinta también de hormigón.

En cuanto a las infraestructuras soterradas que se encuentran en el ámbito de actuación realizaremos, a continuación, una descripción de las mismas, independientemente de que queden reflejadas en los planos de estado actual.

3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cuando se ejecutó la acera, se instaló una nueva tubería de fundición de FDø150mm que discurre por debajo de la misma y que, al terminar la acera, se empalmó a la que existía, que es de fibrocemento del mismo diámetro.

Según documentación aportada por Servicios de Txingudi, esta tubería se ha sustituido por una de fundición del mismo diámetro en la parte alta de la calle, desde la rotonda situada sobre la calle Burniola hasta el acceso a los pabellones inferiores en Soroxarta. Desde este tramo se da servicio a una serie de pabellones situados enfrente.

Luego queda por renovar la tubería actual (lado de los pares) en la zona donde hay que ejecutar la nueva acera, prolongación de la existente.

También existe una tubería de fundición de ø500mm (arteria principal de la red de abastecimiento de la comarca del Bidasoa) que, viniendo paralela a la regata Ugalde (depende en qué tramos por una margen u otra), sale a la carretera del Molino, junto al acceso principal a la nave "F" (nº12), continúa su trazado paralelo a la acera ejecutada en su día y muy cerca de las misma, pero por la zona de rodadura y, mediante un codo a 90°, gira hacia la calle Endara para continuar su traza hacia Hondarribia.

3.2. SANEAMIENTO DE PLUVIALES

Existe un colector de hormigón de Ø700mm que proviene de la parte alta de la calle, es decir, desde la rotonda, y discurre a lo largo de la calle por el vial (carril lado derecho sentido ascendente). A este colector se conectó la red de pluviales de la nave F, así como los sumideros ejecutados en la contracinta de la acera realizada en su día. Dispone de una serie de pozos a lo largo de su trazado y desagua en la regata Ugalde.

Por otro lado existe un colector que viene de la calle Endara que, con un diámetro de 300mm, recoge las aguas de lluvia de esta zona, así como de unos sumideros situados en el badén existente, junto a los pabellones situados frente al nº 12.

3.3. SANEAMIENTO DE FECALES

Existe un colector de hormigón de ø300mm que viene de la parte alta de la calle (entrada Decoexsa nº14). Recientemente se han conectado al mismo las aguas negras que vienen del supermercado construido en la parte alta del lado de los impares, junto a la rotonda.

A este colector se entroncaron en su día las aguas fecales que vienen de la nave "F".

Este colector vierte las aguas en el colector general de ø500 y ø600mm que viene por la margen izquierda de la regata Ugalde y pasa a la derecha dentro del ámbito de la nave "F", continúa por esta margen hasta llegar a la Carretera del Molino donde cruza la calzada (lado izquierdo según sentido de la circulación ascendente) hasta llegar a la calle Endara y continuar su traza por esta calle.

3.4. ENERGÍA ELÉCTRICA

Dentro del ámbito de actuación, recientemente, se ha soterrado, a una cierta profundidad, una línea de 200.000Kv. Esta conducción discurre por el vial de la Carretera del Molino con un trazado no muy claro.

En su día, para poder dar suministro a la nave de almacenamiento "F", se ejecutó un cruce en la actual calzada, frente al acceso rodado de la nave, con cuatro conductos de ø160mm que se conectaron a una red existente situada delante delos pabellones situados al otro lado de la carretera.

3.5. TELEFÓNICA

Existe una canalización formada por cuatro conductos de ø110mm que viene desde la rotonda y llega hasta la calle Endara, donde existe una cámara. El trazado no es lineal, pero se apoya en el lado izquierdo, sentido ascendente. A partir de la citada cámara, continúa por la calle Endara.

A lo largo de su trazado existen una serie de cámaras y arquetas. Desde la situada en el cruce con la calle Endara se ejecutó, en su día, un cruce con cuatro conductos de PVC de ø110mm, que dan servicio a la nave de almacenamiento "F".

3.6. ALUMBRADO

Se ha comentado anteriormente que cuando se ejecutó la acera situada en el frente del nº 12, se instalaron cinco farolas altas (12 metros de altura) con una luminaria y lámparas VSAP.

El circuito que las alimenta cuelga de un cuadro de maniobra situado en la rotonda, y es prolongación del que alimenta a una serie de farolas situadas en la parte alta de la calle y que se instalaron con la urbanización del polígono Soroxarta.

3.7. EUSKALTEL

Existe una conducción, con una serie de arquetas, en la parte alta de la calle que llega hasta la altura del pabellón nº 41.

3.8. GAS

A lo largo de la carretera del Molino, existe una conducción de gas, con diversos diámetros 110/160/200mm, que viene del interior de la parcela "F" por la margen derecha de la regata Ugalde, sale a la calzada y un ramal continúa por la calle Endara y otro sube hacia la rotonda de la calle Burniola. A lo largo de su trazado existen algunas acometidas.

4. ORDENACIÓN PROPUESTA

Se propone la siguiente ordenación: mantener la acera construida hace unos años en el frente de la nave de almacenamiento "F" eliminando los árboles, su sección es de 2,00m de anchura y su acabado en baldosa hidráulica estriada de 20x20cm, manteniendo los dos accesos rodados. Como continuación de esta acera se propone realizar una de 3,00m de anchura, con su correspondiente transición, hasta llegar al vial de acceso a los pabellones de Soroxarta. Esta acera se verá interrumpida por el acceso a la nave original (nº 14) DECOEXSA.

El acabado será el mismo que el de la acera construida hace años: baldosa hidráulica estriada de 20x20cm, bordillo calzada de hormigón prefabricado y contracinta de hormigón.

Dada la sección transversal de la acera, tres metros de anchura, esto nos permite plantear unos alcorques de 1,00x1,00m (8ud.) con sus correspondientes plantaciones.

También se propone la realización de una acera, que partiendo de la calle Endara, permita acceder a los pabellones del lado de los impares, en la parte alta de la calle.

Esta acera tendrá dos metros de anchura y su acabado será igual que las mencionadas anteriormente, estando protegida con una barandilla por el lado interior, dada la diferencia de cotas con el solar existente.

Se plantea, junto al cruce con la calle Endara, un paso de peatones que permita a los peatones cruzar de una acera a la otra.

La acera de los pares se ve interrumpida por tres accesos de vehículos a las parcelas existentes. Estos accesos tendrán un tratamiento de paso de peatones con su correspondiente pintura cebreada.

Las distintas zonas de rodadura quedan delimitadas por sus tratamientos laterales.

En la parte baja, entre la calle Endara y el puente sobre la regata Ugalde, la anchura de rodadura será de 7,60m entre bordillo de la acera de los pares y la línea de los aparcamientos situados junto a los pabellones delos impares, con los correspondientes accesos a las parcelas privadas.

Entre la calle Endara y hasta llegar a los pabellones de la zona alta, el vial, que tiene una anchura de 7,90m entre bordillos, está limitado por ambas aceras.

Y por último, en la parte alta de la calle la anchura de calzada va desde los 7,90m hasta los 8,40m, siempre entre el bordillo de la acera de los pares y el eje del badén del lado de los impares.

4.1. PAVIMENTACIÓN

Según las diferentes zonas, los trabajos de pavimentación de los viales se ejecutarán de una forma u otra.

En la parte inferior, junto al acceso al nº 12, y respetando la solera de hormigón, se plantea sanear los blandones existentes, demoliendo el actual pavimento, cajeando lo suficiente y ejecutando un terraplenado debidamente compactado con material granular de cantera (25cm de subbase S-1 y otros 25cm de base Z-1), realizar un fresado completo de 14cm de espesor y

reponer dos capas de aglomerado 8cm AC22BASE y 6cm AC16SURF. En el lado de los impares se ejecuta un nuevo badén.

Entre la zona anterior y la calle Endara, y respetando el acceso ejecutado recientemente a la parcela nº 12, se plantea sanear los blandones existentes demoliendo el actual pavimento y cajeando lo suficiente, y ejecutando un terraplenado, debidamente compactado, con material granular de cantera (25cm de subbase S-1 y otros 25cm de base Z-1) y extendiendo 8cm de ACC22BASE, se ejecutará un fresado de los laterales de 1,30m de anchura e incrementando el bombeo, se extenderá una capa de 6cm de AC16SSURF. En el lado de los impares se ejecutará un nuevo badén.

Entre la calle Endara y el final de la primera fase se plantea la construcción de dos nuevas aceras (acabado en baldosa hidráulica); en el lado de los pares, adecuando la existente para realizar una transición de 2,00 a 3,00m de anchura (modificando los bordillos), y en el lado de los impares una de 2,00m de anchura, ambas con sus correspondientes contracintas.

Se propone realizar un saneo igual al anterior en las zonas que se encuentran en mal estado (blandones) y echar una capa de 6cm de rodadura (AC16SURF) y, si se pudiese, en lugar de fresar los laterales, elevar las cotas para poder extender la rodadura sobre el actual aglomerado.

Por último, en la denominada segunda fase, se propone la ejecución de una nueva acera de 3,00m de anchura en el lado de los pares, y modificar el actual acceso a la parcela nº 14 ejecutando uno nuevo con una solera de HA-25 de 20cm de espesor y doble mallazo. En el lado de los impares se ejecutará un badén de 60cm de anchura, como continuidad de la contracinta de la nueva acera construida en la fase anterior y como límite de la rodadura del vial. Entre este badén y la propiedad privada de los pabellones se forma una cuña que también deberá asfaltarse.

Se propone realizar un saneo igual a los anteriores en la zona que se encuentra en mal estado (blandones) y fresar o elevar cotas en los laterales y extender una capa de 6cm de rodadura (AC16SURF).

Las tapas existentes de las diferentes infraestructuras se recrecerán a la nueva cota de rodadura.

En cuanto a las nuevas aceras a ejecutar, tanto en una fase como en la otra, su proceso constructivo será el siguiente: un recrecido granular del espesor necesario de material S-1, posteriormente 20cm de Z-1, solera de 12cm de espesor con mallazo, y baldosa hidráulica de 3cm de espesor con acabado igual al existente, bordillo de hormigón prefabricado y contracintas y badén de hormigón "in situ".

La nueva acera a construir en el lado de los impares requiere la ejecución de un recrecido de hormigón armado sobre el actual muro existente. Para ello se ejecutarán unos taladros en la coronación del muro y se colocarán anclajes con resina, de tal manera, que la armadura del recrecido se solape con la de los anclajes. El muro se realizará con HA-25 y las armaduras señaladas en los planos de proyecto. Se rematará con una barandilla que cumpla con la normativa vigente.

4.2. SANEAMIENTO DE PLUVIALES

Se mantendrá la recogida de las aguas de lluvia existente (contracinta que se ejecutó en su día en la acera del frente de la nave "F"); únicamente se procederá a la limpieza de todos los sumideros.

Dado que en la parte inferior se ejecuta un nuevo badén junto a los almacenes, se sustituirán los sumideros existentes por unos nuevos de badén y se colocarán dos más. Todos estos sumideros se conectarán a los pozos existentes a lo largo de la tubería de ø700.

En la nueva acera de los pares se colocarán sumideros de contracinta y se conectarán al colector de pluviales. Estos sumideros se situarán junto a los pozos existentes, salvo uno que cruza al otro lado del vial (zona de la nueva acera de los impares) dado que no existe pozo. En esta nueva acera se construirá un colector de PVCø315 que recogerá los nuevos sumideros y se conectará al colector que viene de la calle Endara.

En la parte alta del lado de los impares, donde se construye un badén (zona de los almacenes), se ejecutarán unos sumideros de badén que, cruzando el vial, se conectarán a los pozos existentes del colector de ø700.

4.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El proyecto plantea la renovación de la actual tubería existente, de fibrocemento de ø150mm, por una nueva de fundición del mismo diámetro, 150mm.

Esta actuación se desarrolla en el lado de los pares, como continuación de la que se instaló en su día en el frente de la nave "F", y hasta unirla con la que viene desde la parte alta de la calle hasta pasar el acceso inferior a los pabellones de Soroxarta, donde existe un hidrante.

Será necesario renovar la acometida a la nave de Decoexsa situada en el nº 12. No se prevé ninguna actuación en esta infraestructura salvo la de sustituir una tubería por otra.

4.4. ALUMBRADO

En cuanto a esta infraestructura, la propuesta consiste en sustituir los actuales puntos de luz, manteniendo su interdistancia, de tal manera que se aprovecharán las cimentaciones existentes; únicamente será necesario adaptarlas al nuevo modelo de báculo.

En el resto de la actuación, es decir, en la nueva acera a construir en el lado de los pares, se plantea colocar otros cinco puntos de luz con una interdistancia de 25,00 metros.

Se adjunta el correspondiente anejo de cálculos lumínicos.

En relación con la conducción soterrada existente hoy en día y sus correspondientes cableados, se mantendrán en la zona en la que no se actúa, es decir, en el frente de la nave "F". El resto de la actuación se renovará la conducción, que será de TPCø110, con sus correspondientes cableados.

Según se nos ha señalado por parte de los técnicos municipales, esta línea cuelga del cuadro de maniobra existente en la rotonda de la calle Burniola, con lo que el empalme lo realizaremos en el límite del ámbito de actuación, es decir, en el acceso a la parte baja de los pabellones de Soroxarta.

Dado que las nuevas luminarias a instalar serán de tipo Led y las existentes desde el acceso anteriormente citado a la rotonda son de vapor de sodio, se nos ha comunicado, por parte de los técnicos municipales, que desde el Ayuntamiento se sustituirán las luminarias delos citados puntos de luz (báculo Naranjo con luminaria Metrón) con el objeto de que se mantenga el cableado existente y la línea alimente, exclusivamente, iluminación tipo Led.

El punto de luz propuesto es igual al instalado en anteriores fases en la misma carretera del Molino, siendo el siguiente modelo:

- -Báculo CONIC-DR de 8,00m de altura, con acoplamiento para luminaria, fabricado en acero carbono S-235-JR, galvanizado en caliente, acabado en pintura igual a las existentes.
- Luminaria IRIDIUM 3 BGP382 105-35/740 de 40 Leds DRW CLO T2 IP66, color igual a las existentes.

4.5. SEÑALIZACIÓN

4.5.1. Señalización horizontal

Está prevista la ejecución (pintado) de dos pasos de peatones, uno que permita el acceso de una acera a la otra (junto al cruce de la calle Endara) y el otro que une la nueva acera a ejecutar en el

lado de los pares con la existente que baja de la rotonda, así como en los accesos a las parcelas (tres).

Por otro lado se pintarán los aparcamientos del lado de los impares y tres líneas a lo largo de toda la calle, y se señalizará el cruce con la calle Endara.

4.5.2. Señalización vertical

Se instalarán señales definitivas a lo largo de la actuación, iguales a las que se colocan en el resto de la ciudad.

4.6. JARDINERÍA

Se plantarán árboles en los nuevos alcorques diseñados, que serán modelo Irún.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se recuerda que la posición en planta, grafiada en los planos, de las conducciones y arquetas no implica que sea su posición final constructiva; ésta se fijará en el terreno a la vista de singularidades que se detecten en el mismo.

La ejecución de todas estas obras comporta una serie de trabajos que exponemos a continuación:

5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

El movimiento de tierras y las demoliciones se harán, en todo caso, con medios mecánicos; en estas últimas, previamente, se realizarán cortes longitudinales y transversales con el objeto de no dañar las zonas limítrofes.

Los fresados se realizarán con máquinas fresadoras, siendo la anchura mínima de 1,30 m, al igual que los productos derivados de las demoliciones, se transportarán a vertedero homologado (gestor autorizado), incluyéndose en el precio el transporte y el canon de vertido.

Los materiales que se obtengan de los cajeos y de las excavaciones de zanjas, y que no sean utilizables en la propia obra, se transportarán a vertedero (gestor autorizado), incluyéndose en el precio este transporte y el canon de vertido.

Previamente al inicio de la excavación en zanja se procederá al replanteo de la traza, que debe ser aprobada por el Director de las Obras. Las zanjas no podrán quedar abiertas más de UN día, en casos excepcionales se requerirá el permiso expreso de la Dirección de la Obra. El fondo de las mismas se limpiará de todo material suelto y las grietas y hendiduras se rellenarán con el

mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería. Esta práctica queda incluida en el precio de la excavación en zanja.

En toda excavación, del tipo que sea, se dispondrán las medidas necesarias para asegurar la estabilidad del terreno, disponiendo los medios que permitan asegurar la misma a deslizamientos y desprendimientos.

Las zanjas a ejecutar en esta actuación son todas ellas superficiales.

Se procederá previamente al levantamiento de todas las redes que puedan interceptar el longitudinal de la zanja y, en aquellas que sea posible se hará un bypass para que el deslizamiento de la entibación, según avanza la zanja no encuentre impedimentos. En el caso de que no sea posible crear un bypass del servicio afectado (en general, los saneamientos) se dispondrá la entibación de manera que quede a un lado y otro en sentido longitudinal de la zanja, dejando a cada lado del servicio afectado un margen no mayor de CINCUENTA (50) centímetros; la parte de la zanja que quede por encima y por debajo del servicio afectado se entibará con planchas metálicas que se sujetarán apoyándose en el trasdós de las entibación descrita y apuntalándolas, si fuese necesario.

Si por algún motivo fuese necesario ejecutar zanjas cuya profundidad sea 1,20 metros o mayor, estas se deberán entibar, tal y como se ha comentado anteriormente, la previsión de zanjas a realizar no llegan a esta profundidad.

El material que se obtenga en las excavaciones y se considere aceptable, según el Pliego de Condiciones se podrá utilizar en los rellenos. Éstos se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el PG3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

5.2. OBRAS DE FÁBRICA

Las características del murete a recrecer sobre el existente se recogen en los planos de proyecto.

El recrecido será el suficiente para que se pueda contener contra el mismo la nueva acera, se ejecutarán taladros sobre el actual muro y se colocarán redondos de diámetro 12 mm, al tresbolillo, con sus correspondientes resinas, sobre estas armaduras se colocarán las del armado del murete (doble mallazo 150.150.8) que tendrá una anchura de 25 cm. y se realizará con hormigón HA-25, incluido el encofrado y desencofrado.

En la ejecución de este murete será necesaria la colocación de una línea de vida en la parte alta o bien un andamio en la parte baja, dada la diferencia de cotas existente

5.3. SANEAMIENTO DE PLUVIALES

La posición en planta, grafiada en los planos, de las conducciones y arquetas no implica que ésa sea su posición final constructiva; ésta se fijará en el terreno a la vista de las singularidades que se detecten en el mismo

En general, las aguas pluviales se recogerán a través de sumideros tanto de contracinta como de badén, aprobadas por Servicios de TXINGUDI y que se disponen a lo largo de la actuación y por medio de los ramales se conducirán al colector principal, que verterán en la red general existente.

La pendiente del único colector a ejecutar, queda fijada el longitudinal de la calle. En todo caso, se tratará de evitar que la velocidad de circulación de las aguas por la conducción supere los 5 m/seg.

Los sumideros serán del tipo de los normalizados por Servicios del TXINGUDI y se dispondrán en las cunetas o badenes con la pendiente orientada en el sentido contrario al discurrir de las aguas, de forma que el sumidero vea facilitada su función; es decir, que haga un cierto tope con el fin de facilitar que las aguas se introduzcan en el sumidero.

Las tuberías de pluviales, se trazarán a las cotas y profundidades (mínima 1 metro) marcadas en los planos, para lo cual se abrirán las correspondientes zanjas con medios mecánicos hasta alcanzar una profundidad DIEZ (10) centímetros mayor a la fijada para la generatriz interior del tubo.

Una vez abierta la zanja, para cualquier clase de tuberías, se extenderá una solera de hormigón de QUINCE (15) centímetros de espesor, como mínimo; sobre la misma se montará la tubería, que si es de PVC no se enriñona.

Una vez realizadas las pruebas previstas en los Pliegos de Condiciones, y si éstas son positivas, la tubería se cubrirá con arena o un material que cumpla las especificaciones del Pliego de Condiciones hasta 30cm por encima de la clave de la tubería. Se compactará dicha capa hasta obtener un noventa por ciento (90%) del Proctor Normal. Por encima de esta cota se rellenará la zanja, en las aceras, con material procedente de la excavación siempre que éste reúna las condiciones impuestas por el Pliego de Condiciones, y si se sitúa en calzada, con material granular de cantera.

En los cruces de calzada o en aquellos lugares en los que la profundidad de la conducción sea tal que la distancia entre la generatriz superior y la cota del suelo terminado sea inferior a SESENTA (60) centímetros, la tubería se cubrirá en su totalidad con hormigón hasta una altura de QUINCE (15) centímetros sobre la generatriz superior.

El relleno se hará con todo-uno de cantera o arena de playa debidamente compactado en capas, que en ningún caso, podrán superar los CUARENTA (40) centímetros. Si los materiales procedentes de la excavación cumplen las condiciones mínimas fijadas en el PG4 y en el Pliego de Condiciones de este Proyecto podrán utilizarse como relleno, en las condiciones descritas, es decir, en zonas peatonales. En los cruces de calzada se puede optar por situar, sobre este todo-uno, o relleno en su caso, una losa de hormigón de QUINCE (15) centímetros de espesor sobre la cual se pavimentará.

Las dimensiones de las zanjas vendrán en función del diámetro del tubo previsto, disponiéndose que, en el fondo de la zanja, el tubo deje a cada lado de él TREINTA Y CINCO (35) centímetros. El talud del corte, en las zanjas que se considere no necesaria la entibación, se determinará a la vista del terreno, según se haga la zanja, tomándose, en el mejor de los casos, una abertura de CUARENTA (40) centímetros por cada metro de profundidad.

Todas las arquetas serán de hormigón armado, tanto en solera como en los paramentos laterales. Los pozos, tanto de registro como resalto, igualmente serán de hormigón armado según las características y dimensiones que se especifican en los planos.

El marco de las tapas de las arquetas, especialmente si quedan en la calzada, deberá ser abrazado por un zuncho de hormigón armado, que se hará solidario con el resto de la arqueta. El tamaño y la forma del citado zuncho será en planta tal, que permita pavimentar sin tener que hacer cortes en los pavimentos.

Los sumideros serán de rejilla - bisagra de tal manera que se pueda abrir para limpieza, pero no separar dicha rejilla del marco. Las dimensiones serán las indicadas en los planos correspondientes. La rejilla del sumidero quedará ligeramente rebajada respecto de la rasante de la carretera y tendrá una inclinación suave en contra de la pendiente de la calzada con el fin de mejorar la entrada del agua por la rejilla.

Tanto las tomas de los edificios, si las hubiera, como el tendido de las tuberías, su control, prueba de carga y recepción se hará según los criterios marcados por Servicios de TXINGUDI y la Oficina Técnica Municipal y cumpliendo su Normativa. Antes de iniciar las obras se contrastarán los planos de Proyecto con el citado Servicio. Al término de las mismas se proveerá a los mismos de un juego de planos con todos los datos necesarios para definir la obra realizada y las modificaciones incluidas en ella.

5.4. PAVIMENTACIÓN

En aquellos lugares en que se deba rellenar para alcanzar la cota necesaria (nuevas aceras), se hará este relleno siguiendo las especificaciones del PG3 para este tipo de trabajos. El material a emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras y en ningún caso se

permitirán como material de relleno aquellos suelos que tengan elementos de tamaño superior a DIEZ (10) centímetros.

Las zonas de rodadura y el aparcamiento en línea, estarán delimitadas tanto por bordillos con sus correspondientes contracintas o por badenes, ambos de hormigón "in situ"

En el saneo de blandones, se procederá la demolición del pavimento y al cajeo necesario hasta llegar a la cota para poder ejecutar el saneo, que se realizará de la siguiente manera, se procederá a extender y a compactar 25cm de subbase ZA 25 y 20cm de base ZAD 20, sobre la que se extenderá el pavimento bituminoso, formado por una capa de 8cm de mezcla AC22 BASE 50/70 G CALIZA y en toda la actuación se extenderá una capa de rodadura de 6 cm de espesor AC11 SURF 50/70 D OFÍTICO. Entre la base y la capa de base de aglomerado se aplicará un riego de imprimación y, antes de la capa de rodadura, el riego de adherencia.

Será necesario fresar los laterales de la diferentes fases de actuación, para poder extender la capa de rodadura, en la zona inferior junto al acceso a la parcela nº 12, se fresarán 14 cm., dado que es una zona donde existen numerosas tapas, así como el acceso en hormigón armado a la parcela, con lo que parece más conveniente mantener las cotas existentes hoy en día.

En uno de los planos de proyecto, se define por cada una de las diferentes de zonas del ámbito de actuación, así como diferenciando las dos fases previstas de ejecución, los saneos a ejecutar y los diferentes acabados a realizar con sus correspondientes fresados.

Las zonas de rodadura de acceso a las parcelas, se mantendrán las dos existentes de acceso a la nº 12, que están ejecutadas en hormigón y se renovará la que permite el acceso a la nº 14, ejecutándose una solera de hormigón HA-25 de veinte (20) centímetros de espesor y doble mallazo 150/150/8, sobre un paquete de firme de 25cm de subbase ZA 25 y 20cm de base ZAD 20.

El pavimento de las aceras, se ejecutará con baldosas hidráulicas de 20x20cm con acabado estriado, iguales a las existentes. Este pavimento irá colocado sobre solera de 12cm de hormigón HA-25, disponiéndose un mallazo 150/150/8 (deberá cuidarse especialmente que el mallazo quede suficientemente separado del suelo de manera que se respete el recubrimiento encima de la armadura). Por debajo de este hormigón se extenderá y compactará una capa de 20cm de base ZAD 20.

5.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA

Conviene destacar que la posición en planta, grafiada en los planos, de las conducciones y arquetas no implica que ésa sea su posición constructiva; ésta se fijará en el terreno a la vista de las singularidades que se detecten en el mismo.

La nueva tubería será de fundición de diámetro 150 mm, discurrirá por la acera y por el lugar marcado en los planos. Se prevé el empalme a las existentes del mismo material, según las fases de obra..

Las zanjas sobre las que se tienda las tuberías, tendrán una anchura mínima de SETENTA (70) centímetros medida en el fondo de la misma. La profundidad será de UN (1) metro como mínimo (existe un cuadro en función de los diámetros de las tuberías). Abierta la zanja, se extenderá una capa de DIEZ (10) centímetros de arena de cantera sobre la que asentará la tubería. Se cuidará especialmente que ninguna piedra o elemento duro con cantos vivos, quede en contacto con ella en su asiento. En el caso que éstos no puedan retirarse, los citados cantos vivos quedarán separados de la tubería los DIEZ (10) centímetros comentados.

Colocada la tubería se procederá al relleno, dejando libres las zonas de juntas. El relleno se hará con arena de cantera, hasta DIEZ (10) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo, en dos capas. La primera alcanzará medio tubo y la segunda el total previsto. Ambas capas se compactarán hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del Proctor Normal. Sobre esta capa se colocará material procedente de la excavación, si sus características son apropiadas, según el Pliego de Condiciones.

En caso contrario se acudirá a material de cantera. En ningún caso se cubrirán las juntas para poder observar su comportamiento durante las pruebas de carga. La prueba de carga consistirá en el llenado con agua de la red de la canalización a probar y la elevación de la presión en el tramo de prueba hasta alcanzar DOCE kilogramos por centímetro cuadrado (12 Kg. / cm²), presión que se mantendrá durante TREINTA (30) minutos. Esta prueba se realizará en presencia de un representante de TXINGUDIKO ZERBITZUAK. Hecha ésta, y cuando el resultado sea favorable se procederá a rematar el relleno de la zanja.

En los cruces de calzada o zonas de rodadura de vehículos se empleará, como relleno, todouno de cantera compactado en tongadas no superiores a CUARENTA (40) centímetros hasta conseguir un cien por cien (100%) del Proctor Normal; y una capa de hormigón de QUINCE (15) centímetros de espesor sobre la cual se extenderá el pavimento.

Las arquetas serán todas de hormigón armado según las dimensiones de los planos. Las soleras de todas las arquetas, que serán también de hormigón, tendrán una ligera pendiente hacia un punto que se comunicará con la red de evacuación de aguas pluviales a través de un tubo de VEINTE (20) centímetros de diámetro.

El marco de las tapas de las arquetas, irá anclado a la losa con tres spits y rematado con un zuncho de hormigón armado.

Tanto las acometidas a los edificios, como el tendido de las tuberías, su control, prueba de carga y recepción se hará según los criterios marcados por Servicios de Txingudi y cumpliendo su Normativa.

Cuando el tramo haya sido probado y haya obtenido el visto bueno de Servicios de Txingudi se procederá a la limpieza de la tubería, vertiéndose el producto de la misma en la red de fecales. En el momento que se detecte que las tuberías están limpias se procederá a su desinfección, siguiéndose para ello el protocolo marcado por Servicios de TXINGUDI.

5.6. ALUMBRADO PÚBLICO

Durante la realización de las obras se mantendrá la red, con las actuaciones que sean menester, de manera que siempre exista un alumbrado mínimo en la zona durante las obras.

La red subterránea, distribuida mediante dos tubos de plástico TPC corrugado exteriormente y liso interiormente (de doble pared) de 110 mm de diámetro, se colocará a una profundidad media de SESENTA (60) centímetros sobre lecho de arena. Se disponen arquetas de 40 x 40 cm en los puntos de luz y en los cambios de alineación, así como en los cruces de calzada. No está permitido que dicha profundidad sea menor de CUARENTA (40) centímetros.

Las zanjas para el tendido de cables tendrán como mínimo una profundidad de SETENTA (70) centímetros. El fondo de la zanja se nivelará y se extenderá una capa de arena de DIEZ (10) centímetros de espesor que servirá de asiento.

Los tubos se protegerán con un refuerzo de hormigón; sobre éste se depositará una capa de arena de TREINTA (30) centímetros de espesor y a 0,25 metros por encima del tubo, una cinta plástica de color amarillo con inscripción de aviso de canalización de electricidad.

El relleno de la zanja se hará con material procedente de la excavación si cumple las determinaciones del PG-3. En caso contrario se rellenará con todo--uno de cantera, compactándose en capas de 40 cm hasta conseguir las densidades indicadas para el resto de las zanjas.

Las bases de los puntos de luz serán de hormigón HA-25, de las dimensiones definidas en los planos de proyecto, en función de las alturas de los báculos.

Se colocará una plantilla con cuatro pernos de anclaje en función del diseño del báculo, que quedarán ancladas en la propia base, al igual que una conducción de TPC de diámetro 90mm que unirá la columna con la arqueta correspondiente para su posterior cableado.

En las farolas que se van a sustituir se adecuará la plantilla al nuevo modelo de báculo, realizándose unos nuevos anclajes.

Si se trata de una canalización bajo calzada la tubería se protegerá con un recubrimiento de hormigón; en todo caso, se colocará un tubo más de los necesarios como reserva.

Las arquetas serán de hormigón con marco y tapa metálica. No se hará solera de manera que el propio terreno será el que haga las veces de la misma.

Las trampillas de las farolas de acceso al registro de conexión, deben encontrarse como mínimo a una altura de TREINTA (30) centímetros del nivel del suelo. La resistencia entre conductores, así como entre éstos y tierra, no será inferior a 380.000 ohmios. Se instalará una pica de toma de tierra por punto de luz.

Las columnas y luminarias vienen definidas en los Cuadros de Precios y en el Presupuesto. En todo caso, los Servicios Técnicos Municipales deben confirmar la validez de las propuestas que han sido hechas de acuerdo con sus indicaciones.

Los cableados cumplirán con la normativa vigente relativa al REBT, al igual que en las distintas situaciones en que este Reglamento afecte a las diferentes unidades constructivas que se produzcan en el presente proyecto de reurbanización.

Se mantendrá el existente en las aceras que no se actúa y se renovará en la que sí, ya se ha comentado en el capítulo 4, que la línea cuelga de un cuadro de maniobra situado en la Rotonda y que para mantener una sola línea el ayuntamiento sustituirá las luminarias de la parte alta de la calle por unas Leds.

Se adjunta un anexo que recoge los estudios lumínicos de la propuesta.

5.7. SEÑALIZACIÓN

Las señales definitivas serán similares a las que se disponen en el resto de la Ciudad. Serán de aluminio lacado, de color gris en su parte posterior. Se colocarán sobre un poste de aluminio lacado, circular, de NOVENTA (90) milímetros de diámetro y CINCO (5) milímetros de espesor. Su altura será de TRES (3) metros.

Se sujetarán al terreno mediante una base de hormigón cuadrada de CUARENTA (40) centímetros de lado y CINCUENTA (50) centímetros de profundidad, quedando la coronación del dado de hormigón que constituye la base, en todo caso, por debajo de la pavimentación, de manera que ésta abrace la parte baja del poste que sostiene la señal.

Las señales sea cual sea su forma serán reflectantes con un nivel de reflectancia TRES (3). Las cuadradas serán de SESENTA (60) y las triangulares de SETENTA (70) centímetros de lado, mientras que las circulares serán de SESENTA (60) centímetros de diámetro. Las placas complementarias y flechas serán de las mismas características que las señales.

Las señales que definitivamente deben quedar pintadas en el suelo serán de color blanco,

disponiéndolas y ejecutándolas de manera que no presenten problemas de falta de agarre,

tanto para las personas en los pasos de cebra, como para los vehículos.

Se ejecutarán con pintura termoplástica reflectante de dos componentes y previamente se

realizará un premarcaje, después de una limpieza y barrido previo, tanto en los diferentes pasos

de peatones a señalizar como en la señalización en el cruce con la calle Endara, como en el

pintado de las líneas laterales como la central.

6. PRECIOS

Se han calculado partiendo del coste horario empresarial de la mano de obra, según el Convenio

Colectivo vigente de la Provincia para el sector de la Construcción.

Los precios de la maquinaria se calculan partiendo de las tarifas de alquiler y los gastos de

funcionamiento.

Para los transportes, con igual criterio, se ha deducido el precio de la Tn/Km., y la hora de

camión durante la carga y descarga.

Los costes directos se han calculado a partir de rendimientos teóricos, contrastando los precios

obtenidos con obras análogas. Se han incrementado un 6% correspondiente al coeficiente de

costes indirectos.

Las partidas de proyecto contemplan los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

Las partidas con transporte a Gestor Autorizado, incluyen el gasto del transporte y pago del

canon correspondiente.

7. PRESUPUESTO

Por aplicación a las mediciones de los precios que figuran en el Cuadro de precios nº 1 se

obtiene el siguiente presupuesto:

Presupuesto de Contrata a falta de IVA: 277.583,46 €

Añadiendo el 21% de IVA, obtenemos el siguiente Presupuesto:

Presupuesto Base de Licitación: 335.875,99 €

MEMORIA

18

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se estima que las obras recogidas en este Proyecto requerirán de un plazo de ejecución de 4 meses. En el Anejo nº 2 se incluye el plan de obra.

9. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, contado a partir del momento en que se firme el Acta de Recepción de las obras.

10. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Anejo nº 5 de la Memoria se incluye la Gestión de Residuos.

11. CONTROL DE CALIDAD

En el Anejo nº 3 de la Memoria se incluye el Programa de Control de Calidad, con la definición y valoración de los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras.

12. SEGURIDAD Y SALUD

Se redacta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta como Anejo nº 4 de la presente Memoria.

13. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Se redacta el Anejo nº 6 con el fin de justificar el cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad.

14. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO 1: MEMORIA, que consta de:

- Memoria descriptiva
- Anejo nº1: Estudio lumínico
- · Anejo nº 2: Plan de obra
- · Anejo nº 3: Programa de Control de Calidad
- · Anejo nº 4: Estudio de Seguridad y Salud

- Anejo nº 5: Estudio de Gestión de Residuos
- Anejo nº 6: Cumplimiento de la normativa de accesibilidad

DOCUMENTO 2: PLANOS

- 1. Emplazamiento
- 2. Estado actual
- 3. Ámbito de actuación
- 4. Planta superpuesta
- 5. Geometría y replanteo
- 6. Pavimentación
 - 6.1. Planta
 - 6.2. Secciones tipo y detalles
- 7. Actuaciones a ejecutar según zonas
- 8. Saneamiento
 - 8.1. Planta de pluviales
 - 8.2. Planta de fecales
 - 8.3. Detalles
- 9. Abastecimiento de agua
 - 9.1. Planta
 - 9.2. Detalles
- 10. Energía eléctrica. Planta
- 11. Alumbrado
 - 11.1. Planta
 - 11.2.Detalles
- 12. Comunicaciones. Telefónica. Planta
- 13. Comunicaciones. Euskaltel. Planta
- 14. Red de gas. Planta
- 15. Señalización

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO, que consta de:

- Mediciones
- Cuadro de precios nº 1
- Presupuestos Parciales
- Presupuesto General

15. CONCLUSIÓN

El Técnico que suscribe el presente Proyecto, considera que las obras a realizar quedan suficientemente definidas con los documentos redactados, habiendo así cumplido el encargo recibido por la Propiedad.

Irun, Junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo: Igor Martín Molina

Ingeniero de Caminos

ENDARA Ingenieros Asociados, S.L.

ANEJO Nº 1 ESTUDIO LUMÍNICO

CARRETERA POL. MOLINO 2017

Fecha: 15.05.2017 Proyecto elaborado por: DRR



Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

| ĺ | ndice |
|---|-------|
| • | |

| CARRETERA POL. MOLINO 2017 | |
|---|--------|
| Portada del proyecto | 1 |
| Indice | 2 |
| CARRETERA ALTURA 12M | |
| Datos de planificación | 3 |
| Lista de luminarias | 4 |
| Resultados luminotécnicos | 5 7 |
| Rendering (procesado) de colores falsos | 7 |
| Recuadros de evaluación | |
| VIAL | |
| Isolíneas (E) | 8 |
| Gráfico de valores (E) | 9 |
| Observador | |
| Observador 1 | |
| Isolíneas (L) | 10 |
| Observador 2 | |
| Isolíneas (L) | 11 |
| CARRETERA ALTURA 8M | |
| Datos de planificación | 12 |
| Lista de luminarias | 13 |
| Resultados luminotécnicos | 14 |
| Rendering (procesado) de colores falsos | 16 |
| Recuadros de evaluación | |
| VIAL | |
| Isolíneas (E) | 17 |
| Gráfico de valores (E) | 18 |
| Observador | |
| Observador 1 | |
| Isolíneas (L) | 19 |
| Observador 2 | |
| Isolíneas (L) | 20 |



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax david.romero@philips.com e-Mail

CARRETERA ALTURA 12M / Datos de planificación

Perfil de la vía pública


ACERA (Anchura: 2.500 m)

VIAL (Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

ACERA (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria: PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DM

Valores máximos de la intensidad lumínica Flujo luminoso (Luminaria): 9289 lm

con 70°: 631 cd/klm Flujo luminoso (Lámparas): 10556 lm con 80°: 46 cd/klm Potencia de las luminarias: 74.0 W con 90°: 3.73 cd/klm

Organización: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados

Distancia entre mástiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento). Altura de montaje (1): 12.157 m

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. Altura del punto de luz: 12.001 m La disposición cumple con la clase de intensidad Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m

lumínica G3.

5.0° Inclinación del brazo (3): La disposición cumple con la clase del índice de

Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax

e-Mail david.romero@philips.com


CARRETERA ALTURA 12M / Lista de luminarias

PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DM

N° de artículo:

Flujo luminoso (Luminaria): 9289 lm Flujo luminoso (Lámparas): 10556 lm Potencia de las luminarias: 74.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 43 77 98 100 88 Lámpara: 1 x GRN105/740/- (Factor de corrección 1.000).








Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

VIAL

Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: VIAL. Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 Clase de iluminación seleccionada: ME3b

Valores reales según cálculo: Valores de consigna según clase: Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| S | S | S | S | 1 |
|------------------------|----------|----------|----------|--------|
| ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.50 |
| 1.03 | 0.65 | 0.93 | 6 | 0.77 |
| L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] | SR |



Proyecto elaborado por DRR
Teléfono
Fax

e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 ACERA

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: ACERA.

Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

3 ACERA

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos


Elemento de la vía pública respectivo: ACERA.

Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)



Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / Rendering (procesado) de colores falsos




Ix



Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / VIAL / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

E_m [lx]

E_{min} [lx] 14 E_{max} [lx] 22


E_{min} / E_m 0.848

 $\rm E_{min} \, / \, E_{max} \\ 0.638$



Proyecto elaborado por DRR
Teléfono
Fax
e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / VIAL / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 222


Trama: 10 x 6 Puntos

 E_{m} [Ix] E_{min} [Ix] E_{max} [Ix] E_{min} / E_{m} E_{min} / E_{max} 16 14 22 0.848 0.638



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / VIAL / Observador 1 / Isolíneas (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m)


Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

| | L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] |
|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Valores reales según cálculo: | 1.03 | 0.65 | 0.94 | 6 |
| Valores de consigna según clase ME3b: | ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | 1 | ✓ | 1 |



Proyecto elaborado por Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 12M / VIAL / Observador 2 / Isolíneas (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Posición del observador: (-60.000 m, 6.375 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

| Cumplido/No cumplido: | ✓ | 1 | 1 | 1 |
|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Valores de consigna según clase ME3b: | ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Valores reales según cálculo: | 1.15 | 0.65 | 0.93 | 5 |
| | L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] |



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax david.romero@philips.com e-Mail

CARRETERA ALTURA 8M / Datos de planificación

Perfil de la vía pública


ACERA (Anchura: 2.500 m)

VIAL (Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

ACERA (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria: PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DW

Valores máximos de la intensidad lumínica Flujo luminoso (Luminaria): 9289 lm

con 70°: 618 cd/klm Flujo luminoso (Lámparas): 10556 lm 25 cd/klm con 80°: Potencia de las luminarias: 74.0 W con 90°: 6.85 cd/klm

Organización: unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados

Distancia entre mástiles: 25.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento). Altura de montaje (1): 8.156 m

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. Altura del punto de luz: 8.000 m La disposición cumple con la clase de intensidad Saliente sobre la calzada (2): -0.250 m

lumínica G3.

5.0° Inclinación del brazo (3): La disposición cumple con la clase del índice de

Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.5.



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax

e-Mail david.romero@philips.com


CARRETERA ALTURA 8M / Lista de luminarias

PHILIPS BGP382 1xGRN105/740 DW

N° de artículo:

Flujo luminoso (Luminaria): 9289 lm Flujo luminoso (Lámparas): 10556 lm Potencia de las luminarias: 74.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 39 77 98 100 88 Lámpara: 1 x GRN105/740/- (Factor de corrección 1.000).






Proyecto elaborado por DRR
Teléfono
Fax

• Mail david romero@r

e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 VIAL

Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.500 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: VIAL. Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 Clase de iluminación seleccionada: ME3b

Valores reales según cálculo: Valores de consigna según clase: Cumplido/No cumplido: (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| ✓ | ✓ | 1 | 1 | 1 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.50 |
| 1.19 | 0.47 | 0.76 | 10 | 0.60 |
| L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] | SR |



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax

e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 ACERA

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: ACERA.

Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

3 ACERA

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: ACERA.


Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)




Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax

e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / Rendering (procesado) de colores falsos






Ix



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / VIAL / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

E_m [lx] 20

E_{min} [lx] 14

E_{max} [lx] 34


 $\rm E_{min}$ / $\rm E_{m}$ 0.696

 $\rm E_{min}$ / $\rm E_{max}$ 0.420



Proyecto elaborado por DRR
Teléfono
Fax
e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / VIAL / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 222


Trama: 10 x 6 Puntos

 E_{m} [Ix] E_{min} [Ix] E_{max} [Ix] E_{min} / E_{m} E_{min} / E_{max} 20 14 34 0.696 0.420



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / VIAL / Observador 1 / Isolíneas (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m)


Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ | ✓ | 1 |
|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Valores de consigna según clase ME3b: | ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Valores reales según cálculo: | 1.19 | 0.51 | 0.85 | 10 |
| | L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] |



Proyecto elaborado por DRR Teléfono Fax e-Mail david.romero@philips.com

CARRETERA ALTURA 8M / VIAL / Observador 2 / Isolíneas (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos

Posición del observador: (-60.000 m, 6.375 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ | ✓ | 1 |
|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Valores de consigna según clase ME3b: | ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 |
| Valores reales según cálculo: | 1.31 | 0.47 | 0.76 | 7 |
| | L _m [cd/m²] | U0 | UI | TI [%] |

ANEJO Nº 2

PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

| ACTIVIDADES | | | | M | ESES | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|------|---|--|---|--|
| ACTIVIDADES | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | |
| 1. Trabajos iniciales | | | | | | | | | |
| 2. Aceras | | | | | | | | | |
| 3. Infraestructuras | | | | | | | | | |
| 4. Viales | | | | | | | | | |
| 5. Señalización | | | | | | | | | |
| 6. Alumbrado | | | | | | | | | |

ANEJO № 2 - PLAN DE OBRA ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.

ANEJO Nº 3 CONTROL DE CALIDAD

MEMORIA

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Se redacta el presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD, que tiene por objeto establecer, durante la realización de las obras que se describen en la Memoria del Proyecto, los criterios para la recepción y control en obra de los materiales, los ensayos, análisis o pruebas a realizar, así como su valoración económica con detalle del coste de cada uno de los ensayos previsto, todo ello a tenor de lo preceptuado en el Decreto 209/2.014 de 28 de Octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, así como en Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, que recoge la Aprobación del Código Técnico de la Edificación y demás Normativa Vigente.

2.- NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ESTA OBRA.

A continuación se detalla las diferentes normativas que son de obligado cumplimiento y que hacen referencia a los materiales, obras de hormigón, afirmados e infraestructuras de servicios.

- Código Técnico de la edificación R.D.314/2006
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08/RD1247-2008).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (P.G. 3 – OM 2/07/1976 actualizado 6/04/2004).

1

- Pliego de Condiciones Generales para la recepción de conglomerados hidráulicos (RC - 08)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. 23 de Septiembre de 1.986).
- Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Fomento.
- Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de las tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.
- Normas ASTM C76, C361, C443, C478, C505, C655, C789, C877 y C923, para tuberías de hormigón en masa y armado.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. del 28 de Julio de 1.974).
- Normas ISO 2531 y NF-A-48.802 para tuberías de fundición dúctil.
- Reglamentos Electrotécnicos de alta y baja tensión (RD 842/2002).
- Instrucción de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Fomento.
- Normas de ensayo del Laboratorio Central de Materiales del Ministerio de Fomento.
- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte (Madrid).
- Condiciones de recepción de los materiales.
- Normas de Servicios de Txingudi.

En general cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto.

3.- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA.

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Artículo 300 del PG3. Desbroce del terreno
- Artículo 301 del PG3. Demoliciones
- Artículo 302 del PG3. Escarificación y compactación
- Artículo 303 del PG3. Escarificación y compactación del firme existente
- Artículo 320 del PG3. Excavación de la explanación y préstamos
- Artículo 321 del PG3. Excavación en zanjas y pozos
- Artículo 330 del PG3. Terraplenes
- Artículo 331 del PG3. Pedraplenes
- Artículo 332 del PG3. Rellenos localizados
- Artículo 340 del PG3. Terminación y refino de la explanada

3.2.- OBRAS DE FABRICA

3.2.1.- Materiales

- Artículo 240 del PG3. Barras corrugadas para hormigón estructural
- Artículo 241 del PG3. Mallas electrosoldadas
- Artículo 242 del PG3. Armaduras básicas electrosoldadas en celosía
- Artículo 280 del PG3. Agua a emplear en morteros y hormigones
- Artículo 281 del PG3. Aditivos a emplear en morteros y hormigones
- Artículo 283 del PG3. Adiciones a emplear en hormigones
- Artículo 286 del PG3. Madera
- Artículo 600 del PG3. Armaduras a emplear en hormigón armado
- Artículo 610 del PG3. Hormigones
- Artículo 611 del PG3. Morteros de cemento

3.2.2.- Unidades de obra

• Artículo 630 del PG3. Obras de hormigón en masa o armado

3.3.- PAVIMENTACION

3.3.1.- Materiales

- Artículo 202 del PG3. Cementos
- Artículo 211 del PG3. Betunes asfálticos
- Artículo 212 del PG3. Betún fluidificado para riego de imprimación
- Artículo 213 del PG3. Emulsiones bituminosas
- Artículo 241 del PG3. Mallas electrosoldadas
- Artículo 220 del PG3.Baldosas

3.3.2.- Unidades de obra

- Artículo 510 del PG3. Zahorra artificial
- Artículo 530 del PG3. Riegos de imprimación
- Artículo 531 del PG3. Riegos de adherencia
- Artículo 542 del PG3. Mezclas bituminosas en caliente
- Artículo 543 del PG3. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
- Artículo 550 del PG3. Pavimentos de hormigón

3.4.- SANEAMIENTO

3.4.1.- Materiales, juntas y control de puesta de obra

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E 23 de Septiembre de 1.986).
- Normas EN 295 para tuberías de gres.

- Normas ASTM C76, C361, C443, C478, C506, C655, C789, C877 y C923, UNE
 EN 1916 y UNE 127916 para tuberías de hormigón en masa y armado.
- Normas UNE EN 1401 y 1456 para tuberías de PVC
- Normas UNE EN 1917 y UNE 127917 para pozos
- Norma UNE EN 124 para sumideros, rejillas y tapas
- Normas de Servicios de Txingudi

3.4.2.- Unidades de obra

Las siguientes unidades de obra se regirán por los siguientes artículos del PG3:

- Artículo 400 del PG3. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra
- Artículo 401 del PG3. Cunetas prefabricadas
- Artículo 410 del PG3. Arquetas y pozos de registro
- Artículo 411 del PG3. Imbornales y sumideros
- Artículo 420 del PG3. Zanjas drenantes
- Artículo 421 del PG3. Rellenos localizados de material drenante
- Artículo 422 del PG3. Geotextiles como elemento de separación y de filtro
- Norma UNE EN 1610 para pruebas de estanqueidad

3.5.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. del 28 de Julio de 1.974).
- Norma UNE EN 545-2002 para tubos, racores y accesorios de fundición dúctil.
- Norma UNE EN 681 1 para juntas elastoméricas
- Norma EN 1074 para válvulas
- Norma UNE EN 12201 2004 para polietileno
- Norma EN 10 204 para tipos de documentos
- Norma UNE ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad

3.6.- RED DE COMUNICACIONES

NORMAS de la Compañía suministradora.

3.7.- ALUMBRADO PUBLICO

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre, B.O.E. nº 297 de 12 de diciembre de 1985) y en especial la MIE BT 009 Instalaciones de Alumbrado Público. Norma EN 60 598.
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24 de enero de 1986)
 sobre Homologación de columnas y báculos.
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26 de abril de 1989)
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15 de julio de 1989)
- Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.

Cables

• UNE 21.029; 20.003; 21.085; 21.029; 21.117; 21.119 y 21.022

<u>Luminarias</u>

- UNE 20.314, 38.263, 38.258, 30.324
- INTA 16.02.99; INTA 16.02.06A; INTA 16.02.08

Equipos eléctricos

UNE 20.514; CEI 662; EN 50006

ANEJO Nº 3 – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Armarios

• UNE 20.324

Red de tierra

• MI-BT-039 ; UNE 21056

Cajas de derivación

• UNE 20.324

3.8- ELEMENTOS DE SEÑALIZACION y, BALIZAMIENTO

- Artículo 700 del PG3. Marcas viales
- Artículo 701 del PG3. Señales y carteles de circulación retrorreflectantes



1 TERRAPLENES

| № СР | Medición 10,00 | UM Descripción Ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES DE ZAHORRA, SEGUN NLT 357. | <u>Precio</u> 105,34 | <u>Importe</u> 1.053,40 |
|-------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| | | | Total Cap. | 1.053,40 |

ANEJO Nº 3 - PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

2 HORMIGONES

| Nº CP | <u>Medición</u> | <u>UM</u> <u>Descripción</u> | <u>Precio</u> | <u>Importe</u> |
|------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| <u>1</u> 1 | 2,00 | Ud ENSAYO DE HORMIGON | 102,39 | 204,78 |
| | | FRESCO, INCLUYENDO MEDI- | | |
| | | DA DEL ASIENTO DE CONO, | | |
| | | FABRICACION DE 5 PROBETAS | | |
| | | CILINDRICAS DE 15 X 30 CM, | | |
| | | CURADO, REFRENTADO Y | | |
| | | ROTURA A COMPRESION A LA | | |
| | | EDAD DE 7 Y 28 DIAS, SEGUN | | |
| | | UNE 83.300 /83.301 /83.303 | | |
| | | /83.304 /83.313. | | |
| | | | | |
| | | | Total Cap. | 204,78 |

3 AGLOMERADO

| № СР | Medición | UM Descripción Ud ENSAYO MARSHALL COM- PLETO DE MEZCLAS (3 PRO- BETAS), SEGUN NLT 159. | <u>Precio</u> | <u>Importe</u> |
|-------------|----------|--|---------------|----------------|
| 1 3 | 4,00 | | 198,50 | 794,00 |
| | | | Total Cap. | 794,00 |

ANEJO № 3 - PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

4 ABASTECIMIENTO

| <u>Nº</u> <u>CP</u> 1 6 | UM Descripción Ud A JUSTIFICAR EN OBRA DE RESISTENCIA MECANICA A | <u>Precio</u> 215,36 | <u>Importe</u> 430,72 |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | LA PRESION INTERNA EN TU- BERIAS DE ABASTECI- MIENTO DE AGUA (1,5 VECES LA PRESION DE SERVICIO), ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE PRESION DE SERVICIO | | |
| | | Total Cap. | 430,72 |

5 ALUMBRADO

| Nº 1 | <u>CP</u> 4 | Medición 1,00 | | DESCRIPCIÓN DE ENSAYO DE CONDUCTO- RES Y CA- BLES:COMPROBACION DE LA SECCION REAL, RIGIDEZ DI- ELECTRICA, RESISTEN- CIA DE AISLAMIENTO A TEM- PERATURA AMBIENTE Y RESISTENCIA A LA PROPAGA- CION DE LA LLAMA | <u>Precio</u> 63,11 | <u>Importe</u> 63,11 |
|-------------|-------------|------------------|----|--|---------------------|-------------------------|
| 2 | 5 | 1,00 | Ud | DE ENSAYO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO: RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, RIGIDEZ DIELECTRICA, PRUEBA DE CALENTAMIENTO, POTENCIA PERDIDA EN REACTANCIA, INTESIDAD DE ARRANQUE, INTENSIDAD DE REGIMEN, FACTOR DE POTENCIA, TENSION DE CEBADO Y DESCEBADO | 125,42 | 125,42 |
| | | | | | Total Cap. | 188,53 |

RESUMEN DE CAPITULO

| 2 HORMIGONES 3 AGLOMERADO 4 ABASTECIMIENTO | 1.053,40 |
|--|----------|
| 4 ABASTECIMIENTO | 204,78 |
| | 794,00 |
| F ALTEROPANO | 430,72 |
| 5 ALUMBRADO | 188,53 |

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

2.671,43

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Dos mil seiscientos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos

ANEJO Nº 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

| MEMORIA | Z |
|--|-------------------------|
| 1.0. INTRODUCCION. | 2 |
| 1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. | 2 |
| 1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA | 3 |
| 1.3. MAQUINARIA DE OBRA. | 23 |
| 1.4. MEDIOS AUXILIARES | 36 |
| 1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA | 51 |
| 1.6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. | 54 |
| 1.7. RIESGOS | 54 |
| 1.8. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. | 56 |
| 1.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 63 |
| 1.10. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS | 64 |
| 1.11. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. | 64 |
| 1.12. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS | 65 |
| 1.13. RIESGOS ESPECIALES SEGÚN RD 1627/1997 | 65 |
| PLIEGO DE CONDICIONES | 66 |
| 2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. | 66 |
| 2.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL COORDINADOR EN MATER | IA DE SEGURIDAD Y SALUD |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 69 |
| 2.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 70 |
| 2.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES | |
| 2.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS | |
| 2.6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS | 73 |
| 2.7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES | |
| 2.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. | |
| 2.9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO | 84 |
| 2.10. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS | 90 |
| 2.11. FORMACION | 94 |
| 2.12. SERVICIO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE. | 95 |
| 2.13. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR | 95 |
| 2.14. PLAN O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 96 |
| 2.15. SEGURIDAD SOCIAL | 96 |
| 2.16. LIBRO DE INCIDENCIAS | 97 |
| 2.17. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 97 |
| 2.18. COMUNICACIÓN DE CENTRO DE APERTURA | 98 |
| 2.19. RECURSO PREVENTIVO | 98 |
| 2.20. CONTROL DE PRODUCTOS TOXICOS | 99 |
| 2.21. DOCUMENTACION OUF DEBE ESTAR EN OBRA. | 99 |

MEMORIA

1.0. INTRODUCCION.

El presente Estudio de Seguridad y Salud, forma parte integrante del Proyecto de Ejecución.

Básicamente la obra consiste en rematar la urbanización que se ejecutó en su día (continuación de la acera existente), sanear y aglomerar el vial, ejecutar una acera que de servicio a los pabellones, sustituir la tubería de abastecimiento y sustituir y ampliar el alumbrado.

En general, se puede establecer que el presente Estudio de Seguridad y Salud cubre las actuaciones a desarrollar durante las obras, correspondientes al Proyecto de Ejecución. El fin último del presente Estudio es identificar los posibles riesgos derivados de las actuaciones a realizar en el emplazamiento de las citadas obras, para poder establecer medidas conducentes a eliminarlos o, cuando menos, a minimizarlos.

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE n. º 256, de 25 de octubre), y por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción o de ingeniería civil, se elabora el presente estudio basado en el proyecto de ejecución.

Se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL con el objeto establecer, durante la realización de las obras que se describen en la memoria del proyecto, las medidas adecuadas para la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, derivados de los trabajos de ejecución, reparación, conservación y mantenimiento, así como las preceptivas instalaciones de bienestar e higiene de los trabajadores.

Su objeto es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e identificar y relacionar los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, reducir, y controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Servirá este ESTUDIO para facilitar a las diversas EMPRESAS CONSTRUCTORAS, las directrices básicas, para que las mismas cumplan sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos profesionales. Su desarrollo, bajo el control del Coordinador en fase de ejecución, se realizará de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán y estudiarán, desarrollando y complementando, las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o a la Dirección Facultativa, según sea el caso, para su aprobación.

Si durante la ejecución de los trabajos, fuese necesario la realización de unidades de obra no contempladas en el Plan de Seguridad aprobado, deberá realizarse el correspondiente Anexo al P.S.S., el cual incluya las nuevas unidades de obra, y una vez presentado tendrá que ser aprobado, por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o a la Dirección Facultativa.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras quedan perfectamente explicadas en la correspondiente MEMORIA del proyecto.

Como consecuencia de lo anteriormente citado, las obras a realizar se pueden englobar en los siguientes capítulos:

- Demoliciones de pavimentos y cajeos
- Obras de fábrica en general.
- Abastecimiento de agua potable.
- Saneamiento de pluviales superficiales.
- Alumbrado.
- Pavimentaciones.
- Jardinería.
- Señalización horizontal y vertical.
- Mobiliario Urbano

1.2.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

- Demoliciones de pavimentos y cajeos.
- Movimiento de tierras (Zanjas, Pozos y Excavaciones en general)
- Obras de fábrica
- Arquetas y Pozos
- Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asfáltico)
- Aceras (Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras y Pavimentos)
- Diversas conducciones de infraestructuras superficiales (Saneamientos)
- Abastecimiento de agua
- Alumbrado público
- Jardinería
- Señalización Horizontal y Vertical
- Mobiliario Urbano

1.2.3 RIESGOS, ACCION PREVENTIVA Y PROTECCIONES PERSONALES

1.2.3.1 En demoliciones de pavimentos y cajeos

a) Riesgos

- Caídas de personas a distinto y al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Cortes y lesiones.
- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Ambientes pobres en oxígeno.
- Inhalación de sustancias tóxicas.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- · Condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos.

b) Acción preventiva

Consiste en la demolición de calzadas, aceras, cierres, etc., incluso corte y eliminación de las redes de servicios existentes, utilizando los medios auxiliares necesarios para dejar el terreno libre de obstáculos, incluidos los trabajos de carga, transporte y vertido de los materiales sobrantes a vertedero.

El sistema de excavación a emplear será por medio de retroexcavadoras, provistas de martillo rompedor donde el terreno lo requiera. La carga del material sobrante sobre camiones se realizará también con las retroexcavadoras y palas cargadoras.

Se realizarán catas manuales para la localización de servicios, debiendo realizarse las excavaciones en el entorno de servicios de forma manual.

Trabajos y recomendaciones a tener en cuenta:

- Localizar y marcar el trazado y la altura de los servicios existente con los vigilantes de las compañías.
- Avisar a los respectivos responsables de los servicios afectados, caso de que quieran estar presentes cuando se produzcan cruzamientos o paralelismos con sus infraestructuras.
- Durante la excavación una persona estará dando indicaciones al maquinista de la situación de la canalización.
- Cuando falte aproximadamente 30 cm. hay que proceder a descubrió por medios manuales
- Mantenimiento de la limpieza de las zonas de trabajo

En el caso de líneas aéreas que no se pueda proceder a su desvío o al corte de tensión, según sea el caso, se procederá a instalar un pórtico de protección de altura inferior a la línea a proteger.

c) Protecciones individuales

Los trabajadores irán provistos de:

- Cascos de seguridad.
- Botas o calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero
- Cinturones antivibratorios.
- Chaleco reflectante
- Mascarillas
- Gafas

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- · Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes de goma.
- Cinturón de seguridad.
- Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

- Extintor
- Claxon y espejo retrovisor
- Topes
- Cabina antivuelco

1.2.3.2 En movimiento de tierras

a) Riesgos

- Caídas de personas a distinto y al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Atropellos
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Cortes y lesiones.
- Sepultamiento.
- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Ambientes pobres en oxígeno.
- Inhalación de sustancias tóxicas.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Interferencias líneas aéreas
- Interferencias con conducciones subterráneas
- Sobreesfuerzos.
- Derivados del acceso al lugar de trabajo.
- Problemas de circulacióninterna

b) Acción preventiva

La normativa que se aplica a la actividad que genéricamente se denomina movimiento de tierras está formada por el Anexo IV parte C apartados 7 y 9, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que lleva el título "movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles" y que efectúa un tratamiento genérico de los riesgos y medidas de prevención. A ello, hay que añadir la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica que dedica los artículos 246 a 265 a los trabajos de excavación y a pozos, zanjas, galerías y similares y las normas técnicas de edificación, NTE-ADZ/1976, zanjas y pozos; NTE-ADV/1976, vaciados y NTE-CCT/1977, taludes.

Zanjas, pozos

La accidentalidad en trabajos en zanjas es muy importante en cuanto a la gravedad de las lesiones, que en muchos casos son mortales, sobre todo en desplomes o movimientos de tierras que atrapan al trabajador en el fondo de la zanja o pozo. Se cumplirán las mismas medidas preventivas con respecto a la maquinaria empleada.

Entre las medidas de prevención hay que distinguir las generales que no difieren sustancialmente de las previstas para los vaciados y aquellas otras que se refieren a las entibaciones.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se deberá de cumplir lo establecido en la NTP 278

- Antes de proceder a la abertura de la zanja han de comprobarse las condiciones del terreno:
 - Talud natural
 - Capacidad portante
 - Nivel freático
 - Proximidad de construcciones
 - Focos de vibraciones y vías de circulación
 - Conducciones de agua, gas, alcantarillado
 - Incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos de temperatura
- Se acotará la zona de excavación de las zanjas y pozos siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos
- Han de extremarse las precauciones, en el caso de solicitaciones de edificios colindantes, de vías de circulación próximas y focos de vibraciones mediante colocación de apeos, apuntalamientos y por último testigos con el fin de asegurarse de la evolución de posibles grietas o desperfectos.
- Mantener la inclinación de seguridad del talud de la excavación
- En zanjas de más de 1,30 metros de profundidad descabezar la parte superior y utilizar entibaciones o realizar una prezanja.
- Se dispondrá de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tableros como equipo indispensable que se proporcionará a los trabajadores.
- Se dispondrá de bombas de achique
- Se emplearán los sistemas de entibación más adecuados a las características de las zanjas, pozos o galerías, que serán aprobados por la Dirección de Obra.
- Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a uno de los lados y a una distancia razonable(como mínimo 2,00 metros) de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la zanja, para evitar desprendimientos de tierras.
- Se acotarán las distancias de seguridad entre los trabajadores cuando se trabaje manualmente.
- Cuando la excavación de la zanja se efectúe por medios mecánicos, habrá una perfecta sincronización entre los movimientos de las máquinas y los trabajos de entibado.
- Las zanjas estarán provistas de escaleras metálicas que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. Habrá una disponible por cada 30 metros o fracción.
- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.
- Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no inferior a 60 cm. de ancha, dotada de las pertinentes barandillas.
- Si en las proximidades de excavación o zanja hay circulación de personas y de vehículos:
 - Se instalarán barandillas resistentes de 100 cm. de altura mínima que evite la caída del personal
 - Se dispondrán de topes o barreras para evitar la caída de vehículos
 - Por la noche habrá una señalización de peligro con luces rojas cada 10 metros.
 - En los periodos que no se trabaje las zanjas deben estar cubiertas con paneles o bastidores.
 - Se comprobará diariamente que el cauce de la zanja está libre de agua sobretodo si ha llovido o si ha habido interrupciones en los trabajos.
- En el caso que sea necesaria la presencia de algún trabajador en el interior de la zanja, uno o varios trabajadores permanecerán fuera de la misma para ayudar en caso de emergencia y evacuación a quienes están en su interior.
- Cuando sea necesario el empleo de iluminación portátil, ésta será de material antideflagrante y se utilizarán transformadores de separación de circuitos cuando la tensión sea superior a 24 voltios.
- Los trabajadores irán provistos de las medidas de protección individual necesarios después de haber instalado las medidas de protección colectiva necesarias.

c) Protecciones individuales

Los trabajadores irán provistos de:

- Cascos de seguridad.
- Botas o calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Chaleco reflectante
- Mascarilla
- Gafas

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes de goma.
- Cinturón de seguridad.
- Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

- Extintor
- Orden y limpieza
- Claxon y espejo retrovisor
- Topes de retroceso
- Cabina antivuelco
- Pórticos
- Entibación
- Escaleras
- Barandillas protección
- Pasarelas
- Vallas
- Balizamiento

1.2.3.3 En obras de fábrica de hormigón

a) Riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
- Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Sobreesfuerzos.
- · Condiciones meteorológicas adversas.
- Ambiente pulvígeno.
- Lesiones y/o cortes en pies y manos.
- Dermatosis por contacto de hormigón.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Derivados de medios auxiliares usados.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- Radiaciones y derivados de la soldadura.
- Quemaduras en soldadura oxicorte.
- Derivados del acceso al lugar de trabajo.

b) Acción preventiva

b.1) Obras de fábrica de hormigón

Trabajos como el vertido del hormigón, el encofrado, el transporte y colocación de las armaduras de ferralla y el desencofrado generan diferentes tipos de riesgos.

b.1.1.) ENCOFRADO

- Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente.
- El encofrado tendrá suficiente estabilidad y resistencia.
- Los paneles de encofrado se dotarán de elementos que posibiliten el montaje de plataformas con doble barandilla y rodapié para el vertido del hormigón para alturas mayor a 2,00 metros.
- No se podrá trabajar subido en el encofrado.
- El apuntalamiento será seguro y proporcionado y los puntales telescópicos descansarán sobre durmientes perfectamente acodalados.
- No se deben amontonar materiales sobre el encofrado
- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de elementos de encofrado.
- La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias.
- Las herramientas manuales como escofinas, formones, destornilladores deben transportarse en cajas o bolsas portaherramientas.
- Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de dimensiones apropiadas, no tendrán bordes aguados, cortantes o punzantes y las superficies no serán resbaladizas.
- Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y descarga.
- Cuando la grúa eleve los encofrados, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma
- Todos los huecos estarán debidamente protegidos con doble barandilla y rodapié

b.1.2.) FERRALLA E INSTALACIÓN DE ARMADURAS

Efectuado el encofrado la siguiente secuencia de la obra es la colocación de las armaduras de ferralla.

- Las máquinas y cizallas tendrán todas las medidas de seguridad reglamentarias.
- En el transporte y en el izado de las armaduras se sujetarán por medio de 4 cadenas ahorcándolas con la ferralla. No sujetar nunca del alambre de atado de paquetes.
- Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de la armadura objeto del transporte.
- Si en el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hará con mano sino con cuerdas o ganchos.
- Las herramientas manuales como alicates, tenazas, se transportarán en cajas o bolsas portaherramientas.
- La colocación de las armaduras debe efectuarse desde fuera del encofrado utilizando plataformas de trabajo reglamentarias(protegidas con barandillas), andamiadas torretas o cinturones de seguridad tipo arnés.
- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes
- Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de carga y descarga
- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma

b.1.3.) HORMIGONADO

 Antes de iniciar la actividad de hormigonado hay que revisar el estado correcto de acuñamiento de los puntales.

- Durante el vertido del hormigón se deberá vigilar el comportamiento de los encofrados
- Vertido directo mediante canaleta:
 - Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera.
 - Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del borde del corte
 - Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
 - Se instalarán barandillas sólidas en los cortes protegiendo el tajo, de la guía de la canaleta.
 - Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad.
 - Se habilitarán "puntos de emergencia "seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media ladera.
 - La maniobra de vertido será dirigida por el capataz.
- En el hormigonado con tolva se tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención:
 - Del cubo penderán cabos guía par facilitar su posicionamiento par su vertido, se prohíbe el movimiento pendular.
 - La tolva deberá poseer un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón
 - La tolva estará suspendida, a través de gancho con pestillo de seguridad.
 - En la zona de vertido la tolva descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios.
 - Cuando la grúa eleve la tolva, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma
- Si el vertido se hace con carretillas, la superficie estará libre de obstáculos.
- En el hormigonado a través de bombeo se observará, las siguientes medidas de seguridad:
 - Antes de comenzar el hormigonado, se debe limpiar y lavar convenientemente el interior de los tubos., antes de bombear el hormigón se deberá enviar unas masas de mortero de dosificación débil que sirvan de engrase de la tubería.
 - Es muy conveniente reducir el número de codos de la tubería.
 - Si se produce un tapón, se eliminará la presión del aire.
 - La tubería de la bomba de hormigonado se situará sobre caballetes.
 - El montaje y desmontaje de la tubería de hormigonado se debe de realizar con las máximas precauciones.
 - Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza "se colocará un dispositivo a modo de bozal.
 - Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza.
 - Periódicamente se revisarán los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado.
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra

b.1.4.) DESENCOFRADO

- La operación de desencofrado se iniciará cuando el hormigón esté fraguado.
- Ningún trabajador permanecerá debajo de la zona de caída del encofrado.
- Todas las maderas y puntales han de ser retirados de la obra y almacenados cuidadosamente.
- Previamente, las maderas serán desprovistas de clavos y puntas.
- Se utilizarán cinturones de seguridad, si no se emplean otras medidas colectivas.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Cinturón o arnés de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Cinturón de seguridad.
- Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

- Extintor
- Escaleras
- Barandillas de protección
- Pasarelas
- Vallas
- Balizamiento
- Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.4.Arquetas y Pozos

a) Riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- · Caídas al mismo nivel.
- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
- Sobreesfuerzos.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Lesiones y/o cortes en pies y manos.
- Derivados de medios auxiliares usados.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Derivados del acceso al lugar de trabajo.
- Golpes
- Atrapamiento por parte de las conducciones
- Posiciones de trabajo difíciles
- Caídas de personas a distinto y al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamiento y aplastamiento por partes móviles de maguinaria.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Cortes y lesiones.
- Sepultamiento.
- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Ambientes pobres en oxígeno.
- Inhalación de sustancias tóxicas.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Dermatosis por contacto de hormigón
- Ruido.
- Vibraciones.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos.
- Derivados del acceso al lugar de trabajo.
- Cuerpos extraños en los ojos.

b) Acción preventiva

Los trabajos a realizar, son los mismos que en las obras de fábrica, pero a una escala menor (aunque en saneamientos profundos, suelen adquirir unas dimensiones considerables), tales como el vertido del hormigón, el encofrado, el transporte y colocación de las armaduras de ferralla y el desencofrado generan diferentes tipos de riesgos.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Cinturón o arnés de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Cinturón de seguridad.
- Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

- Señalización
- Extintor
- Escaleras
- Barandillas de protección
- Pasarelas
- Vallas
- Balizamiento
- Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.5 Firmes de viales (Material granular y Aglomerado asfáltico)

a) Riesgos

- Pisadas sobre objetos.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Cortes y lesiones.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Ambientes pobres en oxígeno.
- Inhalación de sustancias tóxicas.

- Condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Sobreesfuerzos.
- Dermatosis
- Caídas al subir-bajar de la máquina
- Colisiones
- Atropello por maguinaria o vehículos
- Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas.
- Proyección de partículas.
- Atrapamientos
- Quemaduras
- Trabajos a altas temperaturas

b) Acción preventiva

Estos trabajos hacen referencia al afirmado de los viales, que según la definición del proyecto se ejecutarán mediante capas de materiales granulares de diversas espesores y características o mediante suelos cementos, etc., y siempre acabado en aglomerado asfáltico en diversas capas.

En los trabajos de extendido de los materiales granulares, se tendrán en cuenta las recomendaciones citadas en el apartado de movimiento de tierras, en cuanto al extendido y la compactación.

En los trabajos de aglomerado, se deberán de tener en cuenta las siguientes observaciones:

- Usar el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos
- Usar guantes de neopreno en el empleo de aglomerado
- Evitar contactos con la máquinas extendedoras
- Limpieza y orden en la obra
- Las zonas de trabajo estarán balizadas
- En los trabajos de compactación extremar las precauciones
- Todo maquinista deberá inspeccionar visualmente el entorno de la máquina
- Cuando sea obligada la presencia de tráfico externo, se delimitarán las zonas de trabajo
- Planificación y orden de ejecución de los trabajos.
- Una vez terminados los trabajos la calzada deberá quedar limpia
- Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios y máquinas
- Con condiciones climáticas adversa, se suspenderán los trabajos

Como medidas generales se pueden considerar las siguientes:

- No sobrecargar los vehículos
- Vigilar la señal acústica de marcha atrás
- Mantener las vías de circulación en buen estado
- Señalizar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora
- Conocimiento de distancia de seguridad a líneas aéreas.
- Señalización mediante gálibos de tendidos aéreos
- Mantenimiento de la maguinaria

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada (mandil, calzado, polainas y manguitos de goma) en los trabajos de aglomerado.
- Guantes de neopreno

- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante
- Gafas de protección
- Mascarillas especiales

d) Protecciones colectivas

- Vallas
- Balizamiento
- Iluminación
- Gálibos

1.2.3.6 Aceras (Bordillos, cunetas, soleras y baldosas)

a) Riesgos

- Caídas de personas al mismo nivel
- Choques y golpes
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas
- Atropellos por maguinaria y vehículos
- Atrapamiento por maquinaria y vehículos
- Exposición al ruido
- Exposición a vibraciones
- Colisiones y vuelcos
- Aplastamientos
- Salpicaduras
- Polvo
- Golpes contra objetos
- Vuelco de la maquinaria
- Heridas punzantes en pies y manos
- Dermatosis
- Afecciones al aparato respiratorio
- Salpicaduras de hormigón en ojos
- Erosiones y contusiones en manipulación
- Heridas por máquinas cortadoras
- Iluminación inadecuada
- Derivación de corriente del vibrador

b) Acción preventiva

- Extremar el cuidado en el manejo de cortadoras
- Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada
- Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la misma postura
- Revisar el estado de los cables de la radial
- Limpieza y orden en la obra
- Iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V
- Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilización de clavijas
- Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso
- Tener cuidado en el empleo de compactadoras mecánicas
- Señalizar las zonas recién hormigonadas
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos

Como medidas generales se pueden considerar las siguientes:

- No sobrecargar los vehículos
- Vigilar la señal acústica de marcha atrás
- Mantener las vías de circulación en buen estado
- Señalizar las zonas no transitables con vallas o cinta balizadora
- Mantenimiento de la maquinaria

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Cinturón de seguridad.
- Protectores auditivos.

d) Protecciones colectivas

- Vallas
- Balizamiento
- Iluminación

1.2.3.7 Diversas conducciones de infraestructuras superficiales

a) Riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caídas de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones.
- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno.
- Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Sobreesfuerzos.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Lesiones y/o cortes en pies y manos.
- Derivados de medios auxiliares usados.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Derivados del acceso al lugar de trabajo.

b) Acción preventiva

Estos trabajos hacen referencia a la colocación en zanjas de poca profundidad de diversas conducciones (con materiales, como PVC y TPT) con sus correspondientes arquetas, para que las diversas compañías puedan dar sus suministros, tales como energía eléctrica, comunicaciones, alumbrado, etc., así como saneamientos superficiales.

- Se cumplirá todo lo establecido en los correspondientes reglamentos de la compañía suministradora
- Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes
- Los tubos para las diversas conducciones, se acopiarán lo más horizontal posible, sobre durmientes de madera
- Extremar el cuidado en el manejo de cortadoras
- Mantener la zona de trabajo limpia de objetos y obstáculos
- Eliminar el riesgo de caída desde altura
- Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco guitada
- Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la misma postura
- Revisar el estado de los cables de la radial
- Limpieza v orden en la obra
- Iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V
- Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilización de clavijas
- Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos

Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecución de las zanjas necesarias para la instalación de la presente infraestructura

- Orden y limpieza en el tajo
- Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes
- Colocación de señalización
- Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavación por medios manuales cuando quede 30 cm. para llegar a la canalizaciones.
- Instalar escalera portátiles para el acceso a la zanjas
- Instalar pasarelas protegidas con barandillas para el paso horizontal
- Evitar la entrada de agua en las zanjas
- El operario que pasa niveles, permanecerá dentro de la zanja el menor tiempo posible.
- Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina
- Los productos de la excavación se cargarán sobre camión, si no es posible se dejarán a una distancia superior a 2,00 metros.
- Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas
- Vigilar que eslingas, cadenas y cables de amarre estén en buen estado
- Si en alguna zona hay tránsito de peatones ajenos a la obra, se colocará una valla perimetral de 2,00 metros de altura, durante la ejecución en zonas estrechas, una persona dará paso a los peatones.
- Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos
- Comprobar que la maquinaria tiene la señal de marcha atrás.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Cinturón de seguridad.
- Equipo de iluminación autónoma
- Equipo de respiración autónoma
- Protectores auditivos.
- Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

- Extintor
- Escaleras
- Barandillas de protección
- Pasarelas
- Vallas
- Balizamiento
- Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.8 Abastecimiento de aqua

a) Riesgos

- Desprendimientos
- Polvo
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel
- Caídas de objetos
- Atrapamiento de los dedos
- Cortes y golpes
- Proyección de partículas
- Intoxicación por manipulación de minio
- Dermatosis
- Quemaduras por contacto

b) Acción preventiva

- Se cumplirá todo lo establecido en los correspondientes reglamentos de la compañía suministradora
- Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes
- Los tubos para el abastecimiento, se acopiarán lo más horizontal posible, sobre durmientes de madera
- Extremar el cuidado en el manejo de cortadoras
- Mantener la zona de trabajo limpia de objetos y obstáculos
- Eliminar el riesgo de caída desde altura
- Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada
- Realizar los trabajos de tal manera que no se esté mucho tiempo en la misma postura
- Revisar el estado de los cables de la radial
- Limpieza y orden en la obra
- Iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V
- Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos sin utilización de clavijas
- Los acopios nunca de obstaculizar los lugares de paso
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos

Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecución de las zanjas necesarias para la instalación de la presente infraestructura

- Orden y limpieza en el tajo
- Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes
- Colocación de señalización
- Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavación por medios manuales cuando quede 30 cm. para llegar a la canalizaciones.
- Instalar escalera portátiles para el acceso a la zanjas
- Instalar pasarelas protegidas con barandillas para el paso horizontal
- Evitar la entrada de agua en las zanjas
- Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina
- Los productos de la excavación se cargarán sobre camión, si no es posible se dejarán a una distancia superior a 2,00 metros.
- Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas
- Vigilar que eslingas, cadenas y cables de amarre estén en buen estado
- Si en alguna zona hay tránsito de peatones ajenos a la obra, se colocará una valla perimetral de 2,00 metros de altura, durante la ejecución en zonas estrechas, una persona dará paso a los peatones.
- Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos
- Comprobar que la maquinaria tiene la señal de marcha atrás.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Cinturón de seguridad.
- Equipo de iluminación autónoma
- Equipo de respiración autónoma
- Protectores auditivos.
- Arnés de seguridad

1.2.3.9 Alumbrado Público

a) Riesgos

- Golpes
- Heridas
- Caídas de objetos
- Atrapamientos
- Contacto eléctrico directo
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección
- Elementos candentes y quemaduras

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a diferente nivel
- Desprendimientos
- Oculares, cuerpos extraños
- Riesgos a terceros
- Sobreesfuerzos
- Desprendimiento de carga
- Rotura de elementos de tracción
- Riesgos a terceros Eléctrico
- Vuelco de maquinaria

b) Acción preventiva

- Estudiar el conexionado a infraestructuras existentes
- Replanteo de las bases de farola
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V
- Durante la colocación de los báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5 metros.
- Se delimitará la zona de trabajo mediante vallas
- Durante la noche se balizará
- Se colocará un cable conductor de tierra conexionando todos los báculos

Podemos considerar una serie de medidas a tener en cuenta, en cuanto a la ejecución de las zanjas necesarias para la instalación de la presente infraestructura

- Orden y limpieza en el tajo
- Conocimiento del terreno y canalizaciones existentes
- Colocación de señalización
- Si se interfiere con canalizaciones existentes proceder a la excavación por medios manuales cuando quede 30 cm. para llegar a la canalizaciones.
- Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina
- Colocar tapas de madera en caso de no estar las tapas definitivas
- Si en alguna zona hay tránsito de peatones ajenos a la obra, se colocará una valla perimetral de 2,00 metros de altura, durante la ejecución en zonas estrechas, una persona dará paso a los peatones.
- Cerrar con vallas los huecos de zanjas y pozos
- Comprobar que la maquinaria tiene la señal de marcha atrás.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad, para riesgos eléctricos
- Ropa de trabajo adecuada a cada situación.
- Guantes aislantes
- Comprobadores o discriminadores de tensión
- Herramientas aislantes
- Material de señalización
- Lámparas portátiles
- Transformadores de seguridad
- Transformadores de separación de circuitos
- Comprobadores de tensión
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.

- Chaleco reflectante
- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

- Señalización
- Lámparas portátiles
- Extintor
- Escaleras
- Vallas
- Balizamiento
- Eslingas, cadenas y cables de amarre

1.2.3.10 Jardinería

a) Riesgos

- Desprendimientos
- Caídas de objetos
- Polvo
- Atrapamiento de los dedos
- Cortes y golpes
- Atropellos por maguinaria
- Vuelco de la maquinaria
- Alergias
- Sobreesfuerzos
- Pisadas sobre objetos
- Caídas desde el mismo nivel
- Caídas desde distinto nivel

b) Acción preventiva

- El acopio de materiales nunca obstaculizará el paso
- En taludes pronunciados medios de protección colectiva. Se retirarán las sobras de materiales, herramientas
- Circulación de máquinas por zonas de inclinación adecuada, las rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobre ancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curva) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6,00 metros, al menos.
- En pendientes pronunciadas con riesgo de caída en altura disponer de arnés y líneas o anclajes de sujeción.
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime al borde del talud
- Mantenerse alejado del radio de acción de la máquina.
- Limpieza y orden en los trabajos
- Replanteo.
- Se acotará la zona de trabajo
- Se delimitará la zona de trabajo mediante vallas
- Durante la noche se balizará

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante
- Rodilleras
- Arnés

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.
- Arnés de seguridad

d) Protecciones colectivas

- Señalización
- Extintores
- Escaleras
- Vallas
- Balizamiento
- Eslingas, cadenas y cables de amarre
- Líneas de vida
- Topes

1.2.3.11 Señalización Horizontal y Vertical

a) Riesgos

- Caídas de objetos
- Atrapamiento de los dedos
- Cortes y golpes
- Intoxicación por uso de pinturas
- Atropellos por maquinaria y vehículos
- Salpicaduras

b) Acción preventiva

b.1) Señalización Vertical

- El acopio de materiales nunca obstacularizará el paso
- Se retirarán las sobras de materiales, herramientas
- Limpieza y orden en los trabajos
- Replanteo
- Se acotará la zona de trabajo
- Se delimitará la zona de trabajo mediante vallas
- Durante la noche se balizará

b.2) Señalización Horizontal

- Todo operario deberá utilizar los productos de acuerdo a las instrucciones del etiquetado
- Evitar el contacto de manos, pies y cualquier parte del cuerpo con pinturas, etc.
- Utilizar equipos de protección

- Los envases se mantendrán cerrados
- Se gestionará medioambientalmente con un gestor autorizado la retirada de los envases
- Se procurara pintar de espaldas al viento
- Está prohibido encender fuego, fumar, etc.
- Cuando se manejen pinturas, disolventes, etc., deberán lavarse las manos frecuentemente
- Todo maquinista deberá inspeccionar visualmente el entorno de la máquina
- Cuando sea obligada la presencia de tráfico externo, se delimitarán las zonas de trabajo
- Planificación y orden de ejecución de los trabajos.
- Una vez terminados los trabajos la calzada deberá quedar limpia
- Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios y máquinas

b.3) Trabajos que invadan parte de la calzada

- Se colocarán las señales con el rotativo del vehículo y los destellantes de la señal del carro en funcionamiento.
- Las señales de carretera existentes que puedan confundir al conductor se taparán con bolsas de plástico negro.
- Se colocarán las señales empezando por la primera que se encuentran los usuarios en un mismo lado. Cuando se termine se realizará el otro lado.
- Las máquinas utilizadas para el trabajo deberán tener siempre funcionando el rotativo.
- Una vez colocadas las señales, se cerrará el paso en los dos sentidos y se pondrán conos para delimitar la zona de actuación de la maquinaria.
- La comunicación entre señalistas será siempre por Walki.
- El primero en para el tráfico es el que está colocado en el carril donde se encuentra la máquina. Dará paso al compañero indicándole el modelo y color del último vehículo en dejar pasar.
- En carreteras en que la intensidad del tráfico sea densa e igual en ambos sentidos se dará paso alternativamente cada tres minutos.
- Cuando se da paso, situarse en el arcén.
- Si se cae algún elemento de señalización, se avisará a la persona que hace las funciones de bandera para que la coloque inmediatamente.
- El señalista para parar a los vehículos deberá tener el disco en alto y haciendo movimiento de vaivén cuando el vehículo está alejado y mantener el disco quieto cuando se va acercando.
- El señalista para dar paso a los vehículos, si está en el carril que trabaja la máquina deberá mover el disco indicando que circulen por el otro carril.
- Una vez que los trabajos han terminado y la máquina se ha ido, el señalista que ha parado a varios vehículos quitará los conos, los banderas pasarán al otro carril y van tumbando las señales, que después recogen en orden inversa a su colocación.
- La recogida de señales se realizará con el rotativo del vehículo y los destellantes de la señal del carro funcionando.

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante
- Rodilleras

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.

d) Protecciones colectivas

- Señalización
- Escaleras
- Vallas
- Balizamiento

1.2.3.12 Mobiliario urbano

a) Riesgos

- Caídas de objetos
- Atrapamiento de los dedos
- Cortes y golpes
- Sobreesfuerzos
- Caídas desde el mismo nivel
- Golpes
- Atropellos por maquinaria

b) Acción preventiva

- El acopio de materiales nunca obstacularizará el paso
- Se retirarán las sobras de materiales, herramientas
- Limpieza y orden en los trabajos
- Replanteo
- Se acotará la zona de trabajo
- Se delimitará la zona de trabajo mediante vallas
- Durante la noche se balizará

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero o de goma.
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante

Y si las condiciones lo requieren:

- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Gafas antipolvo o antiproyecciones.
- Mascarillas con filtro mecánico.
- Guantes impermeables.

d) Protecciones colectivas

- Señalización
- Escaleras
- Vallas
- Balizamiento

1.3. MAQUINARIA DE OBRA.

1.3.1. EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA

a) Riesgos

- Atropello de personas
- Vuelco de la máquina
- Choque con otras máquinas
- Atrapamiento
- Caída y proyección del material excavado
- Caída de personas desde la cabina

b) Normas de seguridad

- Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada mediante apoyos que eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilización del conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estos calces no son necesarios.
- En la apertura de zanjas, existirá la debida sincronización entre la excavación y el proceso de entibación si éste es necesario. De ese modo se impedirá un posible derrumbamiento y corrimiento de las tierras con el consiguiente riesgo de atrapamiento del personal que trabaje en el fondo de la zanja.
- Si el tren de rodadura, son neumáticos éstos estarán inflado con la presión adecuada.
- Deberán extremarse las precauciones en la proximidad de tuberías subterráneas de gas, líneas eléctricas, fosas o terrenos elevados cuyas paredes estén apuntaladas. Deberá apartarse la máquina de la cercanía de estos terrenos, una vez finalizada la jornada laboral.
- El trabajo en pendiente es particularmente peligroso.
- Por lo que deberá nivelarse la zona de trabajo, siempre que sea posible. Si ha de trabajarse en pendiente, las maniobras se realizarán con mayor cuidado y lentitud, evitándose la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente.
- Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el conjunto.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE"

1.3.2. CAMION BASCULANTE

a) Riesgos

- Vuelcos al circular por las rampas.
- Golpes.
- Atrapamientos
- Cortes golpes
- Caídas
- Provecciones
- Quemaduras
- Exposición al ruido
- Choques o colisiones.
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras
- Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Aplastamiento
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones

b) Normas de seguridad

- Revisión periódica de frenos y neumáticos.
- Respetará todas las Normas del Código de Circulación
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha
- Al realizar las entradas y salidas del solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Deberá respetar en todo momento la señalización de la obra.
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las maniobras.
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, no se acercará a los mismos menos de un metro, garantizando esta distancia mediante topes. Incluso ello previa autorización del responsable de la obra.
- Ningún vehículo podrá iniciar su paso por la rampa, mientras otro vehículo circule por ella.
- En la entrada/salida de la obra, siempre tendrán preferencia los vehículos cargados.
- Si el camión dispone de visera, el conductor podrá permanecer en la cabina mientras se procede a la carga. Si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de ser accionado el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, éste deberá estar totalmente parado.
- Está totalmente prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.
- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina
- Mirar siempre en el sentido de la marcha
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Antes de bajar del camión, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Realizar las operaciones de mantenimiento
- Si se trabaja en zona urbana o carretera deberá ponerse el rotativo
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.3. **DUMPER**

Se trata aquí del pequeño "Dumper" con capacidad de 500 a 1.500 litros, utilizado usualmente en el interior de las obras.

a) Riesgos

- Vuelco
- Golpes
- Caída a distinto nivel
- Atropellos
- Colisiones
- Atrapamientos.
- Aplastamiento
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.
- Respetar la carga máxima
- Queda prohibido circular por pendientes o rampas superiores al 20%, en terreno húmedo y al 30% en terrenos secos.
- Se prohíbe circular sobre los taludes.
- En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas o taludes, deberá colocarse un tope que impida al Dumper avanzar a menos de 1 m. de separación del borde.
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición.
- Las cargas no deberán dificultar la visión del conductor.
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además, se calzarán las ruedas.
- Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre barrizales.
- El Dumper debe estar dotado de pórtico de seguridad que proteja el puesto del conductor, así como de cinturón de seguridad que amarre a éste al propio vehículo.
- El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del retroceso del propio material transportado.
- Los Dumper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.4 RODILLOS

a) Riesgos.

- Atropello personas.
- Choque con otras máquinas.
- Caída de personas desde la máquina.
- Atrapamiento.
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad.

- No se trabajará, en ninguna circunstancia, en zonas cercanas a excavaciones.
- Se reducirá el riesgo de polvo, por lo tanto la consiguiente falta de visibilidad, mediante el riego periódico.
- No se transportarán pasajeros.
- Durante los tiempos de parada, la transmisión estará en punto muerto; el motor parado y la llave quitada.
- Se prohíbe el abandono o el estacionamiento en zonas de paso de vehículos, en rampas o pendientes o en el lugar de acopio de los materiales.
- Deberá realizarse una revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas de la máquina.
- Deberá limitarse la presencia del personal que opera en la zona de actuación de la máquina, delimitando y señalizando adecuadamente la misma.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.5. HORMIGONERA

a) Riesgos

- Electrocución por defecto de la puesta a tierra
- Caída de la carga
- Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad

- Se ubicará en zonas próximas al medio de elevación.
- La conexión de la hormigonera a la red se realizará utilizando los reglamentarios cables, clavijas etc., teniendo un interruptor diferencial independiente.
- La hormigonera estará conectada a tierra
- Se colocará la carcasa protectora de la hormigonera
- Se colocará tapa a la caja de conexiones eléctricas del motor de la hormigonera.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.6 SIERRA CIRCULAR

a) Riesgos

- Electrocuciones
- Atrapamientos
- Golpes y cortes.
- Caídas de la maquinaria.
- Exposición ambientes pulvígenos
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Medidas de seguridad

- La conexión de esta máquina a la red se realizará dé tal forma que siempre esté conectada a tierra
- Se utilizarán los reglamentarios cables, enchufes, empalme, clavijas, teniendo un interruptor diferencial exclusivo.
- En todo momento y en evitación de atrapamientos y proyección de partículas, se instalará un protector.
- El interruptor de puesta en marcha, estará en perfecto estado.
- La caja de conexiones eléctricas, deberá tener su correspondiente tapa atornillada.
- Se deberá usar la tornillería adecuada para la sujeción de la tapa o mesa de la sierra circular de forma que se suprima el movimiento de la misma respecto de su estructura y por lo tanto, la posibilidad de contacto entre el disco dentado y las paredes de la ranura, evitando por lo tanto la rotura y proyección de partículas metálicas o dientes de disco.
- El disco de corte estará afilado.
- Las correas, transmisiones, poleas y partes móviles, estarán protegidas.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.7 VIBRADOR

a) Riesgos

- Derivación de corriente eléctrica
- Dermatosis por contacto y manipulación de cementos.
- Caídas
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad

- La conexión de la máquina a la red se realizará de tal forma que siempre esté conectada a tierra.
- Se utilizarán los cables reglamentarios de alimentación y clavijas.
- Se manejará con guantes y botas de goma.
- No se dejarán en funcionamiento en vacío, ni se moverán realizando el tiro mediante el cable de alimentación.
- Se mantendrán en correcto estado el interruptor y la caja de conexiones con su tapa.
- Se mantendrá especial atención en el vibrado de zonas cercanas a huecos utilizando el cinturón de seguridad si fuese preciso.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.8 SIERRA CIRCULAR CARPINTERO

Mantendrá las mismas constantes de la sierra circular de encofrar y además se observará especial atención en el depósito de viruta y polvo de madera junto a las conexiones eléctricas.

1.3.9 SIERRA DISCO ABRASIVO PORTATIL

a) Riesgos

- Electrocuciones
- Cortes
- Atrapamientos.
- Intoxicación por polvo.
- Dispersión de elementos cortados
- Aplastamiento
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad

- Utilizar los reglamentarios cables de alimentación, interconectadores y clavijas.
- Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la máquina.
- Utilizar discos abrasivos de diámetro acorde con las revoluciones de la máquina.
- No utilizar nunca la máquina sin defensa, ni gafas de seguridad.
- Si el tipo de material a cortar produce polvo, deberán utilizar mascarilla Anti polvo.
- La fijación de los discos abrasivos a la máquina, debe realizarse con bridas por lo menos de 1/3 del diámetro del disco.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.10 TALADRO PORTATIL

a) Riesgos

- Electrocuciones
- Golpes y heridas
- Dispersión de partículas
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Medidas de seguridad

- Utilizar los reglamentarios cables de alimentación, interconectadores y clavijas
- Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la máquina.
- Utilizar brocas adecuadas al trabajo que se realiza.
- Utilizar gafas de seguridad para realizar taladros.
- Las llaves del mandril y el mismo mandril, deben de estar en correcto estado.
- No utilizar brocas a velocidades superiores a la capacidad nominal de la máquina.
- No utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya que se pude producir la rotura de la misma y ser causa de accidente
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".

1.3.11 GRUPO SOLDADURA

a) Riesgos

- Electrocuciones
- Quemaduras
- Cortes

b) Medidas de seguridad

- Utilizar los reglamentarios cables de alimentación y clavijas de conexión.
- Conectar a tierra la carcasa del grupo.
- No existirán bornas de tensión desprotegidos y accesibles.
- Es imprescindible utilizar las correspondientes y reglamentarias prendas de seguridad en función del tipo de soldadura, tipo de electrodo y plataforma de trabajo auxiliar sobre la que se trabaje.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- El estado del grupo será óptimo.
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.12 BOMBA HORMIGONADO CAMIONES

Se mantendrá todo lo indicado en CAMION HORMIGONERA, así como las normas de Seguridad de ANEHOP para el bombeo de hormigón en cuanto a:

- Preparación para la circulación en carretera.
- Manejo de bombas con pluma, en obra.
- Tuberías y mangueras.
- Precauciones generales

1.3.13 CAMION HORMIGONERA

a) Riesgos

- Vuelcos
- Golpes
- Choques y colisiones
- Atropellos y aprisionamiento de personas
- Nivel auditivo

b) Normas de seguridad

- Todas las dispuestas en la "prevención de riesgos del Camión Basculante"
- Uso de cascos de protección auditiva
- Calzo de las ruedas en pendientes.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.14 GRUA AUTOPROPULSADA

a) Riesgos.

- Rotura de maquinaria.
- Electrocución.
- Caídas en altura de personas o útiles.
- Golpes y aplastamientos.
- Ruina de la máquina.
- Vuelco de la grúa.
- Atrapamientos.
- Caída de la carga elevada.
- Quemaduras en el mantenimiento.
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos
- Exposición a vibraciones
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad.

- Las rampas de acceso a las zonas de trabajo no superarán el 20 %.
- Todos los trabajos estarán condicionados por la carga máxima.
- Estará dotada de pestillo de seguridad en perfecto uso.
- Todos los movimientos de la grúa se harán desde el cuadro de maniobra y serán realizados por persona competente, auxiliado por el señalista.
- Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas. Se recomendable la colocación, si se prevén fuertes vientos, de un anemómetro con señal acústica para los 60 Km. /h., y corte de la corriente para los 80 Km. /h.
- Se levantará una sola carga a la vez.
- La carga deberá de estar estabilizada antes de izarla.
- El encargado comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa.
- Se utilizarán tablones de 9 cm. de espesor para ser utilizados como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos.
- Antes de poner en servicio la máquina se deberá de comprobar todos los sistemas de frenado.

- Antes de abandonar la grúa se deberá de comprobar que: Están puestos los frenos de rotación y tracción; Está puesto el trinquete de seguridad del tambor de la pluma; Motor desembragado; Todas las palancas en punto muerto.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, se deberá pedir auxilio con la bocina y se deberá esperar a recibir instrucciones, no se debe de abandonar la cabina hasta que haya cesado en contacto eléctrico, no permitir que nadie toque la grúa, en el caso de que se incendie abandonarla con un salto.
- Deberá tener al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico.
- Las maniobras de carga o descarga estarán guiadas por un especialista, en el caso de que el gruísta no tenga en todo momento a la vista la carga izada.
- Se prohíbe balancear las cargas.
- Se prohíbe transportar personal en la grúa.
- Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar cargas.
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5,00 metros en torno a la grúa.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.15 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

a) Riesgos.

- Atropello de personas.
- Choque con otras máquinas.
- Caída de personas desde la máguina.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atrapamiento.
- Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas (suelo, caliente, radiación solar y vapor)
- Quemaduras.
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos).
- Sobreesfuerzos.
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes

b) Normas de seguridad.

- No se permite la presencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor.
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia.
- Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de llenado de al tolva.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos estarán señalizados por bandas amarillas y negras alternativas.
- Todas las plataformas de estancia o par seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de posibles caídas, formadas por pasamanos de 100 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.
- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
- Deberá realizarse una revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas de la máquina.
- Deberá limitarse la presencia de personal que opera en la zona de actuación de la máquina, delimitando y señalizando adecuadamente la misma.
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las siguientes señales:
- PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES
- NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS

- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.16 PEQUEÑAS COMPACTADORAS

a) Riesgos

- Ruidos y vibraciones
- Atrapamientos
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras.
- Sobreesfuerzos
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos

b) Medidas de seguridad

- Antes de poner la máquina en funcionamiento, comprobar que todas las tapas y carcasas están colocadas debidamente.
- Avanzar con el pisón de frente.
- Regar la zona a aplanar o usar mascarilla de filtro mecánico.
- Utilizar tapones antirruidos y calzado de puntera.
- La posición de guía puede hacer inclinar la espalda al operario, por ello será preciso usar faja elástica o cinturón antivibratorios
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE"

1.3.17 COMPRESOR NEUMATICO

a) Riesgos

- Atrapamientos.
- Emanaciones tóxicas en lugares cerrados.
- Golpes y atrapamientos por caídas del compresor.
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.
- Explosión e incendio.
- Ruido.

b) Normas de seguridad

- Las tapas del compresor deben de mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento
- Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben de hacer con el motor parado.
- Si se usan en local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación.
- La lanza se debe de calzar de forma segura.
- El compresor se debe de situar en terreno horizontal.
- Se deben de proteger las mangueras que surten el aire contar posibles daños.
- Se debe de cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles.
- La ubicación del compresor se realizará a una distancia no inferior a 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes.
- El transporte en suspensión, se realizará mediante eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
- Los compresores a utilizar serán silenciosos, si es posible.

- Toda persona que trabaje en un radio de 4 metros alrededor del compresor deberá usar obligatoriamente los protectores auditivos.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.18 MARTILLO NEUMATICO

a) Riesgos

- Vibraciones en miembros y en órganos internos.
- Ruido puntual y ambiental.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con energía eléctrica (Líneas subterráneas)
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre otros lugares.
- Derrumbamiento del objeto o terreno, que se trata con el martillo.
- Los derivados de los trabajos y maquinarias del entorno.
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes
- Exposición ambientes pulvígenos
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Norma de seguridad

- Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos.
- Cada tajo con martillos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora.
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a examen médico mensual.
- Para su uso será obligatorio, las protecciones auditivas, las gafas antiproyecciones, las mascarillas de respiración, muñequeras bien ajustadas y faja elástica.
- No se deberá dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.
- Antes de accionar el martillo asegurarse que esta perfectamente amarrado el puntero.
- Si el puntero está gastado o deteriorado, se debe de sustituir con la mayor brevedad.
- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito a presión.
- Comprobar que las conexiones de la manguera están correctamente instaladas.
- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Trabajar sobre plataformas de ayuda para evitar caídas.
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado posible.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE"

1.3.19 CORTADORA DE DISCO

a) Riesgos

- Proyección de partículas y polvo.
- Rotura del disco
- Cortes y amputaciones
- Aplastamiento
- Cortes y Golpes

- Exposición ambientes pulvígenos
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras

b) Normas de seguridad

- · Carcasa protectora del disco.
- Resguardos adecuados en todos los elementos móviles de la máquina.
- Se deberán de usar gafas con lentes de seguridad.
- Deberán de estar equipadas con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con un filtro adecuado al tipo de polvo.
- Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, par encender o apagar el motor, el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco.
- Evitar recalentar los discos.
- Para cambiar el disco desconectar la máquina.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE"

1.3.20 COMPRESORES

- Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza y manipulación los operarios instruidos y aleccionados de los riesgos propios.
- Nunca se engrasará, limpiarán, etc. elementos que estén en movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y en general, todos los medios que puedan engancharse.
- El engrase debe realizarse con precaución, y que un exceso de grasa o aceite puede ser, por causa de la temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una explosión.
- El filtro del aire debe de limpiarse diariamente.
- La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este reglaie debe de realizarse con frecuencia.
- Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben de quitarse ni ser modificados por los encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos, los jefes responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que puedan dar lugar y reducirlos al mínimo.
- Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura mínima de 2,50 metros, deberán de estar protegidas, estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, reparaciones, engrases, etc.
- Estarán dotados de toma de tierra en el caso de motores eléctricos y de cadenas en el caso de motores de gasolina, par evitar la acumulación de corriente estática.
- Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:
- El personal que manipule batería deberá de utilizar gafas protectoras.
- En la proximidad de la batería se prohíbe fumar, hacer fuego, etc.
- Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos.
- Siempre que sea posible se emplearán batería blindada que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos.
- Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la tensión de la batería sea idéntica.
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".

1.3.21 ROTAFLEX

a) Riesgos

- Proyección de partículas.
- Rotura del disco.
- Cortes.

b) Normas de seguridad

- Utilizar el rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carburondo se rompería.
- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar.
- Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante.
- Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.
- Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
- El interruptor debe ser del tipo "hombre muerto", de forma que al dejar de presionarlo queda la máquina desconectada.
- Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".

1.3.22 HERRAMIENTAS ELECTRICAS

- Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a tierra.
- El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 30 mA de sensibilidad.
- Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia.
- Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.
- Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.
- Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.
- Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgado agarradas del cable.
- Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta de marcha involuntaria.

1.3.23 HERRAMIENTAS DE MANO

- Mantener las herramientas en buen estado de conservación.
- Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.
- No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.
- Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso.
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.3.24 CAMION GRUA

a) Riesgos

- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos
- Caídas al subir o al bajar.
- Cortes
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras
- Otros

b) Normas de seguridad

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Asegurarse de que el camión está estabilizado antes de levantar la carga, colocar los gatos estabilizadores, totalmente extendidos.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Asegurar la inmovilidad del brazo de la pluma antes de iniciar ningún desplazamiento, situarlo en posición de viaje
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructúrales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE", siempre que se baje del vehículo
- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina
- Mirar siempre en el sentido de la marcha
- Antes de bajar del camión, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando se pare el motor.
- Llevar siempre en la cabina el manual de instrucciones, botiquín y extintor
- Realizar las operaciones de mantenimiento
- Si se trabaja en zona urbana o carretera deberá ponerse el rotativo
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE"

1.3.25 MOTOSIERRA

a) Riesgos

- Proyección de partículas.
- Rotura del disco.
- Cortes.
- Ruidos y vibraciones

- Golpes
- Caídas al mismo nivel
- Caída de objetos
- Derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras
- Sobreesfuerzos

b) Normas de seguridad

- Utilizar tapones
- Durante las operaciones de corte y en especial si se está observando esta operación, es obligatorio el uso de caretas contra impactos
- En el camino entre árbol y otro, llevar la motosierra con el motor parado. Cuando se cierra el corte, apagar la motosierra y utilizar medios auxiliares para retirarla.
- No realizar tareas de mantenimiento con la máquina caliente
- No verter gasolina sobre el motor.
- Antes de comenzar a aserrar, asentar bien los pies.
- Usar las protecciones individuales con marcado "CE".
- Utilizar equipos de trabajo con marcado "CE".

1.4. MEDIOS AUXILIARES

1.4.1 PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE PERSONAL

a) Riesgos

- Atropellos
- Golpes.
- Choques con otros vehículos.
- Vuelco de la plataforma.
- Caída a distinto nivel
- Aplastamiento.
- Contacto eléctrico directo.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Incendio.
- Explosión.
- Vuelco de la plataforma.
- Caída a distinto nivel.
- Efecto vela.
- Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos.
- Riesgos derivados de máquina fuera de control.
- Atrapamiento.
- Desplome de la plataforma.
- Choques contra objetos fijos.

b) Normas de seguridad

- Informarse cada día de los trabajos realizados que puedan suponer un riesgo (zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo (pendientes, hielo, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos.
- Para poder acceder a una vía pública, las PEMP que no estén matriculadas deberán disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los límites de movilidad de la misma.
- Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores o vehículos.

- Verificar la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.).
- Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 Kv, un mínimo de 5 metros para tensiones entre 66 kv y 220 kv y el menos 7 metros para tensiones de 380 kv.
- No utilizar nunca la PEMP en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).
- No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, iluminación insuficiente, etc.) o con velocidades del viento superiores a 55 km/h.
- No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del viento (carteles, lonas, etc.).
- Verificar que la plataforma no posea da
 ños estructurales evidentes.
- En caso de que disponga de estabilizadores, comprobar que se encuentran en buen estado y funcionan correctamente.
- Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, especialmente en la puerta de acceso.
- Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la superficie de rodadura.
- Verificar que la batería se encuentre cargada adecuadamente.
- Comprobar que los dispositivos luminosos y/o acústicos de limitación de carga e inclinación máxima funcionan correctamente.
- Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas que puedan desplazarse libremente.
- Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma permanezcan limpias y en buen estado.
- Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la plataforma.
- Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la plataforma.
- Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la plataforma.
- Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas.
- El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia. No emplearlo nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma.
- La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para acceder como para descender de la máquina.
- No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada empleando escaleras, tablones o cualquier otro sistema de acceso.
- Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos en la plataforma. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia.
- Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la máquina durante su desplazamiento.
- Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma.
- Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc.
- Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos.
- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno.
- Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra.
- Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad.
- No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o superficies irregulares. Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes.
- Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente reducida y de un material capaz de soportar el peso de la PEMP. Desplazarse de forma frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros.

- Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros o de movimientos bruscos.
- No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Atención La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra.
- En cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30%.
- No circular nunca en dirección transversal a la pendiente.
- Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea, comprobando que la superficie esté limpia y seca y sea firme y horizontal.
- Solamente se podrá trabajar con la PEMP sobre superficies inclinadas cuando disponga de estabilizadores.
- En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo hasta nivelar la plataforma. No emplear la PEMP en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En cualquier caso, no resulta aconsejable superar una pendiente del 18%.
- Bloquear los controles de traslación de la PEMP.
- Aunque algunos fabricantes han diseñado las PEMP dotándolas de la opción de traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la plataforma en su posición más baja.
- Esta opción solamente será válida para desplazamientos cortos en el lugar de la tarea. Nunca se deberá circular largas distancias con la plataforma elevada.
- Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevarla o desplazarla, comprobar que no se pueda chocar contra obstáculos fijos o móviles.
- No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la plataforma.
- Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. Extremar la precaución al mover la plataforma en las proximidades de objetos fijos.
- No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa.
- Los operarios que estén trabajando desde la PEMP deberán mantener el cuerpo dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
- No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
- No sentarse o subirse sobre la barandilla.
- No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada.
- Conocer el diagrama de estabilidad de la PEMP. La PEMP será estable siempre que no se encuentre desnivelada, sobrecargada o posicionada por encima de los valores máximos indicados por el fabricante en el diagrama de estabilidad.
- Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible en la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos.
- En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la plataforma hasta que la máquina funcione perfectamente.
- Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla.
- Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente.
- No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares.
- En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma.
- No se deberán anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija.
- Estacionar la PEMP sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no estorbe el paso a otros vehículos o personas.
- En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas.
- Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3m del borde de excavaciones o similares.
- No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento.
- Recoger y descender la plataforma hasta su posición más baja.

- Además, en plataformas articuladas provistas de un sistema de giro de la estructura extensible alrededor de un eje vertical, se deberá colocar dicha estructura con su eje longitudinal en el sentido de marcha.
- Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado.
- Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro.
- No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma.
- Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de estacionamiento y desconectar la batería.
- No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada.
- No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería.
- No fumar durante el proceso de carga de la batería.
- Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.
- Se debe disponer de extintor de incendios cerca de la zona de carga de baterías.
- Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina.
- La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. No realizar conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores.
- Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección adecuada.
- Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes móviles.
- Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos.
- Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. No tirar del cable.

c) Protecciones individuales

- Casco reglamentario.
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Arneses
- Puntos de anclaje
- Cinturón de seguridad-Clase C.
- Traje de agua.

1.4.2 ANDAMIOS TUBULARES

Deberá cumplir la norma HD 1000/CEE y las normas UNE EN 12810 y 12811, así como el RD 2177/2006.

a) Riesgos

Se producen básicamente tres tipos de siniestros:

a.1) Colapso del propio andamio.

- Deficiencias en los apoyos.
- Deficiencias en los amarres.
- Sobrecargas inadecuadas.
- Inobservancia de las verificaciones periódicas de mantenimiento del andamiaje.

a.2) Por riesgos para los usuarios y montadores

- Montaje realizado por personal no especializado.
- Escasa o nula utilización de las protecciones.

- No disponer de accesos fáciles y seguros.
- No utilizar plataformas de trabajo adecuadas.
- Ausencia de barandillas.
- Distancia excesiva entre andamios y paramentos.

a.3.) Por riesgos para el personal circulante

- Deficiente apoyo a nivel de suelo.
- Deficiente arriostramiento.
- Empleo de plataformas no solidarias con la andamiada.
- Insuficiencia de puntos de anclaje.
- Plataformas y materiales instalados en la andamiada.
- Carencia o deficiente instalación de pantallas convectoras.
- Deficiente mantenimiento durante la ejecución de los trabajos.

b) Medidas preventivas

El montaje, desmontaje y modificaciones se realizará por personal especializado.

b.1) Proceso de montaje de un andamio

- a.- Replanteo.
- b.- Apoyo de la andamiada.
- c.- Montaje primeros tramos y marquesinas donde hiciera falta.
- d.- Montaje de niveles de trabajo.
 - Colocación de marcos-pórticos.
 - Colocación de barandillas posteriores y laterales así como zócalos y cuando la distancia sea superior a 30 cm. frontales.
 - Colocación de marcos de montajes, barandilla de seguridad como elementos de protección colectiva, previos al acceso a los tramos a instalar, se instalará un tramo suplementario de 1,50 m. en la zona de las plataformas con escalera-trampilla.
 - Colocación plataformas, con trampilla-escalera.
- e.- Amarres: 1/12 m2 con malla y 1/24 m2 sin malla.
 - Todos los pies derechos o marcos estarán amarrados al paramento en la coronación de las andamiadas.
- f.- Montaje del resto
- g.- Se tendrá en cuenta el R.D. 1627/97 Anexo IV parte C)
- i.- Anclajes en función de los diversos factores y tipos de anclajes estos se especificarán en el proyecto de instalación.
- j.- Pantallas, formadas por redes de seguridad o mallas mosquiteras.

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (diagonales y arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según modelos comercializados.

Diariamente y antes de acometer los trabajos se realizará una inspección ocular de los distintos elementos del andamio que puedan originar accidentes (amarres, apoyos, sustitución de piezas deformadas, dañadas u oxidadas, ajuste de abrazaderas, fijaciones de redes, etc.).

Las trampillas de acceso de las escaleras del andamio permanecerán cerradas, abriéndose sólo cuando sea necesario para el paso de los operarios, cerrándose después.

Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales, "torretas de madera" y asimilables.

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas.

Las piezas que sirven como coronación del andamio se fijarán debidamente para evitar que sean susceptibles de ser movidas o desprendidas por el viento.

Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas, apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.

Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando en prevención de accidentes por caída de objetos.

Las plataformas se cargarán, únicamente, con los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de fuertes vientos en prevención de caídas.

En andamios que por el tipo de obra o elemento en el que se trabaja existe el riesgo de caída al vacío del operario, este llevará cinturón de seguridad, sujeto a una línea de vida independiente del andamio.

b.2) Medidas técnicas

El andamio cumplirá la norma UNE. 76-502-90 (H.D. 1.000, clase 3).

Los arriostramientos del andamio a los paramentos verticales se realizarán cada 12 m2 de dos maneras combinadas:

- Tacos a elementos resistentes con una resistencia de 300 Kg. A tracción.
- Amarre a huecos de fachada mediante husillos y/o puntales metálicos en huecos de fachada y/o balcones o terrazas, en ambos casos con tacos de madera contrachapada en sus apovos.
- El amarre del andamio al husillo o puntal se realizará en sus extremos, nunca en su parte central.

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto; estos husillos tendrán al descubierto menos de 2/3 de su longitud.

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre durmientes de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre firmes de dudosa consolidación como ocurre en las zonas de apoyo directo sobre el terreno; en los demás casos se colocará bajo las plazas de apoyo de las bases de los andamios un taco de dimensiones mínimas 12,5 x 12,5 cms.

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del paramento vertical en el que se trabaja. Si la fachada es irregular, se utilizarán plataformas voladas que cubran el hueco existente.

Se protegerá del riesgo de caída desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.

Líneas de vida. Cuando las características lo requieran y previo montaje del andamio se instalarán líneas de vida.

Valoración mediante nota de cálculo en caso de gran complejidad del andamio.

c) Protecciones individuales

- Casco reglamentario.
- Guantes.

- Calzado de seguridad.
- Arneses
- Líneas de vida o puntos de anclaje
- Cinturón de seguridad-Clase C.
- Traje de agua.

d) Protecciones colectivas.

- Plataformas de 60 cm.
- Barandilla de 1m listón intermedio y rodapié.
- Redes de cubrición.

1.4.3 ESCALERA DE MANO

Utilizar las escaleras de mano siguiendo siempre las indicaciones y limitaciones del fabricante. No se emplearán escaleras de más de cinco metros de longitud cuya resistencia en esté garantizada y está prohibido el uso de escalera de mano de construcción improvisada.

Considerar siempre el trabajo que hay que hacer antes de utilizar una escalera. Cuando haya que acceder con frecuencia a un lugar determinado, es mejor emplear una escala o escalera fija. Para trabajos que precisen esfuerzos y el uso de las dos manos, o que deban realizarse en condiciones climáticas desfavorables (viento, visibilidad reducida, vibraciones, etc.) deben sustituirse las escaleras por andamios, plataformas móviles o plataformas motorizadas.

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables o móviles como cajas, bidones, etc.. En el caso de las escaleras simples, si es necesario la parte superior se sujetará al lugar sobre el que se apoya. Para ello, en primera instancia un operario sujetará la escalera por abajo mientras el segundo procede a subir por ella para atarla arriba.

Emplear zapatas, abrazaderas o ganchos que aumenten la estabilidad de la escalera en función del tipo de suelo o de la operación que deba realizarse. En superficies muy lisas se recurrirá zapatas antideslizantes y si el suelo está inclinado, e usarán zapatas ajustables de forma que los travesaños queden en posición horizontal.

Colocara la escalera formando un ángulo aproximado de 75 grado con la horizontal, una inclinación más vertical puede favorecer que la escalera bascule hacia atrás. Tampoco se utilizarán horizontalmente a modo de escalera. En lugares elevados, los largueros sobrepasarán al menos un metro los puntos superiores de apoyo. Igualmente, hay que inspeccionar los lugares de apoyo par evitar contactos con cables eléctricos., etc.

Asegurarse, antes de acceder a la escalera, de que tanto los peldaños como el calzado estén e limpios de grasas o sustancias deslizantes.

Ascender, descender y trabajar de frente a la escalera. Si se realzan trabajos a más de 3,5 m. de altura que requieren esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, la ley obliga a utilizar cinturón de seguridad; sin embargo, es aconsejable que a partir de 2,00 m. también de use.

Está prohibido el transporte y manipulación de cargas, por o desde escaleras, cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad de la persona que trabaja (se recomienda cargas inferiores a 25 Kg.). No se debe subir por encima del tercer peldaño contando desde arriba.

Poner una bolsa sujeta a la escalera, o colgada del hombro de la persona que use la escalera, las herramientas o materiales que se necesiten para trabajar, nunca se deben dejar sobre los peldaños.

Impedir el paso de personas por debajo de una escalera. Igualmente, no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente y no se moverá la escalera cuando alguien esté trabajando sobre ella. En

las que son de tijera, hay que mantener completamente extendido el tensor de seguridad, no pasar de un lado a otro por la parte superior y tampoco trabajar a "caballo "sobre ella.

Revisar las escaleras periódicamente y también siempre antes de su utilización. Deben de estar limpias de grasas o cualquier sustancia deslizante. También hay que comprobar el buen estado de los peldaños, largueros, zapatas, abrazaderas, etc. Si se encuentra algún defecto de seguridad, se pondrán las escaleras fuera de servicio y se colocará un letrero de prohibición de uso hasta que sean reparadas. Está prohibida la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.

a) Riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apovo.
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- · Rotura por defectos ocultos.

b) Normas básicas de seguridad.

b.1) Escaleras de madera

- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños de madera estarán ensamblados en los largueros.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para que no oculten los posibles defectos.
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto.

b.2) Escaleras metálicas

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserve de las agresiones de la intemperie.
- No estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

b.3) Escaleras de tijera

- Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura. Poseerían hacia la mitad de su altura, de un cable de acero de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas, para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales, o sobre superficies provisionalmente horizontales.

b.4) Escaleras de mano independientemente del material que las constituya

- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o deslizamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
- Las escaleras de mano se usarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5m de

largo, de cuya resistencia no se tengan garantías. Se prohíbe el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

- Antes de usar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples, la parte superior se ajustará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya, y cuando éste no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo con abrazaderas o dispositivos equivalentes.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en lo posible, formando un ángulo de 75º con la horizontal. Si se usan para acceder a lugares elevados, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m por encima de ésta.
- El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. Los trabajos a más de 3 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

1.4.4 PLATAFORMA DE TRABAJO

a) Riesgos

- · Caídas a distinto nivel.
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.

b) Normas básicas de seguridad

El ancho mínimo será de 60 cm.

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 100 cm. de altura cuando esté situada a más de 2 m. de altura. Por la parte interior o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. Esta medida deberá completarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas.

Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm.

Deberán de ser antideslizantes

Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales sirven únicamente para montaje.

c) Protecciones individuales

- Casco reglamentario.
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Arneses
- Líneas de vida o puntos de anclaje
- Cinturón de seguridad-Clase C.
- Traje de agua.

1.4.5 CABLES, ESLINGAS Y ESTROBOS

Es el elemento fundamental en el movimiento de las cargas.

La frecuencia en su uso suele producir accidentes en obra por rotura o desenganche.

Estos accidentes, de forma general, suelen ser consecuencia de:

- Mala ejecución de las eslingas.
- Capacidad de carga de las eslingas. El cable ha de tener capacidad de carga suficiente;
 cuanto mayor sea el ángulo formado por los ramales, menor será la capacidad de carga de la eslinga. No debe trabajarse con un ángulo mayor que el recto.
- Composición del cable. Deben ser lo más flexibles posible
- La elección del cable es correcta si tiene la composición y capacidad de carga adecuada para la actividad en la que se piensa emplear y carece de defectos apreciables.
- Los cables de alma metálica no deben usarse en eslingas, puesto que su poca flexibilidad, puede hacer que parta aún ante cargas bastante inferiores a las habituales.
- Es necesario revisar los cables frecuentemente, atendiendo en especial a; alambres rotos, alambres desgastados, oxidaciones y deformaciones.
- Uso incorrecto de las eslingas. Debe prestarse atención al correcto asentamiento de las eslingas. Ha de evitarse el cruce de eslingas. Ha de asegurarse la resistencia de los puntos de enganche. Han de elegirse adecuadamente los terminales (anillas, grilletes, ganchos) conforme al uso que se les va a dar.
- Conservación de las eslingas. No deben dejarse a la intemperie ni tiradas. Su mejor posición en el almacenamiento es colgadas.

a) Riesgos

- Rotura del cable o gancho.
- Caída de la carga o derrame durante el transporte.
- Golpes y aplastamientos por la carga durante su transporte aéreo.
- Caídas a otro nivel y al vacío.
- Atropamientos.
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
- · Cortes.
- Sobreesfuerzos.
- Los propios del lugar de ubicación, carga y descarga, según las necesidades reales.

b) Normas básicas de seguridad

• Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.

- No someter, nunca de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen.
- Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
- Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90°. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.
- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados.
- Las eslingas y estrobos serán observados con detenimiento y periódicamente con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc. Que hagan necesaria la sustitución, retirando del servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas.
- Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
- Las horquillas de las grapas se colocarán invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.
- Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa.
- Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará de inmediato. También será sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios así como un desgaste considerable.

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de agua de seguridad.
- Arnés de seguridad.

d) Protecciones colectivas

- Se evitará transportar la carga por encima de personas.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.

1.4.6 GANCHOS SUSPENSION DE CARGAS

a) Riesgos

Caídas de carga por rotura.

b) Normas básicas de seguridad

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída fortuita de las cargas suspendidas, para ello se les dotará de pestillo de seguridad.

El factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar, cumplirá como mínimo el Art. 107 de la vigente O.G.S.H.T.

Son cuatro las causas que pueden motivar el fallo de este elemento:

- 1.- Exceso de carga; no debe sobrepasarse la carga máxima de utilización.
- 2.- Deformación del gancho; no deben usarse ganchos viejos ni enderezarse.
- 3.- Fallos del material en el gancho.
- 4.- Desenganche de la carga por falta de pestillo

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de agua de seguridad.

d) Protecciones colectivas

- Se evitará transportar la carga por encima de personas.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- El gancho de sujeción se comprobarán periódicamente.

1.4.7 ESLINGAS PLANAS DE BANDA TEXTIL

Consisten en una o varias bandas textiles, de fibra sintética (poliamida, poliéster o polipropileno) generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que facilitan el enganche de la carga al equipo elevador.

a) Riesgos

Caídas de carga por rotura.

b) Normas básicas de seguridad

Deben llevar una etiqueta en la que conste:

- Material con el que está fabricada.
- Carga máxima de utilización.
- Nombre del fabricante.
- Fecha de fabricación.

Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga máxima de utilización, etc. y en idóneas condiciones.

Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, etc

Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada inmediatamente.

En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos con bordes cortantes, ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos.

No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas

Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso y se protegerán de las radiaciones ultravioleta.

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de agua de seguridad.

d) Protecciones colectivas

- Se evitará transportar la carga por encima de personas.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- Las bandas se comprobarán periódicamente.

1.4.8 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido eléctrico comercial.

a) Riesgos

- Explosiones e incendios.
- Quemaduras.
- Contacto eléctrico.

b) Normas básicas de seguridad

Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son:

- Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su manejo.
- El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra no superior a 20 w.
- La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.
- El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de la instalación, dispondrá de:
 - Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente eléctricamente de las anteriores.
 - Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 mA (I_F £ 300 mA).

A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación.

Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y la selectividad de las protecciones.

Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc. Deberán hacerse a máquina parada y únicamente por personal especializado.

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad dieléctricos
- Ropa de trabajo.
- Guantes para electricidad

• Botas de seguridad. dieléctricas

d) Protecciones colectivas

Toma de tierra

1.4.9 OXICORTE

Esta técnica se utiliza para cortar metales basándose en la oxidación provocada por el dardo de una llama a elevada temperatura.

El equipo de oxicorte está compuesto de:

- Dos botellas de gases.
- Mano reductora para ambas botellas.
- Mangueras o canalizaciones.
- Soplete.
- Válvulas antirretroceso.

a) Riesgos

- Explosiones e incendios.
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable.
- Quemaduras.
- Radiaciones.
- Caída de botellas.

b) Normas básicas de seguridad

Para prevenir el riesgo de incendios y explosiones es preciso:

- Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, sopletes y las uniones entre ellos, que deberán hacerse con abrazaderas.
- Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno.
- Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol.
- Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de acetileno.
- Mantener las botellas en posición vertical y sujeta por abrazaderas metálicas. Si esto no es posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en posición más alta 40 cm. y el grifo hacia arriba.
- Si las botellas han estado almacenadas en posición horizontal, antes de su uso deberán permanecer verticalmente un mínimo de 12 horas.
- La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán con agua jabonosa, nunca con una llama.
- Evitar todo contacto del oxígeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, etc.).
- Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas antirretroceso en botellas y soplete.
- Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los sopletes.
- Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxígeno van pintadas de blanco, y las que contienen acetileno de marrón.
- La manguera del oxígeno es azul y la de acetileno roja.
- No se intercambiarán los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho impregnado de acetileno se inflama al contacto del oxígeno a presión.

c) Protecciones personales

Casco de seguridad

- Pantalla de soldador
- Ropa de trabajo adecuada ignífuga (Mandil, Polainas, etc.).
- Guantes para soldadura
- · Botas de seguridad para soldadura

d) Protecciones colectivas

Válvulas antirretroceso.

1.4.10. SOLDADURA ELECTRICA

a) Riesgos

- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Contactos eléctricos.
- Radiaciones.
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable.

b) Normas básicas de seguridad

- Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o pantallas de soldador.
- Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del tórax y la mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla de mano. Conviene, sin embargo, llevar un peto de cuero para cuando no se usa la careta normal.
- Utilización de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservación. Los mangos de los porta electrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen estado.
- Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo de la red, cuando está trabajando en vacío.
- Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va conectado a la pieza de soldar.
- Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que podrían pelarse y establecer cortocircuitos.
- No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga.
- No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes.
- Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. y no cebar el arco sin protección.
- Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones.

c) Protecciones personales

- Casco de seguridad
- Pantalla de soldador
- Ropa de trabajo adecuada ignífuga (Mandil, Polainas, etc.).
- Guantes para soldadura
- Botas de seguridad para soldadura

d) Protecciones colectivas

- Válvulas antirretroceso
- Puesta a tierra.

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

La red interna general de la obra se realizará cumpliendo el R. D. 842 de 2 de Agosto de 2002 y sus Instrucciones técnicas complementarias. BT 01 a BT51.

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados.

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

Las herramientas estarán aisladas.

Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.

a) Riesgos

- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Caídas
- Electrocuciones
- Heridas punzantes
- Contactos eléctricos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección
- Usar equipos inadecuados o deteriorados

b) Normas básicas de seguridad

b.1) Contadores de energía. Caja general. Acometida

Las compañías suministradoras exigen que el cuadro temporal de obra, deba ser normalizado para la ubicación de los contadores de energía, especificando que si la potencia es superior a 15 Kw., deberá contar con contador de energía reactiva, siendo obligatoria siempre la utilización del contador de activa.

La acometida normalmente se realizará con red trenzada de baja tensión, siendo conductores aislados de tensión nominal 1.000 voltios, designación 0,6/1 kv.

Se debe respetar la altura mínima al suelo de 2,5 m en zonas peatonales y de cinco metros donde exista tráfico rodado y en recorridos por debajo de esa altura, se asegurará protección mecánica con un grado de protección IP.55.7.

El grado de protección será tipo intemperie IP.55.

Tanto el contador como la caja general se instalarán adosados al vallado por su lado interior y dotado de cierre con candado cuya llave estará en posesión de la persona asignada.

b.2) Cuadro general eléctrico

Se dispondrá junto a la caja general de protección dentro del armario

El cuadro general contendrá como mínimo las siguientes prestaciones:

- Interruptor de corriente general
- Interruptor diferencial de 300 mA, para circuito de fuerza.
- Interruptor diferencial de 30 mA. para circuito de alumbrado

El cuadro general de mando y protección tipo intemperie y de montaje provisional debe tener las medidas necesarias para albergar todos los elementos de mando y protección. Debe ser estanco con un grado mínimo de protección IP 55 contra chorro de agua y polvo.

El cuadro general estará conectado a tierra mediante cable y pica de cobre. Los elementos que se instalen adosados a la superficie del cuadro; tomas de corriente, mando de accionamiento, etc., tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.

Los cuadros secundarios de distribución serán de la misma naturaleza que el cuadro general y si se instalan en interiores o locales secos su grado de protección será de IP 54.

Todos los cuadros secundarios estarán conectados a tierra a través del cuadro general.

Las tomas de corriente en general serán de tipo industrial y adecuado al uso de la intemperie.

La calibración de la toma de corriente, protecciones magneto térmica y diferencial, así como la sección de los conductores dependerán de la potencia de los receptores, y nunca serán accesibles sin el empleo de útiles especiales, y herramienta adecuada. Se colocará un interruptor al comienzo de cada circuito.

Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 voltios).

b.3) Puesta a tierra

La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300 mA, siempre que se cumpla que las masas de toda la maquinaria estén puestas a tierra.

Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica deberán estar conectadas a tierra.

Los conductores para la puesta a tierra irán directamente desde la máquina al electrodo, sin interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno.

Las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación de protección, tal y como determina la ITC del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, serán:

- 1. Punto de puesta a tierra: constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.
- 2. Se dispondrán del número suficiente convenientemente distribuidos.
- 3. Línea de enlace a tierra: conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra, con una sección mínima de 35 mm² de cobre.

Electrodo: es la masa metálica permanente en buen contacto con el terreno. La resistencia a tierra de un electrodo dependerá de las dimensiones de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece.

Los valores de resistencia de tierra deberán ser tales que cualquier masa no pueda dar lugar a tensión de contacto superior a 50 V en emplazamientos secos y 24 V en emplazamientos húmedos.

Para conseguir estos valores de tensión, la intensidad de defecto deberá ser regulada o controlada mediante un interruptor diferencial que sea capaz de desconectar el circuito defectuoso.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución a la obra.

Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando inmediatamente los defectos que se encuentren.

b.4) Conductores

Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000V de tensión nominal. Los interiores podrán ser de 440 V de tensión nominal.

Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección.

El cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas de la obra cumplirá como mínimo los siguientes puntos:

- No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no
 poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los
 vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y
 debidamente señalizada.
- Así mismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
- Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
- En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, no se permitirá la unión por simple retorcimiento entre los conductores se deberán utilizar bornes de conexión montados individualmente o formando bloques mediante regletas. Las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
- Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
- Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe.

b.5) Lámparas eléctricas portátiles

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas:

- Tendrán mango aislante (caucho o plástico).
- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica.
- Su tensión de alimentación será de 24 voltios, o bien, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.
- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones, no serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.
- Conexión no desmontable.
- Casquillo inaccesible montado sobre soporte aislante.
- Carcasa resistente sobre soporte aislante.
- Plafón estanco resistente a los choques térmicos.

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante

hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios).

b.6) Alumbrado

En las zonas de paso se dispondrá de iluminación fija suficiente con un nivel mínimo de 50 lux.

En zonas de trabajo el nivel de iluminación estará comprendido entre 100 y 500 lux, en función de las exigencias visuales requeridas

c) Protecciones individuales

- Cascos de seguridad, para riesgos eléctricos
- Ropa de trabajo adecuada a cada situación.
- Guantes aislantes
- Guantes anticorte.
- Botas o calzado de seguridad. aislantes
- Chaleco reflectante
- Traje de agua (impermeable).
- Botas de goma de media caña.
- Arnés de seguridad
- Banqueta maniobra
- Alfombra aislante
- Comprobadores de tensión
- Herramientas aislantes

1.6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

1.6.1 PRESUPUESTO

El presupuesto de **EJECUCION MATERIAL** del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS (12.138,10 €).

1.6.2 PLAZO DE EJECUCION

Se prevé la ejecución del Proyecto en dos fases la inicial con un plazo de DOS MESES Y MEDIO y la segunda con un plazo de MES Y MEDIO.

1.6.3 MANO DE OBRA

Se prevé una media OCHO obreros

1.7. RIESGOS.

1.7.1 RIESGOS PROFESIONALES

Los riesgos profesionales que se prevén en cada una de las fases de la ejecución, capítulos o partidas, se han detallado en los "Listados de riesgos más frecuentes", en los apartados que se consignan seguidamente:

- Demoliciones de pavimentos y cajeos.
- Movimiento de tierras

- Obras de fábrica
- Arguetas y Pozos
- Firmes de viales (Paquete de firmes y Aglomerado asfáltico)
- Aceras (Bordillos, Cunetas, Badenes, Soleras y Pavimentos)
- Diversas conducciones de infraestructuras superficiales (Saneamientos)
- Abastecimiento de agua
- Alumbrado público
- Jardinería
- Señalización Horizontal y Vertical
- Mobiliario Urbano

A estos riesgos profesionales derivados del propio trabajo, así como del paso y movimientos en la propia obra, hay que agregar los riesgos producidos por los agentes atmosféricos y los riesgos de incendios.

1.7.2 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS

Pueden ser los producidos por el enlace con los viales de acceso, dándose lugar a riesgos derivados por la entrada y salida de camiones de obra, así como de los vehículos de los trabajadores y visitantes.

Existen otros tipos de riesgos derivados, en cuanto al tráfico rodado, por la presencia de otras actividades en el ámbito próximo de la obra o en el mismo, y que desarrollan sus correspondientes trabajos.

Existe el riesgo concreto que supone la ejecución de unas aceras delimitando un vial que tiene un gran tráfico de vehículos pesados, así como el saneo de parte del mismo y posterior aglomerado de la actual carretera (capa de rodadura, con sus saneos, fresados, etc.)

Por otro lado, dado el carácter urbano de la obra (reurbanización de calles existentes), el tráfico peatonal será constante en las diferentes zonas de trabajo, ya que estos se producen en una zona con mucha actividad industrial.

Se dispondrá de la señalización necesaria, indicativa de la entrada y salida de camiones.

En caso necesario se colocarán señalistas cada vez que un vehículo salga o entre a la obra.

Se colocará la señalización reglamentaria necesaria en el momentos de ejecutar conexiones de las canalizaciones existentes

En general se colocarán carteles informativos y prohibitivos suficientes durante la ejecución de las obras

1.7.3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS

En condiciones meteorológicas adversas, se paralizarán los trabajos, ante la posibilidad de posibles afecciones principalmente al personal destinado en obra, así como a maquinaria u otros elementos ajenos a la propia obra

1.7.4 RIESGO POR INCENDIO

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kg. en casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y de C02 en el acopio de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos.

Los extintores deberán ser revisados anualmente.

Además de los medios citados anteriormente, se deberá de disponer de otros medios de extinción, tales como el agua, arena, herramientas de uso común.

Estas medidas se consideran imprescindibles para que el personal extinga en una fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.

1.8. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.8.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCION PREVENTIVA

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros.

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

1.8.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Un Elemento de Protección Individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Sólo deben usarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. A la hora de elegir un EPI es necesario evaluar primeramente el riesgo, si existen otros medios para disminuir o eliminar el riesgo, y en el caso de que sea necesario utilizarlo, se debe tener presente que zonas del cuerpo quedan sometidas a los riesgos residuales y de que naturaleza son. Una vez realizada esta evaluación, es necesario comparar las necesidades con las características de los EPI disponibles en el mercado. Todos los EPI homologados deben poseer el "marcado CE".

Se tendrán en cuenta los riesgos derivados de la utilización de los elementos de protección individual.

Los medios de protección personal a prever:

Existe un medio de protección individual muy específico y singular, que debemos de destacar siempre que fuera necesaria su presencia, que son los arneses con sus correspondientes sistemas anti-caída y su líneas de vida

1.8.2.1 Arneses y sistemas anti-caída

a) Arnés

Los arneses de seguridad y sistemas anticaída asociados han de ser usados en multitud de ocasiones, es un elemento de protección obligatoria a partir de una altura superior a 2 metros.

Arnés Podemos distinguir dos tipos: en primer lugar el arnés únicamente anticaída (EN 361), especialmente dirigido para trabajos en los que no se tiene que estar en suspensión. Puede tener anclaje dorsal y esternal. Este último muchas veces se desprecia siendo en ocasiones muy útil. En segundo lugar el arnés de asiento, pensado principalmente para trabajo en suspensión (EN 831-EN 361-EN358). El cinturón (EN-358) por sí solo no debe utilizarse jamás para detener una caída.

- Modulador. Aparato especialmente diseñado para regular la longitud de cuerda. De gran importancia para lograr evitar la caída en vez de detenerla, muy útil para trabajos en el borde de estructuras.
- Combinado doble. Elemento con dos puntos de anclaje que permite mantenerse siempre anclado. Especialmente indicado para el montaje de cimbras y andamios.
- Dispositivos retractiles. Funcionan como el cinturón de seguridad de un coche, dando cinta o cable al alejarnos y bloqueándose en caso de caída (EN-360).
- Absorbedores de energía. Elementos especialmente diseñados para parar una caída al disminuir la fuerza de frenado que recibe el cuerpo. (EN-355).
- Líneas de anclaje flexibles. Formadas por un cable o una cuerda a la que se une un dispositivo
 que acompaña los movimientos verticales de un operario. Muy útiles como sistema anticaída de
 seguridad para proteger escalas verticales (acceso a pórticos de señalización, subida a torres de
 iluminación), andamios colgantes... La línea de anclaje se considera rígida cuando el elemento
 quía es un raíl o un cable de 8 mm. o más, anclado en sus dos extremos.

b) Puntos de anclaje

En muchas ocasiones se equipa al trabajador con un arnés y un elemento de unión (no siempre idóneo), pero de nada sirve esto si no definimos un punto fiable al que se pueda anclar. Estos puntos junto con las líneas de anclaje flexibles o rígidas son elementos que no sólo deberían utilizarse en la construcción de la infraestructura sino que tendrían que quedar fijos para los trabajos de mantenimiento.

La norma (EN795) desarrolla los dispositivos de anclaje y habla de 5 tipos distintos que repasaremos someramente para ver su aplicación en este tipo de construcciones.

- Clase A. Anclajes estructurales, especialmente diseñados para quedarse permanentemente en la estructura de la construcción. Indicados para cuando necesitamos un anclaje en un punto determinado. Para su certificación se someten a una prueba de carga para verificar su solidez. Muy utilizados en presas, puentes, etc. Si se tienen que realizar trabajos en suspensión (trabajos verticales) lo más aconsejable suele ser instalar estos sistemas
- Clase B. Anclajes transportables. Sin ninguna duda los más útiles tanto para la construcción de la infraestructura como para su mantenimiento. Son una gran gama de dispositivos, muy distintos entre sí, que habitualmente se unen a elementos estructurales y se convierten así en un punto de anclaje. Podemos citar las cintas de anclaje, muy indicadas para realizar un punto de anclaje rápido rodeando un punto estructural. La mayoría de líneas de anclaje flexibles horizontales transportables se acogen a la clase B.

- Clase C. Líneas de anclaje flexibles horizontales (línea de Vida). Dispositivo de anclaje formado habitualmente por un cable que se dispone en posición horizontal al que unimos, bien directamente o a través de un punto de anclaje móvil, el elemento de unión al que está anclado el arnés. Estas líneas de anclaje no pueden separarse más de 15 grados de la horizontal y deben ir acompañadas de un estudio que nos de, entre otros datos, las fuerzas que se producen en los extremos (el fabricante incluye a veces absorbedores de energía para disminuir este esfuerzo), y si es necesario utilizar un punto de anclaje móvil y con que elementos de unión nos podemos anclar a es. Existen líneas de anclaje fijas especialmente estudiadas para quedarse instaladas en la construcción y otras pensadas como anclaje ocasional, las llamadas transportables. Las líneas de anclaje fijas están especialmente indicadas para mantenimientos. Su utilización puede abarcar desde el trabajo en coronaciones de presa, hasta el mantenimiento de carteles en carretera. Algunas líneas de anclaje transportables del mercado se certifican de tipo C.
- Clase D. Dispositivos con las mismas características de la Clase C pero formados en vez de por cable por un perfil rígido que no se desvía de la horizontal más de 15 grados.
- Clase E. Elementos de contrapeso que formarán un punto de anclaje. Muy útiles en la construcción en la que disponemos de maquinaria para mover estos contrapesos.

Especial atención debemos prestar a las líneas de anclaje horizontales transportables. Son líneas de utilización ocasional que en el desarrollo de la construcción se muestran muy útiles. Se debe prestar especial atención a los puntos de anclaje y su resistencia necesaria, marcada por el fabricante, así como la distancia máxima entre los soportes que hacen de puntos de apoyo y el elemento de unión compatible. Existen soportes especialmente diseñados para colocarlos de una forma rápida. Estas líneas de anclaje pueden ser de cuerda, cable o cinta.

c) Líneas de vida.

Debido a la temporalidad de la propia situación, estos sistemas están compuestos por una serie de materiales muy ligados al sector de los trabajos en altura.

La normativa que los regula es el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, BOE número 274 de 13 de noviembre.

Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:

- El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
- Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, de deberán utilizar y conectar con cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
- Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetas al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.
- El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
- De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada en particular a:

- 1. Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras
- 2. Los sistemas de sujeción.
- 3. Los sistemas anticaída.
- 4. Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y seguridad.
- 5. Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
- Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
- 7. Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
- 8. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una sola cuerda siempre que se justifiquen las razones técnicas que motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad..

1.8.2.2 Medios de protección personal

El resto de los medios de protección personal hace referencia al equipamiento del personal, siendo un listado del citado equipamiento el siguiente:

- Casco de seguridad. Obligatorio su uso en toda la obra y para todo tipo de trabajo
- Gafas antipolvo.
- Gafas antiproyecciones.
- Gafas oxicorte.
- Mascarilla con filtro mecánico
- Filtro para mascarilla.
- Ropa de trabajo: Para todo tipo de trabajo.
- Guantes de seguridad anticorte: Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra.
- Guantes aislantes baja tensión: Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos ó máquinas que estén o tengan posibilidad de estar con tensión.
- Botas de protección baja tensión.
- Traje impermeable: Para días de lluvia y cuando puedan entrar en contacto con aguas contaminadas.
- Guantes de goma.
- Rodilleras
- Guantes de látex.
- Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. Se utilizarán en días de lluvia en trabajos en zonas húmedas o con barro. También se utilizarán cuando se manejen objetos pesados que puedan provocar aplastamiento en dedos de los pies.
- Bota de lona o cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca.
- Protectores auditivos tipo casco o tapones. Para trabajos en los que el nivel de ruido pueda afectar a los trabajadores.
- Cinturón de seguridad sujeción.
- Cinturón antivibratorios.
- Chaleco reflectante.
- Herramientas aislantes

1.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS

1.8.3.1 Señalización general.

- Señales de tráfico (stop en salida de vehículos, entrada y salida de vehículos, etc.).
- Señales de seguridad (prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, obligado el uso de casco, etc.).

- Señales informativas (localización del botiquín, máguinas pesadas en movimiento, etc.).
- Cintas de balizamiento.
- Jalones de señalización.

1.8.3.2 De operación de obra relativas a excavación.

- Información sobre instalaciones posibles existentes.
- Condiciones del suelo y alteraciones posibles previas a la excavación.
- Verificar equipos de protección previa a la excavación.
- Durante la excavación, observar de continuo:
 - Condiciones seguras de estabilidad de los taludes principales, etc.
 - Achique de aguas.
 - Prevención de pequeños desprendimientos.
 - En los bordes de las zanjas no se dejará el material excavado.

1.8.3.3 De operaciones de obra generales.

- Vallas de limitación y protección.
- Plataformas y pasarelas.
- Regado de pistas en el caso de polvo excesivo.
- Línea de vida para el arnés de seguridad.
- Anclajes de línea de vida.
- Balizamiento luminoso.
- Extintores.
- Interruptores diferenciales.
- Transformadores de seguridad.
- Tomas de tierra.
- Válvulas de anti-retroceso en mangueras.
- Limpieza de las zonas de trabajo.
- Zonas de tránsito libres.
- Operaciones de carga-descarga de materiales bajo supervisión de persona instruida.
- Máguinas eléctricas con tomas a tierra o doble aislamiento.
- Maquinaria provista de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atrás.
- Cabinas con protección.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Vallado de cierre.
- Barandilla de protección.
- Plataformas de paso.
- Tapas para pequeños huecos.
- Mano de obra de especialista.
- Mano de obra de brigada de seguridad.
- Semáforos.
- Escaleras de mano.

1.8.4. FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que los mismos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

Se deberá nombrar el Recurso Preventivo de todas las empresas que actúen como contratas

1.8.5 VIAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las vías y salidas de emergencia deberán de permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D.185/1997.

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación, no deberán estar obstruidas por ningún objeto.

1.8.6 EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos.

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas par prevenir cualquier peligro.

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

1.8.7 ESPACIO DE TRABAJO

Las dimensiones de los puestos de trabajo deberán de calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y el material necesario.

1.8.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

a) Primeros auxilios

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

b) Maletín de botiquín de primeros auxilios

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

c) Medicina preventiva.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la

legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

d) Evacuación de accidentados

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares. En su defecto se realizará mediante el servicio de emergencias del Gobierno Vasco SOS DEIAK a través del teléfono de emergencias 112.

e) Lugares de asistencia médica más próximos

HOSPITAL COMARCAL BIDASOA Finca Zubieta,Barrio Mendelu s/n Hondarribia Teléfono 943 007700

f) Accidente Grave .BOMBEROS Y POLICIA

LLAMAR AL 112, COMUNICANDO LA UBICACIÓN EXACTA DONDE SE ENCUENTRA EL ACCIDENTADO Y EL CAMINO MAS FAVORABLE A SEGUIR

1.8.9. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que generan en otro lugar, existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible, puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo equivalente de de 6 Kg., en casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y CO2 en el acopio de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos.

Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos.

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.

1.8.10. PLAN DE EMERGENCIA

En caso de producirse una situación de emergencia en la obra, todo el personal deberá:

- Para los trabajos dejándolos en condiciones de seguridad
- Desconectar los equipos que estén utilizando
- Abandonar la zona dirigiéndose a un lugar seguro fuera del recinto afectado, comprobando que no queda nadie
- Transmitir la alarma

1.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:

- Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el avance de los tiempos.
- Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, centralizarlas metódicamente.
- Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia.
- Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
- Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
- Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra sin interferir en la circulación de los vehículos.

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.

El suministro de agua se obtendrá realizando una toma desde la red general de abastecimiento más cercana. El vertido de aguas sucias se realizará sobre la red general de saneamiento más próxima, a donde se encuentren las casetas de obra o en su defecto se instalarán inodoros químicos.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón o similar capaz de soportar su peso. El Pliego de Condiciones, los planos y las mediciones, aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos. Se deberán retirar al finalizar las obras.

Superficie de vestuario aseo: 2 m² por trabajador. Superficie de comedor: 2 m² por trabajador.

Nº de inodoros:

1 ud por cada 25 trabajadores.

Nº de lavabos:

1 ud por cada 10 trabajadores.

Nº de duchas:

1 ud por cada 10 trabajadores

Los vestuarios serán dotados de taquillas individuales para cada trabajador y bancos y el comedor de mesa, bancos, hornillo y todos los elementos necesarios que cubran las necesidades de los trabajadores.

Normas generales de conservación y limpieza

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes ó antisépticos con la frecuencia necesaria.

1.10. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS

1.10.1 RUIDOS

Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido superen lo establecido en el R.D. 1316/1989 de 27/10/1989 (sobre protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido), se dotará a los operarios de protectores auditivos homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar.

Por encima del 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente), ó 140 dBA de nivel pico, será obligatorio el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.

1.10.2 POLVO

Cuando la concentración media ponderada en el tiempo o el valor máximo de corta duración supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes protecciones respiratorias.

El valor límite de exposición laboral VLA ED para las partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma, (ver Norma UNE EN 481) es el siguiente:

- Fracción inhalable. Se establece un VLA-ED de 10 mg/m³.
- Fracción respirable. Se establece un VLA-ED de 3 mg/m³.

Los valores anteriores son para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina.

Además en el caso que el polvo cause molestias en los ojos se dotará a los trabajadores de la protección para los ojos adecuada.

Sin embargo, se ha de primar el uso de técnicas preventivas y de protección colectiva. Se evitará el movimiento de tierras en días con viento elevado, se tratará de mojar las zonas de actuación, se limitará el número de trabajadores en estas zonas, etc. En el caso que aplicando todas las medidas posibles no se solucione el problema, se emplearán las medidas de protección personal.

1.10.3 ILUMINACION

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche, o en lugares faltos de luz natural, se dispondrá de una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes:

- Lugares de paso. 50 lux
- Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no es esencial. 100 lux
- Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, entre 100 y 500 lux

1.11. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y accesos peatonales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que requiera cada caso.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma. En todo caso se colocarán los cerramientos necesarios (vallado) a lo largo de las distintas unidades de la actuación.

Se habilitarán accesos y recorridos alternativos tanto para los peatones como para los vehículos, según se considere necesario y en función de las distintas unidades de obra, debiendo estar perfectamente balizados, iluminados y señalizados, tal como indica la normativa.

Los diversos tajos que se vayan ejecutando a lo largo de la obra, deberán de ser durante su ejecución totalmente estancos a las personas y a los vehículos que no fueren de la propia obra.

Dado el carácter urbano de la obra, cada vez que se vean interrumpidos o alterados los diversos accesos peatonales, se instalarán unas plataformas de paso (metálicas, que servirán para poder salvar la unidad de obra que ocasiona la molestia en cuestión, estando instalada la plataforma, según se establece en la normativa vigente.

Los recorridos alternativos tanto para vehículos como para los peatones, deberán estar indicados mediante señales bien visibles y correctamente instaladas, deberán estar balizados, mediante balizas luminosas, tanto en el caso de peatones como de vehículos, en cada caso se utilizará las que señala la normativa y por otra parte se iluminará correctamente cada una de los recorridos, mediante farolas de pié con su correspondiente luminaria.

Se colocarán señales de seguridad y obligación, prohibición y advertencia en las zonas de la obra en que sea necesario.

1.12. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS

Todas las interferencias que se produzcan durante la ejecución de la obra se comunicarán al Ayuntamiento, así como a la empresa responsable del servicio afectado.

Se trabajará en función de acuerdos previos con las distintas empresas que pudieran estar afectadas.

1.13. RIESGOS ESPECIALES SEGÚN RD 1627/1997

Si durante la ejecución de las obras, se detectarán la presencia de tuberías de fibrocemento deberá establecerse el correspondiente Plan de Desamiantado, así como el visto bueno de las autoridades competentes en esta materia, siguiendo los criterios del apartado de Riesgos especiales definido en el RD 1627/1997. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajos sea legalmente exigible.

1.14. RIESGOS DERIVADOS DE LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN OBRA SEGÚN RD 9/2005

Se deberán tener en cuenta los diferentes aspectos de riesgo derivados de los contaminantes presentes y la forma de minimizarlos, según los diferentes apartados referidos en el RD 9/2005 y en especial los anexos V y A.

PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora para las obras definidas en la Memoria del Proyecto.

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo a los que les son aplicables este Pliego de Condiciones son: Pliego de Condiciones Particulares, Memoria, Presupuesto, Planos. Todos ellos se consideran documentos contractuales para la ejecución de la obra.

Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son compatibles entre sí, se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable que debe llevarse a la práctica mediante su adaptación al correspondiente Plan de Seguridad.

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes textos legales:

2.1.1. NORMATIVA SUPRANACIONAL

- DIRECTIVA 89/391/ CEE
- DIRECTIVA 92/57/CEE DEL CONSEJO, de 24 de junio de 1992, RELATIVA A LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES
- OTRAS DIRECTIVAS
 - 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales
 - 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores autónomos
 - 89/654/CEE Lugares de Trabajo
 - 92/91/CEE Seguridad y Salud en Industrias Extractivas por Sondeos
 - 92/104/CEE Sobre Seguridad y Salud en Minas y Canteras
 - 92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 89/655/CEE Utilización de Equipos de Trabajo
 95/63/CE Primera Modificación de 89/655/CEE
 - 2001/45/CE Segunda modificación de 89/655/CEE
 - 90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD)
 - 89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)
 - 98/24/CE Riesgos por Agentes Químicos
 - 2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de exposición
 - 90/394/CEE Exposición a Agentes Cancerígenos
 - 97/42/CE Primera modificación de 90/394/CEE
 - 19/38/CE Segunda modificación de 90/394/CEE
 - 83/83CEE Riesgos por exposición al amianto
 - 91/382/CEE Primera modificación de 83/477/CEE
 - 2003/18/CE Segunda modificación de 83/477/CEE
 - 2000/54/CE Exposición a Agentes Biológicos
 - 90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas
 - 1999/92/CE Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX)
 - 92/85/CEE Seg. y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia
 - 94/33/CE Protección de los Jóvenes en el trabajo
 - 2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo
 - 2002/15/CE Ord.del tiempo de trabajo en transporte por carretera
 - 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones)
 - 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido)
 - 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesionales

2.1.2. NORMATIVA NACIONAL

- LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES 31/1995
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
- Fue aprobada por Orden Ministerial, el 9 de marzo de 1971. Su contenido inicial constaba de tres títulos. Sin embargo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha derogado dos de ellos: el primero y el tercero. De esta manera solamente gueda en vigor el Título II de la Ordenanza.
- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
- REAL DECRETO 773/97 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 1215/97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

ÚLTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA: LEY 54/2003

Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Artículo segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
- Artículo tercero. Coordinación de actividades empresariales.
- Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades preventivas.
- Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud.
- Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción.
- Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos.

Modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto

- Artículo noveno. Sujetos responsables y concepto de infracción.
- Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales.
- Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
- Artículo decimosegundo. Infracciones de las empresas usuarias.
- Artículo decimotercero. Criterios de graduación de las sanciones.
- Artículo decimocuarto. Responsabilidad empresarial.
- Artículo decimoquinto. Infracciones por obstrucción.
- Artículo decimosexto. Notificación de apertura de vía penal.
- Artículo decimoséptimo. Contenido de las actas.
- Disposición adicional única. Fundamento constitucional.
- Disposición transitoria única. Documentación del plan de prevención de riesgos laborales.
- Disposición final única. Entrada en vigor.

ULTIMAS REFORMAS EN MATERIA PREVENTIVA:- R. D. 171/2004

- CAPÍTULO I: Disposiciones generales
- Artículo 1. Objeto del real decreto.
- Artículo 2. Definiciones.
- Artículo 3. Objetivos de la coordinación.

- CAPÍTULO II Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo
- Artículo 4. Deber de cooperación.
- Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes.
- CAPÍTULO III Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular
- Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular.
- Artículo 7. Información del empresario titular.
- Artículo 8. Instrucciones del empresario titular.
- Artículo 9. Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes.
- CAPÍTULO IV Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal
- Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal.
- CAPÍTULO V Medios de coordinación
- Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación.
- Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación.
- Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.
- Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.
- CAPÍTULO VI Derechos de los representantes de los trabajadores
- Artículo 15. Delegados de prevención.
- Artículo 16. Comités de seguridad y salud.
- Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción.
- Disposición final primera. Habilitación competencial.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 60, 10 marzo 2004
- R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
 - Artículo 2. Modifica el RD 1627/97, y se introduce una disposición adicional única en el RD 1627/97. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.
- Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción, así como el R.D. 1109/2007 que desarrolla la Ley y sus correcciones de fecha 12 de Septiembre de 2007.
- Real Decreto 1109/2007, relativo al registro de empresas acreditadas que deberá existir en cada Comunidad Autónoma
- REAL DECRETO 337/2010, que modifica decretos anteriores, desaparece el "aviso previo".

OTRAS NORMAS APLICABLES

- El Estatuto de los Trabajadores.
- Ley General de la Seguridad Social.

REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE LA LPRL.

- · Organizativos.
- Generales
- Actividades específicas
- Equipos específicos

2.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

2.2.1. PROMOTOR

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas.

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa o del Coordinador, las partidas incluidas en el documento "Presupuesto" del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador.

Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa o al Coordinador, los honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud.

2.2.2 DIRECCION FACULTATIVA

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad en caso de no existir Coordinador, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.

2.2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la figura de un coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa.

Ha de ser Técnico competente.

Se integra en la dirección facultativa.

Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones contenidas en el mismo.

Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Tendrá en su poder el Libro de Incidencias (Art. 13 del RD 1627/97).

Remitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un plazo de 24 horas una copia de las anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias.

Notificará las anotaciones en el Libro de Incidencias al Contratista afectado y a los representantes de este.

Advertirá al Contratista de los incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias.

Se entiende que estas labores han de ser una tarea a pié de obra, con presencia activa y dedicación, para lo cual el Coordinador dispondrá de los medios y el tiempo necesario para realizar dichas funciones.

2.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las empresas constructoras deberán causar alta en el Registro de Empresas Acreditadas que deberá existir en cada Comunidad Autónoma, según dispone el RD 1109/2007

Se aplicará la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción.

En los artículos 7, 11, 15 y 16 del R.D. 1627/1997, se indican las obligaciones de los contratistas, salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas.

Art. 11 del R.D. 1627/1997.

- 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la ley de prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir y hacer cumplir a su personar lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el Art. 7.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Art.

- 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Los contratistas o subcontratistas serán responsables de la ejecución directa de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
 - Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan de Seguridad y Salud, en los términos del Apdo. 2 del Art. 42 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
- 3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, en el que se fijarán las directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear.

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

Conforme a los Arts. 30 Y 31 de la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, así como a la orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del Apdo. 1 del Art. 6 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia empresa, deberá someter sus sistemas de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que determinen mediante reglamento.

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los Art. 18 y 23 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

El Art. 29 de la Ley de prevención de riesgos laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con la prevención de riesgos.

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el estatuto de los trabajadores.

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa lo constituya.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el Art. 16 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

En cuanto al control de las subcontratas, por parte de la empresa principal, esta deberá garantizar que las subcontratas cumplen los siguientes requisitos:

- Relación de empleados para al realización de trabajos
- Declaración de estar al día en el pago de cotizaciones a la seguridad social de los empleados identificados en el punto anterior.
- Fotocopia de los TC de los empleados citados anteriormente
- Compromiso de comunicar los accidentes e incidentes sufridos en la obra, así como facilitar las conclusiones de la investigación de os accidentes e incidentes
- Compromiso de cumplir con la norma en prevención de riesgos laborales (adhesión al Plan de seguridad y Salud de contratista principal)
- Riesgos a los que se exponen sus operarios debido a la actividad que desarrollan y medidas de seguridad que deben adoptar (Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo que no vengan contemplados en el P.S.S.)

Dado que en la construcción es frecuente encontrarse con varios niveles de subcontratación, lo definido anteriormente será la base para el control del conjunto de las subcontratas, independientemente de quien sea la empresa que las ha contratado.

2.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes:

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajador

2.5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Estarán obligados a:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D.1627/1997.

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el ANEXO IV del R.D. 1627/1997.

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, en su caso, de al dirección facultativa.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

2.6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del R.D. 1627/1997 y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer de la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos

Asimismo, lo dispuesto en éste artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

2.7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

2.7.1 INFORMACION A LOS TRABAJADORES

En cumplimiento del deber de protección, el contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, mediante charlas de seguridad.

Se prestará especial atención a informar a los trabajadores sobre las sustancias o residuos que puedan encontrar y a informarles que la autoridad en seguridad de la obra (coordinador de seguridad o Dirección Facultativa en su defecto) debe estar siempre al corriente sobre los materiales que están siendo excavados.

2.7.2 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberán desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7 R.D. 1627/1997, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

2.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

2.8.1 NORMAS PARA LA OBRA

Serán de obligado cumplimiento las normas básicas de prevención que figuran en el capítulo de Memoria, en todos sus apartados además de lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.

A modo general se extrapolan las siguientes anotaciones:

- El uso del casco y chaleco reflectante dentro del recinto de la Obra será de uso obligatorio.
- Cuando hubiese zonas con obstáculos ó con dificultades de paso, por las que tengan que circular trabajadores, se establecerán zonas de paso, limpias de obstáculos y claramente visibles (señalizadas si es preciso).
- En los trabajos con riesgo de altura sin protección, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, amarrado a elementos fijos y resistentes, de modo que la caída libre no exceda de 1.00 metro.
- En los tajos donde se desarrolle un trabajo en distintos niveles y superpuestos, se protegerá a los trabajadores de niveles inferiores con pantallas, redes, viseras u otros elementos que protejan de la caída libre de objetos.
- No se inutilizarán nunca los dispositivos de Seguridad e Higiene.
- Las reparaciones mecánicas y/o eléctricas las realizarán siempre personas especializadas.
- Las máquinas serán manejadas siempre por personas especializadas.
- Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la Obra con antelación suficiente al momento en que sea necesario su uso. La planificación de obra servirá para conocer el momento de inicio de los diferentes tajos y la protección necesaria a utilizar en cada uno de ellos.
- Los elementos de protección se colocarán siempre antes de que exista riesgo. Si es necesario retirar la protección para realizar alguna tarea específica, se repondrá en su sitio inmediatamente, una vez terminada la misma.
- Todos los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones de cumplir su función. Aquellos elementos que en las revisiones se vean dañados de tal forma que no puedan cumplir su cometido serán:
 - Inutilizados para su servicio, si no tienen arreglo, y reemplazados por otros en perfecto estado.
 - Si tienen arreglo, se repararán siempre por personas competentes, de forma que se garantice que cumplen su cometido.

Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones físicas, psíquicas o profesionales se cubrirán solamente por aquellos trabajadores que las reúnan.

Se procurará tener en cuenta las circunstancias personales del momento para la ejecución de trabajos con riesgos graves.

Se informará a los operarios de los riesgos de su trabajo, así como de la finalidad y el manejo de los elementos de protección que han de utilizar.

Los partes de accidente se harán llegar a los Organismos Oficiales pertinentes. Independientemente se mandarán a los Delegados de Prevención.

Si se produjera un accidente grave o mortal, se acompañará al informe un croquis detallado del lugar, posición del trabajador, etc.

Se exigirá con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas.

2.8.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Todos los medios de protección se ajustarán a las disposiciones legales y normas de aplicación

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca supondrá un riesgo en sí mismo.

Las inspecciones, revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos se realizarán por personal cualificado conforme a lo establecido por el fabricante, teniendo en cuenta lo exigido por el R.D. 1215/97.

Llegando la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado que será revisado por el Coordinador en Materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

2.8.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Todo elemento de protección individual estará certificado (marca CE), según establece la norma española que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992), y se ajustará a lo establecido en el Reglamento relativo a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (RD 773/1997).

Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Antes de elegir un EPI habrán de:

- Conocer si las normas o reglamentos les obligan a ello.
- Estudiar las posibilidades de adoptar métodos, medidas y/o procedimientos de organización del trabajo y/o implantar medidas de protección colectiva, para evitar los riesgos o limitar suficientemente éstos, o cuando menos, sus efectos sobre el trabajador.
- A continuación es necesario efectuar una apreciación del equipo que se necesita, definiendo las características necesarias para que respondan, de la manera más eficaz, a los riesgos evaluados, protegiendo adecuadamente las partes del cuerpo expuestas a ellos.
- Todo lo anterior ha de compararse con las características de los EPI que estén disponibles en el mercado y que cumplan todas las disposiciones de la Unión Europea acerca de las características más esenciales (marcado "CE").
- Los EPI escogidos deben responder a los aspectos siguientes:
 - Eficacia frente a los riesgos de lo que es necesario protegerse sin introducir riesgos adicionales. Esta eficacia ha de mantenerse pese a las condiciones que existan en el lugar de trabajo.
 - Adecuarse al usuario o portador, teniendo en cuenta sus exigencias de salud y ergonómicas. El uso de un EPI, salvo razones justificadas, ha de ser personal.
 - Si se precisa el uso simultáneo de varios EPI, éstos, sin merma alguna de su eficacia, habrán de ser compatibles.
- En cuanto al tiempo que hay que llevar el EPI, se deberá fijar en función de:
 - La gravedad del riesgo.
 - Frecuencia de la exposición.
 - Características del puesto.
 - Las prestaciones del propio EPI.
- Para obtener una eficacia práctica en el uso del EPI, se precisará informar al trabajador acerca del uso correcto del EPI y, para algunos EPI, complementarse con un periodo de formación y/ entrenamiento.
- Por su parte, los trabajadores y/o sus representantes, además de recibir información y formación, de ser consultados y de participar conforme a los aspectos señalados en los Artículos 10, 11 y 12 de la Directiva Marco (89/391/CEE) respecto a las cuestiones allí detalladas, deberán:
 - Ser informados de todas las medidas que se adopten, en lo relativo a la seguridad y la salud de los trabajadores, cuando utilizan EPI en el trabajo.
 - Poder disponer, en las empresas y/o en los establecimientos, de la información sobre cada EPI que se utilice y que sea necesaria para conocer la adecuación del EPI a las

- disposiciones comunitarias, a los riesgos y a las condiciones del lugar de trabajo, así como su adecuación al portador o su compatibilidad (en caso de uso de varios EPI).
- Utilizar el EPI para los usos previstos y conforme al manual de instrucciones; deberá ser comprensible para los trabajadores.

Se listan los equipos con su norma europea y su correspondencia nacional:

| CEN/TC158 | PROTECCIÓN DE LA CABEZA | |
|-----------|---|--------------|
| EN 397:95 | Cascos de protección para la industria | UNEEN 397:95 |
| CEN/TC159 | PROTECCIÓN AUDITIVA | |
| EN 352:93 | Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. | UNE EN352:94 |
| CEN/TC85 | PROTECCION DE LOS OJOS | |
| EN 166:95 | Protección individual de los ojos. Especif. | UNEEN 166:96 |
| EN 169:92 | Protección individual de los ojos. Filtros para | UNEEN 169:93 |
| | soldadura y técnicas relacionadas. | |
| CEN/TC160 | PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE ALTURA | |
| EN 341:92 | Equipos de protección individual contra caída | UNEEN 341:97 |
| | de altura. Dispositivos de descenso. | |
| EN 353:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaída deslizantes. | UNEEN 353:93 |
| EN 354:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. | UNEEN 354:93 |
| EN 355:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. | UNEEN 355:93 |
| EN 358:92 | Equipos de protección individual para sostener en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Sistemas de sujeción. | UNEEN 358:93 |
| EN 360:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaída. Retractiles. | UNEEN 360:93 |
| EN 361:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaída. | UNEEN 361:93 |
| EN 362:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. | UNEEN 362:93 |
| EN 363:92 | Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaída. | UNEEN 363:93 |

| Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad de protección y de trabajo de uso profesional. EN 344-2:96 Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo de uso profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. EN 345:92 Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. EN 345-2:96 Calzado de seguridad de uso profesional. EN 346-2:96 Especificaciones para el calzado de parte 2: Especificaciones adicionales. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de protección de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de protección de uso profesional. Calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. | CEN/TC161 | PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS. | |
|---|-------------|--|-----------------|
| y calzado de trabajo de uso profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. EN 345:92 Especificaciones para el calzado de UNE EN 345:93 seguridad de uso profesional. EN 345-2:96 Calzado de seguridad de uso profesional. UNE EN 345-2:96 Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 346:92 Especificaciones para el calzado de UNE EN 346:93 protección de uso profesional. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. UNE EN 346-2:96 Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 344:92 | calzado de seguridad de protección y de | |
| seguridad de uso profesional. EN 345-2:96 Calzado de seguridad de uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 346:92 Especificaciones para el calzado de UNE EN 346:93 protección de uso profesional. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. UNE EN 346-2:96 Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 344-2:96 | y calzado de trabajo de uso profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de | UNE EN 344-2:96 |
| Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 346:92 Especificaciones para el calzado de UNE EN 346:93 protección de uso profesional. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 345:92 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | UNE EN 345:93 |
| protección de uso profesional. EN 346-2:96 Calzado de protección de uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 345-2:96 | | UNE EN 345-2:96 |
| Parte 2: Especificaciones adicionales. EN 347:92 Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. EN 347-2:96 Calzado de trabajo de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 346:92 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | UNE EN 346:93 |
| de uso profesional. EN 347-2:96 de uso profesional. Parte UNE EN 347-2:96 | EN 346-2:96 | | UNE EN 346-2:96 |
| · | EN 347:92 | | UNE EN 347:93 |
| | EN 347-2:96 | | UNE EN 347-2:96 |

| CEN/TC162 | ROPAS DE PROTECCIÓN | |
|-------------|---|---------------|
| EN 388:94 | Guantes de protección contra riesgos mecánicos. | UNE EN 388:95 |
| EN 420:94 | Requisitos generales para guantes. | UNE EN 420:95 |
| EN 340:93 | Ropas de protección y requisitos generales. | UNE EN 340:94 |
| EN 470-1:95 | Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Parte 1: Requisitos generales. | UNE EN 388:95 |

Las protecciones del aparato respiratorio frente a partículas cumplirán las normas UNE EN 133 y 134. Las mascarillas auto filtrantes serán de acuerdo con la norma UNE EN 149 y los filtros mecánicos contra partículas con adaptador facial con la UNE EN 143.

Las normas técnicas aplicables a los equipos de protección individual en electricidad, serán las siguientes.

UNE-EN-50237 Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos.

UNE-EN 50321 Calzado aislante de la electricidad para uso en instalaciones de baja tensión.

UNE-EN 50286 Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión.

UNE-EN 60895 Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800KV de tensión nominal en corriente alterna

UNE-EN 60903 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.

UNE-EN 60984 Manguitos de material aislante para trabajos en tensión

Se tendrán en cuenta las posteriores modificaciones a estas normas.

2.8.3.1 Control de calidad

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74.) (BOE 29-05-74) (B.O.E. 12-06-97), disponer del marcado CE y de la declaración de conformidad y usarse en las condiciones establecidas por el fabricante.

2.8.3.2 Medicion y abono.

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (Uds.). Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión.

2.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud:

- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Se entiende como Protecciones Colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra.

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una persona (colectivas).

2.8.4.1 Condiciones Generales.

El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

Las Protecciones Colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje.

Todos los equipos de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término, o si así se especifican en su apartado correspondiente dentro de esta "pliego de condiciones técnicas y particulares del Estudio de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. Deberán ser examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar su calidad.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste independientemente en la duración prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.

En el momento de realizar la reposición, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELMINA.

Durante le realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradores, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

El contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.

El uso de un elemento o equipo de protección colectiva deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.

La Ley 31/95 antepone el uso de los equipos de protección colectiva frente a la protección individual para defenderse de idéntico riesgo, por lo tanto no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por equipos de protección individual, salvo que técnicamente sea recomendable.

El contratista adjudicatario en calidad de contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y a la Dirección Facultativa.

2.8.4.2 Control de Calidad

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora.

2.8.4.3 Medición y Abono.

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma:

- Mano de obra y maquinaria por horas (h).
- Barandillas, por metro lineal (ml).
- Otros elementos, tales como escaleras de mano, extintores, interruptores, válvulas, porta botellas, señales, carteles, etc., por unidad (Ud.).
- Balizamiento, topes y vallas, por unidades (Ud.) o metros lineales (ml), según el caso.
- Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (Ud.).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.

Todos los elementos de protección colectiva y señalización, necesarios para la ejecución de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión.

2.8.4.4 Vigilancia en su mantenimiento

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado "d", Art. 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a continuación.

- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. SEMANALMENTE.
- Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE.
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. MENSUALMENTE.
- Limpieza De dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc., DIARIAMENTE.

2.8.4.5 Relación de protecciones

2.8.4.5.1 Vallas autónomas de limitación y protección

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos de acero.

Dispondrán de las patas adecuadas para el mantenimiento de la verticalidad.

2.8.4.5.2 Topes de desplazamiento de vehículos

Podrán ser realizados a base de un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

2.8.4.5.3 Interruptores diferenciales y tomas de tierra

Esta instalación, cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" RD 842/2002

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

2.8.4.5.4 Extintores

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo y estarán señalizados con la señal normalizada en el RD 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y salud en el trabajo.

Normativa de aplicación:

- CTE
- RD 312/2005.
- RD 2267/2004.

2.8.4.5.5. Barandillas de protección

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo e caída de personas u objetos a distinto nivel y no se emplee otro medio adecuado de protección

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.

Dispondrán de un listón superior a una altura de 100 cm., listón intermedio y rodapié.

Las más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical.

Los rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso y del contacto con éste.

Las barandillas resistirán una carga de 150 Kg. /ml.

2.8.4.5.6 Anclajes sujeción cinturón de seguridad

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden estar sometidos, de acuerdo con su función protectora.

2.8.4.5.7 Cables de sujeción

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. Deberán de estar sujetos de manera fiable a un punto fijo.

2.8.4.5.8 Riegos

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos.

2.8.4.5.9 Cinta de balizamiento

Será reflectante y se colocará sobre soportes.

2.8.4.5.10 Señales de circulación

Cumplirán lo previsto en el Art. 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-375, BOE 7-VII-1976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-1-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-1987, BOE 18-IX-1987).

2.8.4.5.11 Señales de seguridad

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, del 14 de Abril, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 23-4-97).

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección.

2.8.4.5.12 Balizamientos

Cumplirán con la Norma UNE 81.501. Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo.

2.8.4.5.13 Brigada de seguridad

Se deberá contar con una brigada de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la integrarán una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupará de mantener las protecciones en buen estado.

Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendrá una dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición.

2.8.4.5.14 Escalera de mano

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud superará en 1 m el apoyo superior.

2.8.4.5.15 Plataforma de trabajo y de seguridad

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. de suelo estarán dotadas de barandillas rígidas de 100 cm. de altura con listón intermedio y rodapié. A poder ser se tratarán de elementos metálicos con resistencia garantizada por ensayos.

Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma votada capaz de retener la posible caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga con redes.

2.8.4.5.16 Huecos pequeños en obras de fábrica

Serán protegidos en su totalidad con tablones clavados.

2.8.4.5.17 Andamios

Serán metálicos y modulares, se instalarán las correspondientes crucetas de estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo durmientes de reparto de cargas.

Cumplirán la norma HD 1004/CE

2.8.4.5.18 Valla de cerramiento

Tendrá 2,00 metros de altura, será autoportante y trasladable, los soportes serán de hormigón con los huecos del diámetro necesario par el anclaje de las patas, la valla será un mallazo con un paso inferior a 10 x 10 cm., totalmente galvanizada al igual que los soportes.

2.8.4.5.19 Plataformas de paso

Serán prefabricadas metálicas y galvanizadas, el pavimento será antideslizante y tendrá una anchura libre de 1,50 metros, estando apoyadas sobre perfilería metálica.

2.8.4.5.20 Maquinaria y equipos de trabajo

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal especializado, que incluso en determinados casos deberá presentar documentación acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo que se someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación.

En general todos los equipos de trabajo deberán cumplir los requisitos mínimos de Seguridad contemplados en el R.D. 1215 de 1997, y en caso contrario deberán ser adecuados al mismo.

2.8.4.5.21 Lámparas portátiles de iluminación

Las portátiles de iluminación eléctrica estarán formadas por los siguientes elementos:

- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad.
- Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso.
- Tomas de corriente por clavija macho estanca de intemperie.
- Se conectarán a tomas de corriente expresos instalados en los cuadros.

La alimentación eléctrica de iluminación ó de suministro ó de máquinas de herramientas que deban utilizarse en lugares de alta humedad se realizará a 24 V, utilizando un transformador de seguridad.

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores ó empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorrectráctiles aislantes.

2.8.4.5.22 Señalista

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la señalización activa de la obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los operarios deben utilizar ropa de color amarillo o naranja con elementos reflectantes, no sólo nocturnamente sino también en horario diurno y recibir previamente instrucciones claras y concretas.

2.8.4.5.23 Semáforos portátiles

Serán dos unidades, estarán colocados sobre unas plataformas móviles, estarán interconectados entre sí y funcionarán mediante baterías o conexión eléctrica.

2.9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra, tendrán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles, por aplicación de la legislación vigente.

Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la Obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo que no cumplan la condición anterior.

Se prohíbe el montaje de medios, máquinas y equipos de trabajo parcialmente, omitiendo el uso de alguno ó varios de sus componentes.

En todo momento, el uso, montaje y conservación de medio, máquinas y equipos de trabajo, se hará siguiendo estrictamente las condiciones del fabricante.

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.

En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas (ITV), etc.

Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la reglamentación correspondiente.

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a características, forma de empleo y mantenimiento.

2.9.1. MAQUINAS EN GENERAL

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.)

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo)

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos.

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, " será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado en la máquina objeto de reparación.

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco los precintos de control.

Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio.

Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquinaherramienta.

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.

Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones.

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los esté inflando.

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando.

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.

Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de trabajo, se tomarán las medidas pertinentes para respetar en todo momento las distancias de seguridad, tanto en baja como en alta tensión.

2.9.2. MAQUINAS DE ELEVACION

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en sentido vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los gruístas con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para los gruístas, se suplirán mediante operarios que utilizando la señalización de ademanes reglamentaria suplan la visión del citado trabajador.

Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores, de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana. Se procederá a la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de "pestillos de seguridad".

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.

Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Los contenedores (cubiletes, canjilones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente en nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.

Se prohíbe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidas bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por la reglamentación correspondiente.

2.9.3. MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Dispondrá de un maquinista competente y cualificado.

Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están desgastados.

Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados adecuadamente.

Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones.

Ajustar el asiento de la cabina de la máquina según las características (talla) del maquinista.

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los esté inflando.

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco los precintos de control.

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor funcionando.

No se permitirá emplear la excavadora como grúa.

No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales.

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando.

No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado.

No abandonar la máquina cargada.

No abandonar la máquina con el motor en marcha.

No abandonar la máquina con la cuchara subida.

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto.

Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso.

2.9.3.1. Terrenos y señalización

Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3 m. desde dicha vía al borde de la excavación o terraplén.

Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m. medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance.

Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante de la máquina.

Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro.

Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad.

Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas.

Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona que se colocará a más de 6 m. del vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado.

Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor) señalizando.

Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como mínimo de 30 metros.

2.9.3.2. Sistemas de seguridad

Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto transversal como longitudinal que el terreno produce en la máquina.

Asiento anatómico, para disminuir las lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico innecesario.

Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina.

Instalación de bocina y luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina funcione marcha atrás.

Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento.

Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria.

Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales correspondientes y cumplir las normas que exige el Código de Circulación.

2.9.3.3. Trabajos cercanos a máquina en funcionamiento.

Las medidas a adoptar son:

- Quedarse fuera de la zona de la acción de la máquina.
- Ponerse en el campo visual del operador.
- Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina.
- Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada.

2.9.3.4. Carga de material sobre camiones

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.

El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a menos que la cabina esté reforzada.

2.9.3.5. Conducciones enterradas

En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio, tomar las siguientes medidas:

- Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción.
- Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución.
- Proteger la conducción para evitar deterioros.
- No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la excavación.
- En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario.
- En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y se avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de líquidos tóxicos, se acordonará la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las autoridades, bomberos, etc. Si se trata de conducciones eléctricas, avisar a la Compañía Eléctrica.

2.9.3.6. Verificaciones periódicas

La maquinaria será revisada diariamente. Si se subcontrata, se exigirá un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia.

En cada jornada de trabajo se verificará:

- a) Nivel del depósito del fluido hidráulico.
- b) Nivel de aceite en el cárter del motor.
- c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos.
- d) Control del estado del filtro de aire.
- e) Estado y presión de los neumáticos.
- f) Funcionamiento de los frenos.

El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente (cada mes).

2.9.4. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a tierra.

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad.

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia.

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable.

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.

2.9.5. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO

Mantener las herramientas en buen estado de conservación.

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñado.

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

2.9.6. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACION DE CARGAS

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que adquiera su posición de equilibrio.

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar bien.

No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables.

Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación, sin pretender a la vez desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo.

El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar obstáculos. Si el recorrido es largo, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada.

Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, contará con la ayuda de un señalista.

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos.

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas.

Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga.

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los mismos.

2.9.7. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad.

El listado de los previstos para esta obra son los siguientes:

- Plataforma elevadora móvil de personal
- Andamios Tubulares
- Escalera de Mano
- Plataformas de trabajo
- Cables, eslingas y estrobos
- Ganchos de suspensión de cargas
- Grupo electrógeno portátil

2.10. SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS

Se definen como servicios de prevención a aquellos servicios, que dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio médico, tanto para la prevención de accidentes como para la prestación de auxilio en caso de producirse el accidente.

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza Laboral de la Construcción o en su defecto, al que establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de

Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

2.10.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud por parte de un servicio propio o mancomunado.

2.10.2. SERVICIO MEDICO

Las empresas implicadas dispondrán de Servicio Médico de Empresa propio ó mancomunado.

Reconocimientos:

El Contratista presentará a la Dirección Facultativa certificado del último reconocimiento médico efectuado por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, antes del inicio de la obra y, en cualquier caso, antes del acceso a obra de cualquier trabajador.

El Contratista presentará igualmente a la Dirección Facultativa certificado del último reconocimiento médico del personal de nueva adscripción a la obra en el transcurso de esta. Todo personal de nuevo ingreso en la empresa del Contratista, o en las subcontratas si las hubiera, aún siendo eventual, pasará reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo.

La Dirección Facultativa podrá recusar a aquel personal que a su juicio no reúna las condiciones de idoneidad suficientes y podrá exigir un reconocimiento médico específico a todo o parte del personal.

Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la Dirección Facultativa no disponga de certificado médico aceptado o de cualquier trabajador que haya sido recusado. El Contratista quedará obligado por esta prohibición, respondiendo aunque se trate de personal de subcontratas o incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte, mantenimiento u otras.

El Contratista presentará a la Dirección Facultativa, en el plazo máximo de dos meses de la finalización de sus trabajos en obra, certificado de reconocimiento médico efectuado, con posterioridad a dichos trabajos, por el personal adscrito a la obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera.

Condiciones ambientales higiénicas.

Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud, baja y alta durante la obra.

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios.

2.10.3. PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUINES

Deberán colocarse varios botiquines dotados de todos los productos establecidos por las normas de sanidad correspondientes así como por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, en lugares estratégicos de la obra, para la atención de heridas. Según las indicaciones del R.D. 486/1997, Anexo VI.

Se preverá un circuito de emergencia por donde pudiera acceder un servicio de ambulancia al punto del accidente.

Tanto en la sala de curas como en todos los botiquines o casetas de obra, se dispondrán en lugar visible de todos los teléfonos de interés, tales como ambulancias, centros de atención, servicio de prevención, bomberos, policías y taxis.

Deberá existir siempre en todas las obras alguien con formación adecuada en la prestación de primeros auxilios.

El contenido mínimo de cada botiquín será:

- Agua oxigenada
- Alcohol de 96°
- Tintura de yodo.
- Mercurocromo
- Amoniaco
- Gasa estéril
- Algodón hidrófilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia
- Torniquetes
- Bolsas de goma para agua y hielo
- · Guantes esterilizados
- Jeringuillas desechables
- Agujas para inyectables desechables
- Termómetro clínico
- Pinzas
- Tijeras

Medición y abono.

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por unidades (ud).

La medición de las reuniones del Comité de Seguridad e higiene, se realizará por unidades (ud).

La medición de dedicación de personal propio será por horas (h).

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

2.10.4. NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

2.10.4.1 Normas de emergencia.

Los materiales y equipos definidos para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellas en las condiciones que se determinen.

2.10.4.2 Accidente menor.

Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.

Se avisará al encargado de obra y al coordinador de seguridad y salud y efectuará los primeros auxilios.

Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro h hospitalario indicado.

Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la dirección facultativa.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.10.4.3 Accidente mayor.

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos.

Se informará inmediatamente a la mutua patronal, dirección facultativa y autoridades pertinentes, además de contactar con el servicio de prevención contratado.

Consignas específicas para distintos casos de accidente:

- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar del accidente.
- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado evitando siempre mover la columna vertebral.

2.10.4.4 Asfixia o electrocución.

- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.
- Avisar a los efectivos de seguridad.
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiración artificial.

2.10.4.5 Quemaduras.

- En todos los casos, levan abundantemente con agua del grifo.
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con agua fría.
- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente con agua durante al menos. Quince minutos.
- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profunda, desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas.

2.10.4.6 Heridas y cortes.

- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.
- Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.
- En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de cómo actuar en caso de emergencia o de detección del riesgo.

2.10.4.7 Partes de accidente.

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.

- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- ¿Cómo se hubiera podido evitar?
- Órdenes emitidas para ejecutar.

Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su determinación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

2.10.4.8 Indices de control.

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos con el índice correspondiente.

2.10.4.9 Indice de incidencia.

Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.

I.I. = n^0 de accidentes con baja x $100/n^0$ de trabajadores.

2.10.4.10 Indice de frecuencia.

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

 $I.F. = n^0$ de accidentes con baja x $1.000.000/n^0$ de horas trabajadas.

2.10.4.11 Indice de gravedad.

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

I.G. = nº de jornadas perdidas por accidente con baja x 1.000/ nº de horas trabajadas.

2.10.4.12 Duración media de incapacidad.

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

D.M.I. = n^0 de jornadas perdidas por accidente con baja/ n^0 de accidentes con baja.

2.11. FORMACION

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento con la Normativa Vigente, tanto en la correcta utilización de los equipos de protección personal como de las medidas de protección colectiva.

2.11.1. FORMACION EN EJECUCION DE LAS OBRAS

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudieran entrañar, así como las normas de comportamiento que deban cumplir

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de los tipos de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos pueda producir, ajustando la charla en cada momento, a la fase de la obra que se esté ejecutando.

ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se distinguirán dos fases:

- Fase de formación.
- Fase de capacitación.

2.11.2. MEDICION Y ABONO

La medición de la formación se realizará por horas (h).

La medición de dedicación de personal propio será por horas (h).

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes al presupuesto.

2.12. SERVICIO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Cuando por parte de la Empresa constructora no se hubieran designado los servicios de prevención que determina el artículo 30 de L. 31/1.995, se consignará en el LIBRO de INCIDENCIAS la anomalía.

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, según lo disponga al respecto el Convenio Colectivo Provincial.

2.13. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

Módulos dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magneto térmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

Comedor: Los pisos, paredes y techos serán lisos y de fácil limpieza. Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. La altura mínima será de 2,60 m.

Estarán provistos de mesas, asientos agua potable y fregaderos para limpieza y hornillos calienta comidas. Se colocará un recipiente para recogida de basuras.

Vestuario y Aseo. Tendrán una superficie mínima de 2 m² por trabajador y la altura mínima será de 2,30 m. Estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.

Los aseos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 operarios y un inodoro y un espejo por cada 25. Las duchas deberán tener agua fría y caliente, para lo cual se montará un termo de 50 l.

Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se empleará un peón en la dedicación que se estime necesaria.

MEDICION Y ABONO.

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que éstas contengan, se realizará de la forma siguiente:

- Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h).
- Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes).
- Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman parte de las instalaciones por unidades (ud).

Todo ello realmente ejecutado y utilizado.

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto.

2.14. PLAN O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cada contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a sus medios y métodos de ejecución. Será aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra (cuando no sea necesaria la designación de un coordinador, sus funciones anteriores serán asumidas por la dirección facultativa). En obras de las Administraciones Públicas la aprobación corresponde a los órganos rectores de la Administración que haya adjudicado la obra, previo informe del coordinador.

En el plan se incluirán, si las hubiera, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista pueda estimar aportando la justificación técnica y la valoración económica. Las medidas no supondrán una disminución de los niveles de protección previstas en el estudio y su valoración económica no podrá implicar disminución del importe total.

Está prevista la posible modificación del plan por el contratista aún cuando se haya iniciado el proceso de construcción; tal modificación depende del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan sobrevenir.

La modificación del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecución de la obra y, caso de su no existencia, por la Dirección Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición de quien ostente alguna responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales y particularmente de la Dirección Facultativa.

Deberán de estar en la obra a disposición permanente del personal autorizado para su consulta u observación.

El contenido del Plan o planes se identifica con el instrumento básico de ordenación de las actividades de evaluación de riesgos y planificación del capitulo II (R.D. 39/1997)

La comunicación de apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral competente, por parte del contratista, deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.15. SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista, y a través de él las subcontratas, si las hubiera, entregará a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, original (a devolver) de los documentos TC1 y TC2 de los dos últimos meses debidamente diligenciados. Asimismo, entregará datos y documento acreditativo de la entidad que cubre las contingencias de accidentes y enfermedades profesionales.

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, relación sencilla de trabajadores y empleados adscritos a obra, de su empresa y de las subcontratas si las hubiera, que

incluya: nombre y dos apellidos, oficio, categoría, domicilio, número de Seguridad Social y número de Documento Nacional de Identidad.

El Contratista, y a través de él las subcontratas si las hubiera, entregará mensualmente a la Dirección Facultativa, durante el transcurso de la obra, copia de los abonos a la Seguridad Social que incluya relación nominal en la que figuren los nombres de los trabajadores adscritos a la obra y cotizaciones (TC2) o, en su caso, copia del alta individual en la Seguridad Social (A2) para quienes aún no figuren en el último TC2 cotizado y abonado.

Queda expresamente prohibido el acceso a la obra de cualquier trabajador o empleado sobre el que la Dirección Facultativa no disponga de la información indicada en los puntos anteriores. El Contratista quedará obligado por esta prohibición, respondiendo aunque se trate de personal de subcontratas o incluso de personal afecto a operaciones de suministros, transporte, mantenimiento u otras.

2.16. LIBRO DE INCIDENCIAS

Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado.

El libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional del técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Cuando se trata de obras de las Administraciones públicas, el libro es facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente.

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en el caso que no sea necesaria esta figura, de la dirección facultativa

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra.
- Representantes de los trabajadores.
- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.
- Dirección Facultativa.

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en seguridad y salud en la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a:

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra.
- Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.

2.17. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sin perjuicio o contradicción con otros seguros exigidos o exigibles así como con lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean de aplicación, la Propiedad queda facultada para exigir al Contratista la contratación de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar las actividades desarrolladas por él. La exigencia de este seguro no tendrá implicación alguna sobre el precio ni ninguna otra cláusula contractual.

El seguro mencionado cubrirá las indemnizaciones debidas a muerte, lesiones o enfermedad de las personas, las debidas a daños en las cosas, bienes o servicios y los costos de reparación tanto de la obra ejecutada como de los daños producidos al medio ambiente si se produjeran.

El límite temporal de la cobertura del seguro será fijado, en su caso, por la Propiedad. Como mínimo, el seguro cubrirá hasta la recepción definitiva de la obra sea cual sea el grado de intervención del Contratista y la duración de sus trabajos.

Si el plazo de cobertura supera la fecha de recepción definitiva, se actualizará anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El referido porcentaje se aplicará sobre la cifra de capital asegurado del período inmediatamente anterior.

2.18. COMUNICACIÓN DE CENTRO DE APERTURA

Cada contratista, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la Delegación de Trabajo la correspondiente apertura del Centro de Trabajo y entregará al Coordinador de Seguridad y Salud una copia del mismo.

2.19. RECURSO PREVENTIVO

Se denomina así a la persona que realiza un curso básico de formación en prevención de riesgos laborales de 50 horas de duración, para empresas del sector de la construcción, que desarrollen cualquier tipo de actividad en esta obra.

El Recurso Preventivo aparece obligatorio por la Ley 54/2003, en su modificación del 12 de diciembre 2003, y establece que todas las empresas que actúen como contratas de una empresa constructora (electricistas, carpinteros, enlosadores, fontaneros, albañiles, etc.) deben tener a una persona que se encargue de velar por la prevención de riesgos laborales, este será el "Recurso Preventivo".

Con este REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.

El Artículo segundo. Modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Se introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

- a. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
- b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste


- adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
- c. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este real decreto.»

2.20. CONTROL DE PRODUCTOS TOXICOS

La empresa constructora llevará un control de los productos tóxicos utilizados durante la ejecución de la obra, en el caso de ser empleados. En él se considerarán las medidas de prevención y protección que las propias casas fabricantes marcan, las cantidades que se almacenan, el uso y números de producción.

2.21. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN OBRA

- Plan de Seguridad y Salud
- Acta de aprobación de este
- Adhesiones al Plan de seguridad y salud de las subcontratas que entran en obra
- Copia de la Apertura de Centro de Trabajo
- Libro de visitas
- Libro de Subcontratación
- Libro de Incidencias




Por ejemplo: Estructuras, excavación, etc.

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles

Figura:


A1/1



Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles




A2/2

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles



1.3

A2/2

Figura:

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.


Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles

1.4

A5/3

Figura:



Dirección General de Carreteras

Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles




Figura:

A6/4

Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación

calzada única con 2 carriles Dirección General de Carreteras




Figura:

A6/4


Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles

Dirección General de Carreteras

Zona de obra: Dejando libre un carril

Por ejemplo: Obras diversas



Ejemplo:

Figura:

1.8


A6/4

Dirección General de Carreteras

Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles



1.9

A6/4


Figura:

Dirección General de Carreteras

Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles



1.10


A6/4

Figura:

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación

calzada única con 2 carriles Dirección General de Carreteras




Ejemplo: Zona de obra: Ocupando dos carriles 1.11 Figura: Por ejemplo: Obras diversas A7/6

Dirección General de Carreteras

Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles



A7/6

Dirección General de Carreteras


Por ejemplo: Obras diversas

Señalización de Obras Fijas

Vía de doble sentido de circulación calzada única con 2 carriles

Figura:

A7/6



| SEÑALES DE PROHIBICIÓN | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------|
| SEÑAL DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRAS. | COLOR DE SÍMBOLO | FORMA |
| 8 | PROHIBIDO FUMAR | ROJO | BLANCO | NEGRO | CÍRCULO |
| | DIRECCIÓN PROHIBIDA | ROJO | BLANCO | NEGRO | CÍRCULO |
| | PROHIBIDO ENCENDER FUEGO | ROJO | BLANCO | NEGRO | CÍRCULO |
| | AGUA NO POTABLE PROHIBIDO BEBER | ROJO | BLANCO | NEGRO | CÍRCULO |
| X | PROHIBIDO PASAR A PEATONES | ROJO | BLANCO | NEGRO | CÍRCULO |

| SEÑALES DE OBLIGACIÓN | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------|
| SEÑAL DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRAS. | COLOR DE SÍMBOLO | FORMA |
| | USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |
| | USO OBLIGATORIO DE GAFAS DE SEGURIDAD | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |
| | USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |
| 3 | USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |
| | USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |
| 0 | USO OBLIGATORIO DE CASCO | AZUL | BLANCO | BLANCO | CÍRCULO |


| SEÑALES DE PELIGRO | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| SEÑAL DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRAS. | COLOR DE SÍMBOLO | FORMA |
| | PELIGRO DE INCENDIO | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO DE EXPLOSIÓN | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO DE CAIDA DE OBJETOS | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO DE INTOXICACIÓN | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO ELÉCTRICO | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO DE MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |
| | PELIGRO GENERAL | AMARILLO | NEGRO | NEGRO | TRIÁNGULO |

| SEÑALES DE INFORMACIÓN | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| SEÑAL DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | COLOR DE SEGURIDAD | COLOR DE CONTRAS. | COLOR DE SÍMBOLO | FORMA |
| | PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS | VERDE | BLANCO | BLANCO | CUADRADO |
| 第 户 | DIRECCIÓN SALIDA SOCORRO | VERDE | BLANCO | BLANCO | CUADRADO |
| | EQUIPO CONTRA INCENDIOS EXTINTOR | ROJO | BLANCO | NEGRO | CUADRADO |
| | BOCA DE INCENDIOS | ROJO | BLANCO | NEGRO | CUADRADO |


SEÑALIZACIÓN



PANEL DIRECCIONAL PARA OBRAS



CONO BALIZAMIENTO



VALLAS DESVIO TRAFICO



CINTA BALIZAMIENTO




CORDON BALIZAMIENTO

SEÑALIZACION DE OBRAS PROXIMAS A LA VIA PUBLICA










SEÑALIZACION DE PELIGRO



ELECTROAUTOMATICO DE OBRAS





PIQUETA DE OBRA Altura 1.10 m



LINTERNAS Y FAROLILLOS ELECTRONICOS Intermitente y automatico









- $\ensuremath{\textcircled{1}}$ material incombustible, resistente a grasas, sales y agua.
- MATERIAL AISLANTE.
 MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.




GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

MASCARILLA ANTIPOLVO






PORTAHERRAMIENTAS





- 1 PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
- 2 EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
- 3 NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2.





CINTURON TIPO 1







CINTURON TIPO 2









BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD




BOTA DE SEGURIDAD CLASE III


SIERRA CIRCULAR






CONJUNTO







FIJACION VAINA DE P.V.C. AL FORJADO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO



CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBE REUNIR "DUMPER"










SEGURIDAD E HIGIENE

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO ESLINGAS Y ESTROBOS




TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS






PLANTA

DISPOSITIVO DE AVISO DE BASCULANTE LEVANTADO







(PARA EVITAR LA CIRCULACIÓN CON EL BASCULANTE LEVANTADO.EL DISCO DEBE ESTAR EN LA POSICIÓN BASCULANTE ABAJO)

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS O CIMENTACIONES


CONJUNTO



DETALLE DE CALZO





TRABAJOS EN ZANJAS - III




- * MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO SE PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA.
- * TRAMO ABIERTO, EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO DE TUBERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR.
- * CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA, MAYOR SE-GURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION.

PROTECCIONES EN ZANJAS







PROTECCION EN ZANJAS Y ABERTURAS




TERRENO COMPACTO





TERRENO ARENOSO





DETALLE PASARELA PEATONES















ESQUEMA DE INSTALACION ELECTRICA DE OBRA





| 1 | PROTECCIONES INDIVIDUALES |
|---|---------------------------|
|---|---------------------------|

| 1 | 10,000 Ud | De casco de se logado | eguridad co | n arnés de adapt | ación, homo- |
|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| 3 | 10,000 Ud | De par de guar 415 , homologae | ntes impern ción EN-374 | neables de neop | reno mod. ref. |
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| 4 Descripción | 2,000 Ud <u>Unidades</u> 2,000 | De par de guant de 5.000 V, hom <u>Largo</u> | | Alto Total | <u>Parcial</u> 2,000 |
| 5 | 5,000 Ud | De protectores | de manos pa | ara punteros. | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 5,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 5,000 |
| 6 | 4,000 Ud | De muñequera o | de presión v | ariables, homolo | gada. |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> |
| | ļ | ANEJO Nº 4 – ESTUDIO | DE SEGURIDAD | Y SALUD | |

| <u>Descripción</u> | Unidades 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 4,000 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Total | 4,000 |
| | | | | | |
| 7 | 10,000 Ud | | | dad, con puntera ero flexibles, pa | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| | | | | | |
| 8 | 10,000 Ud | De par de botas III, homologada | | les al agua y la h | numedad, calse |
| , | | | | | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| | | | | | |
| 9 | 2,000 Ud | De par de bota das | s dieléctrica | s para electricis | tas, homolaga- |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 |
| | , | | | Total | |
| | | | | | |
| 10 | 3,000 Ud | De par de rodil homologada. | leras ajustal | oles de protecció | ón ergonómica, |
| <u>Descripción</u> | Unidades 3,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 3,000 |
| | | | | Total | 3,000 |

| 11 | 10,000 Ud | De mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero flexibles, amotizable en un uso (Tergal), homologado. | | | | | |
|--------------------|--|---|---------------|--|--------------------------|--|--|
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 | | |
| | | | | Total | 10,000 | | |
| 12 | 10,000 Ud | De traje de trab de PVC, homolo | | eable para agua, o | en dos piezas | | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 10,000 | | |
| | | | | Total | 10,000 | | |
| 13 | 10,000 Ud | De chaleco refl amarillo y rojo, | | seguridad person o. | al en colores | | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 | | |
| | | | | Total | 10,000 | | |
| 14 | 5,000 Ud | | | omologadas anti S 160, homologada | | | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 5,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 5,000 | | |
| | | | | Total | 5,000 | | |
| 15 | 5,000 Ud | carbonato, pan | talla interio | inilo, pantalla ext r antiempañe, cá ra trabajos en am | mara de aire | | |
| | ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | |

| <u>Descripción</u> | Unidades 5,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 5,000 | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | Total | 5,000 | |
| | | | | | | |
| 16 | 2,000 Ud | doble regulació | n más cint lon de 45 | ída con amarre d turón de sujecci mm. y elementos ido. | ón, fabricados | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 | |
| | | | | Total | 2,000 | |
| | | | | | | |
| 2 | 2,000 Ud | ta por cuerda d de longitud con | e poliamida un mosque | osorbedor de ene de 12mm. de d etón de 17mm. de ura, homologado. | iámetro y 2 m. e apertura y un | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 2,000 | |
| | | | | Total | 2,000 | |
| | | | | | | |
| 17 | 2,000 Ud | | | eléctrico con pan icas, homologado | | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 2,000 | |
| | | | | Total | 2,000 | |
| | | | | | | |
| 18 | 3,000 Ud | De casco con p mologado. | rotector au | ditivo con arnés | a la nuca, ho- | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> | |
| ANEJO Nº 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | |

| <u>Descripción</u> | Unidades 3,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 3,000 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | Total | 3,000 |
| | | | | | |
| 19 | 2,000 Ud | De faja antivibr mologada. | atoria para | protección de lo | s riñones, ho- |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 |
| | | | | Total | 2,000 |
| | | | | | |
| 20 | 40,000 Ud | De mascarilla a | | de celulosa para gada. | a los trabajos |
| <u>Descripción</u> | Unidades 40,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 40,000 |
| | | | | Total | 40,000 |
| | | | | | |
| 21 | 20,000 Ud | De par de guan general mod. 80 | | ije , de lona refo 388. | rzados de uso |
| <u>Descripción</u> | Unidades 20,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 20,000 |
| | | | | Total | 20,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 PR | ROTECCIONES | COLECTIVAS | | | |
| 22 | 2,000 Ud | De lámpara por aislante, homol | | o, con cesto prot | ector y mango |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 |
| | | ANGIO NO 4 FOTUSIO | DE CECUDIO : 2 | AV CALLID | |

| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto Total | <u>Parcial</u> 2,000 | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| 23 | 4,000 H | Hora de camión | para riegos | | | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 4,000 | |
| | | | | Total | 4,000 | |
| 24 | 1,000 Ud | 1,25 metros, fo para anclajes, o de 1,00 metro | rmada por hapa estría de altura, p bras, inclus | etálica galvaniza perfilería lamin ida anstideslizan para salvar los d so asiento de las | ada, pasantes te, barandillas lifernetes obs- | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 1,000 | |
| | | | | Total | 1,000 | |
| 25 | 4,000 Ud | zada de 2,50 x 1 pasantes para a randillas de 1,00 | ,25 metros f inclajes, cha metros de l as obras, in | prefabricada me formada por perfi apa estríada anti latura para solvar cluso asiento de ss. | lería lamianda, deslizante, ba- · los diferentes | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 4,000 | |
| | | | | Total | 4,000 | |
| 26 | 2,000 Ud | De tope de retro | ceso de ver | tido de tierras pa | ra camión. | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 | |
| ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | |

| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto Total | <u>Parcial</u> 2,000 |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 27 | 1,000 Ud | electrodo de ac fundidad hincad | ero cobriza lo en el tei | do 14,3 mm rreno, línea | tierra, formada por y 100 cm, de pro- de tierra de cobre la pica, totalmente |
| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 1,000 |
| | | | | Total | 1,000 |
| 28 | 1,000 Ud | De extintor de p gramos, instalac | | | antibrasa de 6 kilo- |
| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | Parcial 1,000 |
| | | | | Total | 1,000 |
| 29 | 1,000 Ud | De extintor de r talado y homolo | | nica CO2 de | 5 kilogramos, ins- |
| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 1,000 |
| | | | | Total | 1,000 |
| 30 | 2,000 Par | Par de zapatas a | ıntideslizant | tes para esca | aleras de mano. |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 2,000 |
| | | | | Total | 2,000 |

| 31 | 20,000 Hra | De mano de obra de brigada de seguridad. | | | |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|
| <u>Descripción</u> | Unidades 4,000 | <u>Largo</u> 20,000 | Ancho 0,250 | Alto | <u>Parcial</u> 20,000 |
| | | | | Total | 20,000 |
| 32 | 2,000 MI | tablones de 20 : lla formada por pie y travesaño derechos de n | x 7 cm, cosio pasamanos intermedio nadera cada ncluso asien | aso de zanjas fo dos a clavazón y de madera de 2 de 15 x 5 cm, su a 1,00 metros, to de las misma | doble barandi- 0 x 5 cm, roda- ujetos con pies colocoación y |
| <u>Descripción</u> | Unidades 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 2,000 |
| | | | | Total | 2,000 |
| 33 | 5,000 Ud | de forjados o | asimilables, x 5 cm, arm | quetas de 85 x 8 formada media ados mediante 6 | nte tablones d |
| <u>Descripción</u> | Unidades 5,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 5,000 |
| | | | | Total | 5,000 |
| 34 | 90,000 MI | portes metálico | s, tablones | de 1 metro de a de 0,20 x 0,07 luso colocación | m., rodapié de |
| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> 90,000 | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 90,000 |
| | | | | Total | 90,000 |

| 35 | 90,000 MI | De cable fiador de cinturón de s | | 10 mm. de diám olocado. | etro, para sirga |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 1,000 | <u>Largo</u> 90,000 | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 90,000 |
| | | | | Total | 90,000 |
| 3 | SEÑALIZACIÓN | | | | |
| 36 | 10,000 Ud | | aterial plásti | guridad con sop co. Incluso pue | |
| Descripción | <u>Unidades</u> 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| 37 | 8,000 Ud | De señales de s | seguridad rea | alizada en materi | al adhesivo. |
| Descripción | Unidades 8,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | Parcial 8,000 |
| | | | | Total | 8,000 |
| 38 | 10,000 Ud | | | flectante irrompi Incluso puestas | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 10,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| 49 | 95,000 MI | De metro de va | | ento trasladable | de 2,00 metros |

de altura, en módulo autoportante de 3,5 x 2,0 metros, fabricado con soporte y mallazo electrosoldable todo ello galvanizado, incluso puesta en obra y sucesivos desplazamientos en distintos tajos de la obra y desmontaje final.

| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 1,000 | <u>Largo</u> 95,000 | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 95,000 |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | Total | 95,000 |
| | | | | | |
| 39 | 6,000 Ud | | | | ención peatonal de locación, traslado y |
| <u>Descripción</u> | Unidades 6,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 6,000 |
| | | | | Total | 6,000 |
| | | | | | |
| 40 | 90,000 MI | | r naranja de | 1,00 m, tip | con tratamiento ul- o stopper, colcada |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 1,000 | <u>Largo</u> 90,000 | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 90,000 |
| | | | | Total | 90,000 |
| | | | | | |
| 41 | 6,000 Ud | De foco de baliz | zamiento lun | ninoso intern | nitente, instalada. |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 6,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 6,000 |
| | | | | Total | 6,000 |
| | | | | | |
| 42 | 150,000 MI | | | | blanco de material cluso colcoación y |
| | | | | | |

| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> 150,000 | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 150,000 |
|--------------------|---------------------------|--|---|---|--|
| | | | | Total | 150,000 |
| 43 | 60,000 Dia | De alquiler día | de dos sem | áforos móviles p | ortátiles (pare- |
| | | digital, con sin | cronización | fico alternativo, o por cuarzo (sin o cabezales), con o | ables ni límite |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 60,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 60,000 |
| | | | | Total | 60,000 |
| | | | | | |
| 44 | 10,000 MI | reflexiva, rellen | able tanto de slados segúi | obra de barrera e agua como de a n exigencias de la | arena, y p.p de |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 1,000 | <u>Largo</u> 10,000 | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 10,000 |
| | | | | Total | 10,000 |
| 45 | 25,000 Hra | De mano de obi | ra de señalis | ta | |
| | | | | | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 25,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 25,000 |
| | | | | Total | 25,000 |
| 46 | 2,000 Ud | tante triangular incluso poste m mm y 3 metros diante dado de | de 70 cm onetálico galv de altura, p hormigón | n de señal de se de lado, galvaniz anizado rectangu .p. de accesodrio HM-20 de 0,40x0 luso puestas suo | ado y pintada, ılar de 80x40x2 os, anclaje me- ı,55x0,60 m de |

de la obra.

| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 2,000 | |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | Total | 2,000 | |
| 47 | 2,000 Ud | tante circular de incluso poste m ra, p.p. de acces | e 60 cm de d netálico de 8 sorios, ancla k0,55x0,60 r | diámetro, galva 80x40x2 mm y aje mediante d n, sujección y | seguridad reflec- inizada y pintada, 3 metros de altu- lado de hormigón y aplomado. In- | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | Parcial 2,000 | |
| | | | | Total | 2,000 | |
| 48 Descripción | 2,000 Ud <u>Unidades</u> 2,000 | | so p.p. de a ación y po | pertura de poz esterior desm | O cm, con soporte cos, hormigonado ontaje. Incluso Parcial 2,000 | |
| | , | | | Total | 2,000 | |
| 4 HIGIENE Y BIENESTAR | | | | | | |
| 50 | 24,000 Hra | De mano de obi | | | conservación de | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 8,000 | <u>Largo</u> 20,000 | Ancho 0,150 | Alto | <u>Parcial</u> 24,000 | |
| | | | | Total | 24,000 | |

51 4,000 Ud

De alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, totalmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y final,, de 6 x 2,35 m con estructura metálica, medianteperfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático, montaje y desmontaje.

| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 4,000 |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|
| | | | | Total | 4,000 |

52 4,000 Ud

De alquiler de caseta prefabricada de aseos para obra, totalmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y final,, de 3,55 x 2,30 m con inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50L,con estructura metálica, medianteperfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático, montaje y desmontaje.

| | | | | Total | 4,000 |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 4,000 |

5 MEDICINA PREVENTIVA


53 1,000 Ud

De botiquín de urgencia para obra, fabricado en chapa de acero , pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía en cruz, color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, instalado en obra.

| <u>Descripción</u> | Unidades 1,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> 1,000 |
|--------------------|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Total | 1,000 |
| | | | | | |
| 54 | 2,000 Ud | De reposición d | lel material s | anitario básico de | el botiquín. |
| | | | | | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> 2,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 2,000 |
| | | | | Total | 2,000 |
| | | | | | |
| 55 | 7,000 Ud | | | básico obligato | rio y anula, a |
| | | cada trabajador | . | | |
| <u>Descripción</u> | <u>Unidades</u> | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | <u>Parcial</u> |
| | 7,000 | | | | 7,000 |
| | | | | Total | 7,000 |
| | | | | | |
| 6 FC | ORMACIÓN Y R | EUNIONES | | | |
| 56 | 4,000 Ud | De rounión mor | scual dal Car | mité de Seguridac | l v Salud on ol |
| 30 | 4,000 Ou | trabajo de la ob | | inte de Seguridat | i y Salud ell el |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <u>Descripción</u> | Unidades 4,000 | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | <u>Alto</u> | <u>Parcial</u> 4,000 |
| <u>Descripción</u> | | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | Alto | 4,000 |
| <u>Descripción</u> | | <u>Largo</u> | <u>Ancho</u> | | 4,000 |
| Descripción 57 | | De costo mens | ual para fori | Total mación del trabaj | 4,000 4,000 ador en segu- |
| | 4,000 | De costo mens | ual para fori en el trabajo | Total mación del trabaj , realizada por ui | 4,000 4,000 ador en segu- |
| 57 | 4,000 28,000 Ud | De costo mens ridad y salud e considerando u | ual para fori en el trabajo ina hora quir | Total mación del trabaj , realizada por ui ncenal. | 4,000 4,000 ador en segun especialista, |
| | 4,000 | De costo mens ridad y salud e | ual para fori en el trabajo | Total mación del trabaj , realizada por ui | 4,000 4,000 ador en segu- |

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CARRETERA DEL MOLINO, FRENTE A LOS NºS 12 Y 14 (ÁMBITO AIU 2.2.06)

DescripciónUnidadesLargoAnchoAltoParcialTotal ...28,000



| <u>Nú</u> <u>m.</u> 1 | <u>UM</u> Ud | <u>Descripción</u> De casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado | Importe en letras | Importe en cifras |
|-----------------------------|-----------------|---|--|-------------------|
| | | | Tres euros con sesenta y cuatro cents. | 3,64 |
| 2 | Ud | De eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, homologado. | | |
| | | | Setenta y cinco euros con cincuenta y nueve cents. | 75,59 |
| 3 | Ud | De par de guantes impermeables de neopreno mod. ref. 415 , homologación EN-374. | Un euro con sesenta y | |
| | | | tres cents. | 1,63 |
| 4 | Ud | De par de guantes aislantes die- léctricos, hasta una tensión de 5.000 V, homologado. | Catorce euros con no- | 14.05 |
| 5 | Ud | De protectores de manos para | venta y cinco cents. | 14,95 |
| | | punteros. | Dos euros con noventa cents. | 2,90 |
| 6 | Ud | De muñequera de presión variables, homologada. | Tres euros con noventa y un cents. | 3,91 |
| 7 | Ud | De par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación. | Cincuenta euros con | |
| 0 | 114 | De man de bates immensables el | cincuenta y cinco cents. | 50,55 |
| 8 | Ud | De par de botas impermeables al agua y la humedad, calse III, homologadas. | Veinticinco euros con treinta cents. | 25,30 |
| 9 | Ud | De par de botas dieléctricas para electricistas, homolagadas | | 23,50 |
| | | | Treinta euros con die- cinueve cents. | 30,19 |
| 10 | Ud | De par de rodilleras ajustables de | | |

| <u>Nú</u> <u>m.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> protección ergonómica, homolo- | Importe en letras | Importe en cifras |
|------------------------|-----------|--|---|-------------------|
| | | gada. | Cuatro euros con cuatro cents. | 4,04 |
| 11 | Ud | De mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero flexibles, amotiza- ble en un uso (Tergal), homologa- do. | Veintiún euros con ochenta y ocho cents. | 21,88 |
| 12 | Ud | De traje de trabajo impermeable para agua, en dos piezas de PVC, homologado. | Dogo ouros con novento | |
| | | | Doce euros con noventa cents. | 12,90 |
| 13 | Ud | De chaleco reflectante de seguri- dad personal en colores amarillo y rojo, homologado. | | |
| | | | Once euros con sesenta cents. | 11,60 |
| 14 | Ud | De gafas panorámicas homologadas antipolvo y anti-impacto, mod. VISITOR VS 160, homologada. | Siete euros con cincuenta y ocho cents. | 7,58 |
| 15 | Ud | De gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antiempañe, cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulvígenos. | Veintiún euros con sesenta y cinco cents. | 21,65 |
| 16 | Ud | De arnés de seguridad caída con amarre dorsal y torsal doble regu- lación más cinturón de sujección, fabricados con cinat de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado. | Veintiún euros con dos cents. | 21,02 |
| 17 | Ud | De casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado. | Diez euros con veinti- | 21,02 |
| | | _ | séis cents. | 10,26 |
| 18 | Ud | De casco con protector auditivo con arnés a la nuca, homologado. | Seis euros con cuarenta y cuatro cents. | 6,44 |

| <u>Nú</u> <u>m.</u> 19 | <u>UM</u> Ud | <u>Descripción</u> De faja antivibratoria para protec- | Importe en letras | Importe en cifras |
|------------------------------|-----------------|--|---|-------------------|
| | | ción de los riñones, homologada. | Diecinueve euros con veintidós cents. | 19,22 |
| 20 | Ud | De mascarilla autofiltrante de celulosa para los trabajos con polvo y humo, homologada. | Un euro con setenta y cuatro cents. | 1,74 |
| 21 | Ud | De par de guantes de serraje , de lona reforzados de uso general mod. 804 , cert. EN-388. | Tres euros con cincuenta y dos cents. | 3,52 |
| 22 | Ud | De lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, homologada. | Dieciséis euros con | |
| | | | treinta y nueve cents. | 16,39 |
| 23 | Н | Hora de camión para riegos | Cuarenta euros con cincuenta y cinco cents. | 40,55 |
| 24 | Ud | Plataforma prefabricada metálica galvanizada de 2,50 x 1,25 metros, formada por perfilería laminada, pasantes para anclajes, chapa estríada anstideslizante, barandillas de 1,00 metro de altura, para salvar los difernetes obstáculos de las obras, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | Sesenta y un euros con setenta cents. | 61,70 |
| 25 | Ud | De traslado de plataforma prefabricada metálica galvanizada de 2,50 x 1,25 metros formada por perfilería lamianda, pasantes para anclajes, chapa estríada antideslizante, barandillas de 1,00 metros de latura para solvar los diferentes obstáculos de las obras, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | | |
| | | | Seis euros con veinte cents. | 6,20 |
| 26 | Ud | De tope de retroceso de vertido de tierras para camión. | Veintiocho euros con cuarenta y ocho cents. | 28,48 |

| <u>Nú</u> <u>m.</u> 27 | UM Ud | De instalación de toma de puesta a tierra, formada por electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de tierra de cobre | Importe en letras | Importe en cifras |
|------------------------------|----------|--|--|-------------------|
| 28 | Ud | desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, totalmente instalado. De extintor de polvo quimico polivante antibrasa de 6 kilogramos, instalado y homologado. | Cuarenta y nueve euros con sesenta y tres cents. Cincuenta y ocho euros | 49,63 |
| | | | con ochenta y siete cents. | 58,87 |
| 29 | Ud | De extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kilogramos, instalado y homologado. | Sesenta y cuatro euros con noventa y seis cents. | 64,96 |
| 30 | Par | Par de zapatas antideslizantes para escaleras de mano. | Cuarenta y cinco euros con veintiún cents. | 45,21 |
| 31 | Hra | De mano de obra de brigada de seguridad. | Treinta y cinco euros con tres cents. | 35,03 |
| 32 | MI | Pasarela de madera para paso de zanjas formada por tres tablones de 20 x 7 cm, cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20 x 5 cm, rodapie y travesaño intermedio de 15 x 5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 metros, colocoación y desmontajes, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | | |
| | | | Veinte euros con veintiséis cents. | 20,26 |
| 33 | Ud | De tapa provisional para arquetas de 85 x 85 cm., huecos de forjados o asimilables, formada mediante tablones d emadera de 20 x 5 cm, armados mediante clavos, incluso colocación y desmontaje. | | |
| | | | Catorce euros con cua- renta y ocho cents. | 14,48 |
| 34 | MI | De barandilla de protección de 1 | | |

| <u>Nú</u> m. | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> | Importe en letras | Importe en cifras |
|-----------------|-----------|---|--|-------------------|
| | | metro de altura con soportes metálicos, tablones de 0,20 x 0,07 m., rodapié de tabla de 0,30 x 0,04 m., incluso colocación y desmontaje. | Diez euros con sesenta y cinco cents. | 10,65 |
| 35 | MI | De cable fiador de acero de 10 mm. de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad, colocado. | Cuatro euros con sesenta y tres cents. | 4,63 |
| 36 | Ud | De señales de tráfico y seguridad con soporte metálicos realizada en material plástico. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | Nueve euros con | |
| | | | ochenta y tres cents. | 9,83 |
| 37 | Ud | De señales de seguridad realizada en material adhesivo. | Tres euros con cinco cents. | 3,05 |
| 38 | Ud | De baliza troncocónica reflectante irrompile de señalización, de 50 cm, colocada. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | Catorce euros con | |
| | | | ochenta y nueve cents. | 14,89 |
| 39 | Ud | De vallas para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,10 m, color amarillo, incluso colocación, traslado y desmontaje. | Diecisiete euros con diecisiete cents. | 17,17 |
| 40 | MI | De malla de polietileno alta densidad con tratamiento ultravioleta, color naranja de 1,00 m, tipo stopper, colcada sobre soportes metálicos y desmontaje. | Dos euros con treinta y | |
| | | | cinco cents. | 2,35 |
| 41 | Ud | De foco de balizamiento luminoso intermitente, instalada. | Cincuenta y ocho euros con dos cents. | 58,02 |
| 42 | MI | De cinta de balizamiento bicolor rojo-blanco de material plástico reflectante con soportes, incluso colcoación y desmontaje. | | |
| | | | Noventa y un cents. | 0,91 |
| | | ANEIO NO 4 ESTI | DIO DE CECUDIDAD VICALUD | |

| <u>Nú</u> m. | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> | Importe en letras | Importe en cifras |
|-----------------|-----------|--|--|-------------------|
| 43 | Dia | De alquiler día de dos semáforos móviles portátiles (pareja) para ordenación de tráfico alternativo, con cotrolador digital, con sincro- nización por cuarzo (sin cables ni límite de distancia entre los dos cabezales), con carro portaaterías. | Veintidós euros con setenta y ocho cents. | 22,78 |
| 44 | MI | De suministro y puesta en obra de barrera de polietileno reflexiva, rellenable tanto de agua como de arena, y p.p de posteriores trasla- dos según exigencias de la obra y retirada final de las mismas. | Treinta y cuatro euros con catorce cents. | 34,14 |
| 45 | Hra | De mano de obra de señalista | Diecisiete euros con cincuenta y seis cents. | 17,56 |
| 46 | Ud | De suministro y colocación de señal de seguridad reflectante triangular de 70 cm de lado, galvanizado y pintada, incluso poste metálico galvanizado rectangular de 80x40x2 mm y 3 metros de altura, p.p. de accesodrios, anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de sujección y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | Cien euros con ocho cents. | 100,08 |
| 47 | Ud | De suministro y colocación de señal de seguridad reflectante circular de 60 cm de diámetro, galvanizada y pintada, incluso poste metálico de 80x40x2 mm y 3 metros de altura, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m, sujección y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | Noventa y ocho euros con treinta y cuatro cents. | 98,34 |
| 48 | Ud | De panel reflectante direccional de 60 x 90 cm, con soporte metáñico, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigonado HM-100, colocación y posterior desmontaje. Incluso puestas sucesivas dentro de la | | |

| <u>Nú</u> <u>m.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> obra. | Importe en letras Ciento trece euros con | Importe en cifras |
|------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| | | obia. | setenta y tres cents. | 113,73 |
| 49 | MI | De metro de valla cerramiento trasladable de 2,00 metros de altura, en módulo autoportante de 3,5 x 2,0 metros, fabricado con soporte y mallazo electrosoldable todo ello galvanizado, incluso puesta en obra y sucesivos desplazamientos en distintos tajos de la obra y desmontaje final. | Nueve euros con veinti- trés cents. | 9,23 |
| 50 | Hra | De mano de obra empleada en limpieza y conservación de las instalaciones de higiene y bienestar. | Diecisiete euros con cincuenta cents. | 17,50 |
| 51 | Ud | De alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, totalmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y final,, de 6 x 2,35 m con estructura metálica, medianteperfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático, montaje y desmontaje. | Ciento dos euros con veintinueve cents. | 102,29 |
| 52 | Ud | De alquiler de caseta prefabricada de aseos para obra, totalmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y final,, de 3,55 x 2,30 m con inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50L,con estructura metálica, medianteperfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero mela- | | |

| <u>Nú</u> <u>m.</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> minado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu- | Importe en letras | Importe en cifras |
|------------------------|-----------|---|---|-------------------|
| | | ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, prote- gida con interruptor automático, montaje y desmontaje. | Ciento quince euros con cincuenta y seis cents. | 115,56 |
| 53 | Ud | De botiquín de urgencia para obra, fabricado en chapa de acero , pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía en cruz, color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, instalado en | Ochonto u muno sumo | |
| | | obra. | Ochenta y nueve euros con cincuenta y seis cents. | 89,56 |
| 54 | Ud | De reposición del material sanita- rio básico del botiquín. | Cuarenta y un euros con sesenta y cuatro | 41,64 |
| 55 | Ud | De reconocimiento médico básico obligatorio y anula, a cada trabajador. | cents. | |
| | | • | Treinta y cinco euros con setenta y ocho cents. | 35,78 |
| 56 | Ud | De reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra. | | |
| | | | Cincuenta y cinco euros con veintitrés cents. | 55,23 |
| 57 | Ud | De costo mensual para formación del trabajador en seguridad y sa- lud en el trabajo, realizada por un especialista, considerando una hora quincenal. | | |
| | | nora quinocnai. | Veinticinco euros con noventa y siete cents. | 25,97 |



1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

| <u>Nº</u> 1 | <u>CP</u> 1 | Medición 10,000 | <u>UM</u> Ud | <u>Descripción</u> De casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado | <u>Precio</u> 3,64 | <u>Importe</u> 36,40 |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|
| 2 | 3 | 10,000 | Ud | De par de guantes impermeables de neopreno mod. ref. 415, homologación EN-374. | 1,63 | 16,30 |
| 3 | 4 | 2,000 | Ud | De par de guantes aislantes die- léctricos, hasta una tensión de 5.000 V, homologado. | 14,95 | 29,90 |
| 4 | 5 | 5,000 | Ud | De protectores de manos para punteros. | 2,90 | 14,50 |
| 5 | 6 | 4,000 | Ud | De muñequera de presión variables, homologada. | 3,91 | 15,64 |
| 6 | 7 | 10,000 | Ud | De par de botas de seguridad, con puntera metálica para re- fuerzo y plantillas de acero flexi- bles, para riesgos de perforación. | 50,55 | 505,50 |
| 7 | 8 | 10,000 | Ud | De par de botas impermeables al agua y la humedad, calse III, homologadas. | 25,30 | 253,00 |
| 8 | 9 | 2,000 | Ud | De par de botas dieléctricas para electricistas, homolagadas | 30,19 | 60,38 |
| 9 | 10 | 3,000 | Ud | De par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, homologada. | 4,04 | 12,12 |
| 10 | 11 | 10,000 | Ud | De mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero flexibles, amotiza- ble en un uso (Tergal), homolo- gado. | 21,88 | 218,80 |
| 11 | 12 | 10,000 | Ud | De traje de trabajo impermeable para agua, en dos piezas de PVC, homologado. | 12,90 | 129,00 |
| 12 | 13 | 10,000 | Ud | De chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, homologado. | 11,60 | 116,00 |
| 13 | 14 | 5,000 | Ud | De gafas panorámicas homologadas antipolvo y anti-impacto, mod. VISITOR VS 160, homologada. | 7,58 | 37,90 |
| 14 | 15 | 5,000 | Ud | De gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antiempañe, cá- mara de aire entre las dos panta- llas, para trabajos en ambientes | 21,65 | 108,25 |
| | | | | ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | | |

| <u>Nº</u> | <u>CP</u> | <u>Medición</u> | <u>UM</u> | <u>Descripción</u> pulvígenos. | <u>Precio</u> | <u>Importe</u> |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|---------------|----------------|
| 15 | 16 | 2,000 | Ud | De arnés de seguridad caída con amarre dorsal y torsal doble re- gulación más cinturón de sujec- ción, fabricados con cinat de ny- lon de 45 mm. y elementos metá- licos de acero inoxidable, homo- logado. | 21,02 | 42,04 |
| 16 | 2 | 2,000 | Ud | De eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, homologado. | 75,59 | 151,18 |
| 17 | 17 | 2,000 | Ud | De casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado. | 10,26 | 20,52 |
| 18 | 18 | 3,000 | Ud | De casco con protector auditivo con arnés a la nuca, homologado. | 6,44 | 19,32 |
| 19 | 19 | 2,000 | Ud | De faja antivibratoria para protección de los riñones, homologada. | 19,22 | 38,44 |
| 20 | 20 | 40,000 | Ud | De mascarilla autofiltrante de celulosa para los trabajos con polvo y humo, homologada. | 1,74 | 69,60 |
| 21 | 21 | 20,000 | Ud | De par de guantes de serraje , de lona reforzados de uso general mod. 804 , cert. EN-388. | 3,52 | 70,40 |
| | | | | | Total Cap. | 1.965,19 |

2 PROTECCIONES COLECTIVAS

| Nº 1 | <u>CP</u> 22 | Medición 2,000 | UM Ud | Descripción De lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, homologada. | <u>Precio</u> 16,39 | <u>Importe</u> 32,78 |
|-------------|-----------------|-------------------|----------|--|------------------------|----------------------|
| 2 | 23 | 4,000 | Н | Hora de camión para riegos | 40,55 | 162,20 |
| 3 | 24 | 1,000 | Ud | Plataforma prefabricada metálica galvanizada de 2,50 x 1,25 metros, formada por perfilería laminada, pasantes para anclajes, chapa estríada anstideslizante, barandillas de 1,00 metro de altura, para salvar los difernetes obstáculos de las obras, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | 61,70 | 61,70 |
| 4 | 25 | 4,000 | Ud | De traslado de plataforma prefabricada metálica galvanizada de 2,50 x 1,25 metros formada por perfilería lamianda, pasantes para anclajes, chapa estríada antideslizante, barandillas de 1,00 metros de latura para solvar los diferentes obstáculos de las obras, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | 6,20 | 24,80 |
| 5 | 26 | 2,000 | Ud | De tope de retroceso de vertido de tierras para camión. | 28,48 | 56,96 |
| 6 | 27 | 1,000 | Ud | De instalación de toma de puesta a tierra, formada por electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de tierra de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, totalmente instalado. | 49,63 | 49,63 |
| 7 | 28 | 1,000 | Ud | De extintor de polvo quimico polivante antibrasa de 6 kilogramos, instalado y homologado. | 58,87 | 58,87 |
| 8 | 29 | 1,000 | Ud | De extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kilogramos, instalado y homologado. | 64,96 | 64,96 |
| 9 | 30 | 2,000 | Par | Par de zapatas antideslizantes para escaleras de mano. | 45,21 | 90,42 |
| 10 | 31 | 20,000 | Hra | De mano de obra de brigada de seguridad. | 35,03 | 700,60 |
| 11 | 32 | 2,000 | MI | Pasarela de madera para paso de | 20,26 | 40,52 |
| | | | | ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAI | LUD | |

| <u>N°</u> | <u>CP</u> | Medición | <u>UM</u> | Descripción zanjas formada por tres tablones de 20 x 7 cm, cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20 x 5 cm, rodapie y travesaño interme- dio de 15 x 5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 metros, colocoación y desmonta- jes, incluso asiento de las mismas y medios auxiliares necesarios. | <u>Precio</u> | <u>Importe</u> |
|-----------|-----------|----------|-----------|--|---------------|----------------|
| 12 | 33 | 5,000 | Ud | De tapa provisional para arquetas de 85 x 85 cm., huecos de forjados o asimilables, formada mediante tablones d emadera de 20 x 5 cm, armados mediante clavos, incluso colocación y desmontaje. | 14,48 | 72,40 |
| 13 | 34 | 90,000 | MI | De barandilla de protección de 1 metro de altura con soportes metálicos, tablones de 0,20 x 0,07 m., rodapié de tabla de 0,30 x 0,04 m., incluso colocación y desmontaje. | 10,65 | 958,50 |
| 14 | 35 | 90,000 | MI | De cable fiador de acero de 10 mm. de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad, colocado. | 4,63 | 416,70 |
| | | | | | Total Cap. | 2.791,04 |

3 SEÑALIZACIÓN

| Nº 1 | <u>CP</u> 36 | <u>Medición</u> 10,000 | <u>UM</u> Ud | De señales de tráfico y seguridad con soporte metálicos realizada en material plástico. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | <u>Precio</u> 9,83 | <u>Importe</u> 98,30 |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------|
| 2 | 37 | 8,000 | Ud | De señales de seguridad realizada en material adhesivo. | 3,05 | 24,40 |
| 3 | 38 | 10,000 | Ud | De baliza troncocónica reflectante irrompile de señalización, de 50 cm, colocada. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | 14,89 | 148,90 |
| 4 | 49 | 95,000 | MI | De metro de valla cerramiento trasladable de 2,00 metros de altura, en módulo autoportante de 3,5 x 2,0 metros, fabricado con soporte y mallazo electrosoldable todo ello galvanizado, incluso puesta en obra y sucesivos desplazamientos en distintos tajos de la obra y desmontaje final. | 9,23 | 876,85 |
| 5 | 39 | 6,000 | Ud | De vallas para cortes de tráfico y contención peatonal de 2,50 x 1,10 m, color amarillo, incluso colocación, traslado y desmontaje. | 17,17 | 103,02 |
| 6 | 40 | 90,000 | MI | De malla de polietileno alta den- sidad con tratamiento ultravioleta, color naranja de 1,00 m, tipo stopper, colcada sobre soportes metálicos y desmontaje. | 2,35 | 211,50 |
| 7 | 41 | 6,000 | Ud | De foco de balizamiento luminoso intermitente, instalada. | 58,02 | 348,12 |
| 8 | 42 | 150,000 | MI | De cinta de balizamiento bicolor rojo-blanco de material plástico reflectante con soportes, incluso colcoación y desmontaje. | 0,91 | 136,50 |
| 9 | 43 | 60,000 | Dia | De alquiler día de dos semáforos móviles portátiles (pareja) para ordenación de tráfico alternativo, con cotrolador digital, con sincronización por cuarzo (sin cables ni límite de distancia entre los dos cabezales), con carro portaaterías. | 22,78 | 1.366,80 |
| 10 | 44 | 10,000 | MI | De suministro y puesta en obra de barrera de polietileno reflexiva, | 34,14 | 341,40 |
| | | | | ANEJO № 4 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUC |) | |
| | | | | | | |

| <u>No</u> | <u>CP</u> | <u>Medición</u> | <u>UM</u> | Descripción rellenable tanto de agua como de arena, y p.p de posteriores tras- lados según exigencias de la obra y retirada final de las mismas. | <u>Precio</u> | <u>Importe</u> |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|--|---------------|----------------|
| 11 | 45 | 25,000 | Hra | De mano de obra de señalista | 17,56 | 439,00 |
| 12 | 46 | 2,000 | Ud | De suministro y colocación de señal de seguridad reflectante triangular de 70 cm de lado, galvanizado y pintada, incluso poste metálico galvanizado rectangular de 80x40x2 mm y 3 metros de altura, p.p. de accesodrios, anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m de sujección y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | 100,08 | 200,16 |
| 13 | 47 | 2,000 | Ud | De suministro y colocación de señal de seguridad reflectante circular de 60 cm de diámetro, galvanizada y pintada, incluso poste metálico de 80x40x2 mm y 3 metros de altura, p.p. de accesorios, anclaje mediante dado de hormigón HM-20 de 0,40x0,55x0,60 m, sujección y aplomado. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | 98,34 | 196,68 |
| 14 | 48 | 2,000 | Ud | De panel reflectante direccional de 60 x 90 cm, con soporte metá- ñico, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigonado HM-100, colocación y posterior desmonta- je. Incluso puestas sucesivas dentro de la obra. | 113,73 | 227,46 |
| | | | | | Total Cap. | 4.719,09 |

4 HIGIENE Y BIENESTAR

| Nº 1 | <u>CP</u> 50 | <u>Medición</u> 24,000 | | Descripción De mano de obra empleada en limpieza y conservación de las instalaciones de higiene y bienestar. | <u>Precio</u> 17,50 | <u>Importe</u> 420,00 |
|-------------|--------------|------------------------|----|--|------------------------|--------------------------|
| 2 | 51 | 4,000 | Ud | De alquiler de caseta prefabrica- da para vestuarios de obra, to- talmente equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y fi- nal,, de 6 x 2,35 m con estructura metálica, medianteperfiles con- formados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático, montaje y desmontaje. | 102,29 | 409,16 |
| 3 | 52 | 4,000 | Ud | De alquiler de caseta prefabrica- da de aseos para obra, totalmen- te equipada, durante un mes, p.p. de traslado incial y final,, de 3,55 x 2,30 m con inodoro, ducha, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50L,con estructura metálica, medianteperfiles con- formados en frío, cerramiento de chapa nervada galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, protegida con interruptor automático, montaje y desmontaje. | 115,56 | 462,24 |

Total Cap. 1.291,40

5 MEDICINA PREVENTIVA

| Nº 1 | <u>CP</u> 53 | Medición 1,000 | UM Ud | Descripción De botiquín de urgencia para obra, fabricado en chapa de acero , pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía en cruz, color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, instalado en obra. | <u>Precio</u> 89,56 | <u>Importe</u> 89,56 |
|-------------|--------------|-------------------|----------|---|------------------------|-------------------------|
| 2 | 54 | 2,000 | Ud | De reposición del material sanitario básico del botiquín. | 41,64 | 83,28 |
| 3 | 55 | 7,000 | Ud | De reconocimiento médico básico obligatorio y anula, a cada trabajador. | 35,78 | 250,46 |
| | | | | | Total Cap. | 423,30 |

6 FORMACIÓN Y REUNIONES

| Nº 1 | <u>CP</u> 56 | Medición 4,000 | <u>UM</u> Ud | De reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra. | <u>Precio</u> 55,23 | <u>Importe</u> 220,92 |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|
| 2 | 57 | 28,000 | Ud | De costo mensual para formación del trabajador en seguridad y salud en el trabajo, realizada por un especialista, considerando una hora quincenal. | 25,97 | 727,16 |
| | | | | | Total Cap. | 948,08 |

| Código | Título_ | <u>Presupuesto</u> |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | PROTECCIONES INDIVIDUALES | 1.965,19 |
| 2 | PROTECCIONES COLECTIVAS | 2.791,04 |
| 3 | SEÑALIZACIÓN | 4.719,09 |
| 4 | HIGIENE Y BIENESTAR | 1.291,40 |
| 5 | MEDICINA PREVENTIVA | 423,30 |
| 6 | FORMACIÓN Y REUNIONES | 948,08 |
| | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | 12.138,10 |

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Doce mil ciento treinta y ocho euros con diez céntimos

ANEJO № 5 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Estudio de Gestión de RCD's

Conforme RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Conforme Decreto 112/2012, 26 de Junio, por el que se regla la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición a nivel autonómico.

Índice

1. Generalidades

2. Datos generales de la obra

- 2.1. Datos identificación del proyecto y de la obra
- 2.1.1. Identificación de la Obra
- 2.1.2. Promotores
- 2.1.3. Autores del Proyecto
- 2.2. Clasificación y descripción de los residuos
- 2.3. Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

3. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la obra

- 3.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos
- 3.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición generados
- 3.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos
- 3.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

4. Medidas para la prevención de residuos en la obra

- 4.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra
- 4.2. Segregación en el origen
- 4.3. Reciclado y recuperación
- 4.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra
- 4.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción
- 4.6. Almacenamiento de materiales en la obra

5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinan los residuos generados en la obra

6. Medidas para la separación de los residuos en obra

- 6.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra
- 6.2. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento
- 6.3. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

- 7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD
- 7.2. En relación con el manejo de los RCD
- 7.3. En relación con la separación de los RCD
- 7.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro de la obra

8. Valoración del coste previsto de la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente

- 8.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados
- 8.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte

9. Documentación acreditativa

9.1. Acreditación documental de que los Residuos de Construcción y Demolición producidos han sido entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado

10. Constitución de Fianza

- 10.1. Régimen de control previo de la producción de Residuos de Construcción y Demolición
- 10.2. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente
- 10.3. Devolución de la fianza

11. Marco legislativo

1. Generalidades

De acuerdo con el *RD 105/2008*, y el *D 112/2012*, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como por las obligaciones previstas en la normativa aplicable en especial con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se desarrolla el presente *Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición*, con el siguiente contenido:

- **1.º** Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
- 2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- **3.º** Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- 4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra.
- **5.º** La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.
- **6.º** Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
- **7.º** Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
- 8º. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

2. Datos generales de la obra

2.1. Datos identificación del proyecto y de la obra

2.1.1. Identificación de la Obra

| Identificación de la Obra | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Edificio | Reurbanización Carretera del Molino |
| Dirección | Carretera del Molino |
| Provincia | Gipuzkoa |
| Municipio | Irun |
| C. Postal | 20301 |

2.1.2. Promotores

| Promotor 1 | |
|---------------------|------------------------------------|
| Nombre/Razón social | Decoexsa |
| Dirección | Barrio Anaka, Carretera del Molino |
| Provincia | Gipuzkoa |
| Municipio | Irun |
| Código Postal | 20301 |
| NIF | |
| Teléfono | 943666033 |

2.1.3. Autores del Proyecto

| Proyectista 1 | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nombre | Endara Ingenieros Asociados S.L. |
| Titulación | Ingeniero |
| Nº de Colegiado | 17152 |
| Teléfono | 943629800 |

2.2. Clasificación y descripción de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuarán al *Plan Nacional Integrado de Residuos para el período* 2008-2015.

La definición de los *Residuos de Construcción y Demolición* RCDs, es la contemplada en la LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el *R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.*

También se cumplen las disposiciones del Decreto 112/2012, de 26 de Junio del Gobierno Vasco, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros

ANEJO Nº 5 - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM:

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

| Código MAM (LER) | Nivel | Inventario de residuos de la obra y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) |
|---------------------|-------|---|
| 01 04 07 | I | Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos |
| 01 04 08 | I | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 |
| 01 04 09 | I | Residuos de arena y arcillas |
| 01 04 10 | ı | Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 |
| 01 05 04 | I | Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. |
| 01 05 05 | I | Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. |
| 01 05 06 | I | Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. |
| 01 05 07 | I | Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. |
| 01 05 08 | I | Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 |
| 03 01 04 | II | Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas |
| 03 01 05 | II | Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04 |
| 03 03 01 | II | Residuos de corteza y madera |
| 07 02 16 | II | Residuos que contienen siliconas peligrosas |
| 07 02 17 | II | Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16 |
| 07 07 01 | II | Líquidos de limpieza |
| 08 01 11 | II | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
| 08 01 12 | II | Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 |
| 08 01 17 | II | Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
| 08 01 18 | II | Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17 |
| 08 01 21 | II | Residuos de decapantes o desbamizadores |
| 08 02 01 | II | Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento |
| 08 02 02 | II | Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos |
| 08 04 09 | II | Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
| 08 04 10 | II | Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09, |
| 10 01 03 | II | Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) |
| 10 01 04 | II | Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos |
| 12 01 01 | II | Limaduras y virutas de metales férreos |

| 12 01 02 | II | Polvo y partículas de metales férreos |
|----------|------|--|
| 12 01 03 | II | Limaduras y virutas de metales no férreos |
| 12 01 04 | II | Polvo y partículas de metales no férreos |
| 12 01 05 | II | Virutas y rebabas de plástico |
| 12 01 13 | II | Residuos de soldadura |
| 42.02.05 | | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y |
| 13 02 05 | II | lubricantes |
| 13 07 01 | II | Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo |
| 13 07 02 | II | Residuos de combustibles líquidos: Gasolina |
| 13 07 03 | II | Otros combustibles (incluidas mezclas) |
| 14 06 03 | II | Otros disolventes y mezclas de disolventes |
| 15 01 01 | II | Envases de papel y cartón |
| 15 01 02 | II | Envases de plástico |
| 15 01 03 | II | Envases de madera |
| 15 01 04 | II | Envases metálicos |
| 15 01 05 | II | Envases compuestos |
| 15 01 06 | II | Envases mezclados |
| 15 01 07 | II | Envases de vidrio |
| 15 01 09 | II | Envases textiles |
| 15 01 10 | li I | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén |
| 15 01 10 | - 11 | contaminados por ellas |
| 15 01 11 | II | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que |
| | | contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) |
| 15 02 02 | п | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras |
| 13 02 02 | " | contaminados por sustancias peligrosas |
| 16 01 07 | II | Filtros de aceite. |
| 16 06 01 | II | Baterías de plomo. |
| 16 06 03 | II | Pilas que contienen mercurio. |
| 16 06 04 | II | Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). |
| 17 01 01 | II | Hormigón |
| 17 01 02 | II | Ladrillos |
| 17 01 03 | II | Tejas y materiales cerámicos |
| | | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y |
| 17 01 06 | II | materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas |
| 17 01 07 | II | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de |
| | | las especificadas en el código 17 01 06. |
| 17 02 01 | II | Madera |
| 17 02 02 | II | Vidrio |
| 17 02 03 | II | Plástico |
| 17 02 04 | II | Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas |
| 17 03 01 | II | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla |
| 17 03 02 | II | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 |
| 17 03 03 | II | Alquitrán de hulla y productos alquitranados |
| 17 04 01 | II | Cobre, bronce, latón |
| 17 04 02 | II | Aluminio |
| 17 04 03 | II | Plomo |
| 17 04 04 | II | Zinc |
| 17 04 05 | II | Hierro y acero |

| 17 04 06 | II | Estaño |
|----------|----|--|
| 17 04 07 | II | Metales mezclados |
| 17 04 09 | = | Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas |
| 17 04 10 | = | Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas |
| 17 04 11 | II | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 |
| 17 05 03 | ı | Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas |
| 17 05 04 | ı | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. |
| 17 05 05 | ı | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas |
| 17 05 06 | I | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. |
| 17 05 07 | ı | Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. |
| 17 05 08 | I | Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. |
| 17 06 01 | II | Materiales de aislamiento que contienen amianto |
| 17 06 03 | II | Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas |
| 17 06 04 | = | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03. |
| 17 06 05 | II | Materiales de construcción que contienen amianto. |
| 17 08 01 | = | Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. |
| 17 08 02 | = | Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. |
| 17 09 01 | = | Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. |
| 17 09 02 | II | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). |
| 17 09 03 | II | Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. |
| 17 09 04 | II | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. |
| 20 01 01 | II | Papel y cartón. |
| 20 01 08 | II | Residuos biodegradables de cocinas |
| 20 01 21 | II | Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. |
| 20 02 01 | II | Residuos biodegradables |
| 20 03 01 | II | Mezcla de residuos Municipales |

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos categorías, tal como se observa en la tabla siguiente.

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

| Nivel I | En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. |
|---------|--|
|---------|--|

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Nivel II

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

2.3. Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

| A.1.1 Tierras y pétreos de la excavac | ión |
|---------------------------------------|-----|
|---------------------------------------|-----|

| 1. Tierras y pétreos de la excavación | |
|---------------------------------------|--|
| 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 |

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

| A.2.1 Residu | os de naturaleza no pétrea |
|--------------|---|
| | |
| 1. Asfalto | |
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 |
| | |
| 2. Maderas | |
| 17 02 01 | Madera |
| 3. Metales | |
| 17 04 05 | Hierro y Acero |
| | |
| 4. Papel | |
| 20 01 01 | Papel |
| | |
| 5. Plástico | |
| 17 02 03 | Plástico |
| 6. Vidrio | |
| 17 02 02 | Vidrio |
| | |
| 7. Yeso | |
| | |

ANEJO Nº 5 - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

| 1. Arena grava | a y otros áridos |
|----------------|------------------------------|
| 01 04 09 | Residuos de arena y arcillas |

| 2. Hormigón | |
|-------------|----------|
| 17 01 01 | Hormigón |

| 3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos | | |
|--|---|--|
| 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos | |
| 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. | |

| 4. Piedras | |
|------------|---|
| 17 09 04 | RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 |

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

| 1. Basuras | |
|------------|--------------------------------|
| 20 02 01 | Residuos biodegradables |
| 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales |

| 2. Potencialm | ente peligrosos y otros | | |
|---------------|---|--|--|
| 17 01 06 | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas | | |
| 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 | | |
| 15 02 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | | |
| 16 06 04 | Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). | | |
| 16 06 03 | Pilas que contienen mercurio. | | |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas | | |
| 08 01 11 | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | | |
| 14 06 03 | Otros disolventes y mezclas de disolventes | | |
| 07 07 01 | Líquidos de limpieza | | |
| 15 01 11 | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) | | |
| 13 07 03 | Otros combustibles (incluidas mezclas) | | |
| 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla | | |
| 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | | |

3. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la obra

3.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos anteriormente:


- RCDs de Nivel I
- RCDs de Nivel II

Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)



| Edificación Obra nueva planta | Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm. de altura máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. | | |
|---|--|--|--|
| Rehabilitación | Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. | | |
| Obra Civil | Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, | | |

| | es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. | | |
|--------------------|--|--|--|
| Demolición total | En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los materiales de construcción del mismo, no obstante y a título orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. | | |
| Demolición parcial | En caso de demolición los datos pueden variar, atendien principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a materiales de construcción del mismo, no obstante y a títu orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla residuos por m² construido, con una densidad igualmen del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. | | |



Volúmen Residuos = Alt. escombros x Superficie

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla siguiente:

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.

| | Construcción v | |
|--|----------------|--|
| | | |
| | | |

| Volumen de tierras estimado de la excavación | 594 m3 |
|--|--------------|
| Superfície total considerada (incluyendo en su caso la superficie de Demolición, Edificación y de O.Civil) | 3100 m2 |
| Presupuesto estimado de la obra | 270000 € |
| Toneladas de residuos generados | 385,3 Tn |
| Densidad media de los residuos (Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3) | 1,23326 T/m3 |
| Volumen total de resíduos estimado | 312,43 m3 |

3.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición generados

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

| A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| Tipología de RCD Clasificación de RCD agrupados por tipología | Tn Toneladas de RCD | D Densidad en T/m3 | V Volumen en m3 | |
| 1. Tierras y pétreos de la excavación | 891,00 | 1,5 | 594 | |
| TOTAL estimación | 891,00 | | 594 | |

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

| A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| Tipología de RCD Clasificación de RCD agrupados por tipología | Tn Toneladas de RCD | D Densidad en T/m3 | V Volumen en m3 | | |
| 1. Asfalto | 337,138 | 1,3 | 259,337 | | |
| 2. Maderas | 3,853 | 0,6 | 6,422 | | |
| 3. Metales | 3,853 | 1,5 | 2,569 | | |
| 4. Papel | 3,853 | 0,9 | 4,281 | | |
| 5. Plástico | 3,853 | 0,9 | 4,281 | | |
| 6. Vidrio | 1,927 | 1,5 | 1,285 | | |
| 7. Yeso | 0,000 | 1,2 | 0,000 | | |
| TOTAL estimación | 354,477 | | 278,175 | | |

| A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| Tipología de RCD Clasificación de RCD agrupados por tipología | Tn Toneladas de RCD | D Densidad en T/m3 | V Volumen en m3 | | |
| 1. Arena grava y otros áridos | 3,853 | 1,5 | 2,569 | | |
| 2. Hormigón | 5,780 | 1,5 | 3,853 | | |
| 3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos | 5,780 | 1,5 | 3,853 | | |
| 4. Piedras | 3,853 | 1,5 | 2,569 | | |
| TOTAL estimación | 19,266 | | 12,844 | | |

| A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Tipología de RCD Clasificación de RCD agrupados por tipología | Tn Toneladas de RCD | D Densidad en T/m3 | V Volumen en m3 | | | |
| 1. Basuras | 1,927 | 0,9 | 2,141 | | | |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros | 9,633 | 0,5 | 19,266 | | | |
| TOTAL estimación | 11,560 | | 21,407 | | | |

3.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en emplazamientos externos:

| | Previsión de operaciones | Destino |
|---|---|--|
| x | No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado los siguientes RCDs: • Hormigón • Ladrillos, tejas, cerámicos • Metales • Madera • Vidrio • Plásticos • Papel y cartón | (*)Externo a obra |
| Х | Reutilización de tierras procedentes de la excavación | En la obra (en parte)(*)Externo a obra (resto) |
| | Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización | |
| | Reutilización de materiales cerámicos | |
| | Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio | |
| | Reutilización de materiales metálicos | |

^(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra

Identificación del destino previsto externo a la obra:

| | que se envían los RCDs generados en peraciones de la obra |
|-------------------------|--|
| Razón social | |
| Nº de autorización | |
| Denominación del centro | |
| N.I.F. | |
| Dirección | |
| Localidad | |
| Provincia | |

3.4. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

| 1. Tierras y pétreos de la excavación | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|----------|--|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad | |
| 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 | | Restauración / Vertedero | 891,00 | |

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

| 1. Asfalto | | | | |
|------------|---|-------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 337,14 |

| 2. Maderas | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 02 01 | Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |

| 3. Metales | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 04 05 | Hierro y Acero | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |

| 4. Papel | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 20 01 01 | Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |

| 5. Plástico | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|--|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad | |
| 17 02 03 | Plástico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 | |

| 6. Vidrio | 6. Vidrio | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|--|--|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad | | |
| 17 02 02 | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1,93 | | |

| 7. Yeso | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| | | | | |

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

| 1. Arena grava y otros áridos | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 01 04 09 | Residuos de arena y arcillas | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 3,85 |

| 2. Hormigón | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 01 01 | IHormidon | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD | 5,78 |

| 3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | | Destino | Cantidad |
| 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 4,34 |
| 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD | 1,45 |

| 4. Piedras | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 11 / 119 114 | RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | Reciclado | Restauración / Vertedero | 3,85 |

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

| 1. Basuras | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | | | Cantidad |
| 20 02 01 | Residuos biodegradables | vertedero | Planta de reciclaje RSU | |
| 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU | 1,25 |

| 2. Potencialme | 2. Potencialmente peligrosos y otros | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 01 06 | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas | Depósito Seguridad | Gestor autorizado RPs | |
| 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 | Reciclado | Gestor autorizado RPs | 0,10 |
| 15 02 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | | Gestor autorizado RPs | |
| 16 06 04 | Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | |
| 16 06 03 | Pilas que contienen mercurio. | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 4,72 |
| 08 01 11 | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | |
| 14 06 03 | Otros disolventes y mezclas de disolventes | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | |
| 07 07 01 | Líquidos de limpieza | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,77 |
| 15 01 11 | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | |
| 13 07 03 | Otros combustibles (incluidas mezclas) | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,48 |
| 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla | Depósito / Tratamiento | PGestor autorizado RPs | 0,29 |
| 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,29 |

4. Medidas para la prevención de residuos en la obra

4.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

- la implantación de un registro de los residuos generados.
- la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), con los sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos.
- El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc. que permita controlar la producción de los residuos y la gestión realizada con los mismos.

4.2. Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados.
- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.
- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

4.3. Reciclado y recuperación



Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima.

4.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.
- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan menos residuos.
- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales.
- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas preventivas.
- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
- Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.
- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.
- Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

4.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas:

- Mediante el empleo de **sacos** industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.
- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos.

4.6. Almacenamiento de materiales en la obra

- Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.
- Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información:
 - Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
 - Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior.
- Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado.

5. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinan los residuos generados en la obra

Tal como se establece en el *ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y eliminación de residuos*, y de conformidad con la *Decisión 96/350/CE*, *de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos*, se establecen las siguientes *Operaciones de eliminación en la obra*, con su plan de ejecución relativo a las acciones decididas:

| Código LER (MAM/304/2002) | Almacenamiento | Operaciones de eliminación en obra |
|--|--------------------------------|---|
| 17 01 01 Hormigón 17 01 02 Ladrillos 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. | Contenedor Mezclados | Retirada de la obra: Mediante camiones. Depósito: D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su depósito. Impacto ecológico: Negativo, debido al despilfarro de materias primas que implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. |
| 17 02 01 <i>Madera</i> | Acopio | Retirada de la obra: Mediante camiones. Depósito: R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para reducir la contaminación. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. Impacto ecológico: Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el reciclaje. |
| 17 02 02 Vidrio | Contenedor | Retirada de la obra: Mediante camiones. |

| 17 02 03 Plástico 17 04 05 Hierro y Acero | Contenedor Mezclados | R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para reducir la contaminación. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. Impacto ecológico: Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el reciclaje. Retirada de la obra: Mediante camiones. Depósito: R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. Impacto ecológico: Positivo, debido a la reutilización en parte de |
|--|--------------------------------|--|
| 17 05 03 17 05 04 17 05 05 17 05 06 17 05 07 17 05 08 Tierras, Piedras, Lodos y Balastos procedentes de la excavación, movimiento de tierras y/o perforación en la obra. | Acopio | materias primas en el reciclaje. Retirada de la obra: Mediante camiones. Depósito: R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el impacto ambiental es bajo. Impacto ecológico: Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el reciclaje. |
| 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en | Contenedor | Retirada de la obra: |

| los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03. | | Mediante camiones. Depósito: D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. Consideración: Inertes o asimilables a inertes. Poder contaminante: Relativamente bajo. Impacto visual: Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su depósito |
|---|---|--|
| | | Impacto ecológico: Negativo, debido al despilfarro de materias primas que implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. |
| 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas | Contenedor especial (siguiendo las recomendaciones de los fabricantes) | Retirada de la obra: Mediante camiones. Depósito: D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados. Consideración: Agresivos. Poder contaminante: Alto. Impacto visual: Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y a tratarse de cantidades pequeñas, no causan impacto visual. Impacto ecológico: Negativo, debido a la variedad de componentes químicos y agresivos que en su mayor parte debido a las pequeñas cantidades tratadas, hace que no se contemple el reciclaje. |
| 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 15 01 09 15 01 10 | Según material | Las etapas de producción, transporte o almacenaje, donde se manejan con frecuencia los productos acabados o semiacabados y las materias primas, pueden originar un alto porcentaje de residuos. Según el componente principal del material de los embalajes, se clasificarán en alguno de grupos especificados anteriormente |

| 15 01 11 | |
|--|--|
| Embalajes de productos de construcción | |

Operaciones de eliminación:

- D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).
 D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).
- D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).
- D10 Incineración en tierra.
- D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
- D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.

Valorización:

- R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
- R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
- R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
- R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
- R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
- R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.
- R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
- R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

6. Medidas para la separación de los residuos en obra

6.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se separarán en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| Hormigón | 10,00 T |
|-----------------------------|----------------------|
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 10,00 T |
| Metales | "en todos los casos" |
| Madera | "en todos los casos" |
| Vidrio | 0,25 T |
| Plásticos | "en todos los casos" |
| Papel y cartón | 0,25 T |

Relación general de medidas empleadas en la obra:

| х | Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc) |
|---|--|
| х | Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc), en caso de superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior). |
| Х | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta. |

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente.

6.2. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

6.3. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

7. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD

1.1 Almacenamiento

En todo momento se seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo primero de la Ley 22/2011, donde se recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de residuos relativas a la gestión de sus residuos así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los residuos.

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades:

| Hormigón | 10,00 T |
|-----------------------------|----------------------|
| Ladrillos, tejas, cerámicos | 10,00 T |
| Metales | "en todos los casos" |
| Madera | "en todos los casos" |
| Vidrio | 0,25 T |
| Plásticos "en todos los | |
| Papel y cartón | 0,25 T |

La separación prevista se hará del siguiente modo:

| Código "LER" MAM/304/2002 | Almacenamiento | Ubicación en obra |
|---|--------------------------------|--|
| 17 01 01 Hormigón | | |
| 17 01 02 Ladrillos | | O. v. (a. v. v. v. v. (f. v. v. t. v. Dl. v. |
| 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos | Contenedor Mezclados | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |
| 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. | | |
| 17 02 01 Madera | Acopio | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |

| 17 02 02 Vidrio | Contenedor | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |
|---|--|---|
| 17 02 03 Plástico 17 04 05 Hierro y Acero | Contenedor Mezclados | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |
| 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. | Acopio | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |
| 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03. | Contenedor | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD |
| 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. | Contenedores especiales según instrucciones de los fabricantes | Según se especifica en los Planos que acompañan a este Estudio de Gestión de RCD. |

1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras realizadas.

1.4 Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar y que no generen más residuos.

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los envases de los productos de limpieza utilizados.

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea mínimo.

7.2. En relación con el manejo de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD

1.1 Manejo de los RCD en la obra:

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente:

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc
- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan menos residuos.
- Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento.
- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales.
- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas preventivas.
- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
- Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible.
- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.
- Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

7.3. En relación con la separación de los RCD

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD

1.1 Gestión de residuos en obra:

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

- la implantación de un registro de los residuos generados
- la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos.

Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados.
- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.
- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima.

1.2 Certificación de empresas autorizadas:

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.

1.3 Certificación de los medios empleados:

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

7.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro de la obra

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto"

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente

1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra:

La regulación de la gestión de los residuos de la obra, se llevará a cabo dando cumplimiento a los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan su generación, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.

Con relación a la Demolición:

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.).
- Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.

Con relación a los depósitos y envases de RCD:

- El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
- El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
- Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
- En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

Con relación a los residuos:

- Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.
- Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado.
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente.

- Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

Con relación a la gestión documental:

- En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de dicha documentación en obra.
- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

Con relación al personal de obra

• El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia.

Con relación a las Ordenanzas Municipales

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra:

1.2.1 Productos químicos

El almacenamiento de productos químicos se trata en el **RD 379/2001** Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del mismo.

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos.

Es el **RD 363/1995** Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos.

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc.

1.2.2 Fracciones de hormigón

En base al artículo 8 del RD 112/2012 de 26 de Junio, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 10,00 T.

1.2.3 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 10,00 T.

1.2.4 Fracciones de metal

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de metal deberán separase siempre.

1.2.5 Fracciones de madera

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de madera deberán separase siempre. Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente.

1.2.6 Fracciones de Vidrio

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,25 T.

1.2.7 Fracciones de Plástico

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de plástico deberán separase siempre.

1.2.8 Fracciones de papel y cartón

En base al artículo 8 del RD 112/2012, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,25 T.

1.2.9 Dirección facultativa

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

8. Valoración del coste previsto de la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente

8.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:

| х | No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos autorizados. |
|---|--|
| Х | Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a vertedero. |
| | Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a vertedero. |
| | Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro medio de generar energía. |
| | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por ejemplo). |
| | Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. |
| | Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. |
| | Regeneración de ácidos y bases. |
| | Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. |
| | Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. |
| | Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. |

8.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte

A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente a la *Gestión de los Residuos de la Obra*, repartido en función del volumen en m3 de cada material.

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

| Tipología de RCD Clasificación de RCD agrupado por tipología | Estimación m3 | Precio Gestión €/m3 | Importe € | % PEM |
|---|---------------|---------------------------|--------------|--------|
| A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I | | | | |
| A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación | 594,00 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Carga y transporte de residuos de excavación a | 594,00 | 0 | 0,00 | 0,00 % |

| un gestor de residuos o a una instalación | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------|--------|
| autorizada de residuos. | | | | |
| Residuos de naturaleza no pétrea procedentes | de construc | ción o de | molición | |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. | 259,337 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no especiales | 6,422 | 5,20 | 33,39 | 0,01 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados inertes | 2,569 | 4,09 | 10,51 | 0,00 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón no especiales | 4,281 | 4,09 | 17,51 | 0,01 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no especiales | 4,281 | 4,83 | 20,68 | 0,01 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Vidrio inertes | 1,285 | 4,09 | 5,26 | 0,00 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Yeso y otros residuos mezclados no peligrosos | 0,000 | 8,13 | 0,00 | 0,00 % |
| Residuos de naturaleza pétrea procedentes de construcción o demolición | | | | |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Arenas, Gravas y otros áridos | 2,569 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes | 3,853 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Ladrillos, azulejos y otros cerámicos inertes | 3,853 | 5,20 | 20,04 | 0,01 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Piedras | 2,569 | 9,66 | 24,82 | 0,01 % |
| Residuos potencialmente peligrosos y otros pr | ocedentes de | e constru | cción o demolic | ión |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras | 2,141 | 13,00 | 27,83 | 0,01 % |
| Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente peligrosos | 19,266 | 15,92 | 306,71 | 0,11 % |
| Classificación, Carga y Transporte de RCDs Nivell II | | | | |
| Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra | 312,43 | 0 | 0,00 | 0,00 % |
| Carga y transporte de residuos de construcción/demolición a un gestor de residuos o a una instalación autorizada de residuos | 312,43 | 0 | 0,00 | 0,00 % |

| B.1 Costo de gestión de tratamiento de los RCD | | |
|---|----------|--------|
| B.1.1 Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc | 679,82 | 0,25 % |
| Total presupuesto previsto en el Estudio de Gestión de los RCD | 1.146,57 | 0,42 |

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la *Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs*.

No se consideran en el presupuesto anterior los costes correspondientes a la carga, transporte y canon de vertido de las tierras, mezclas bituminosas (aglomerado) y demolición de obras de fábrica, ya que está incluido en el precio de la excavaciones en general, saneos, demoliciones de pavimentos (viales y aceras) y fresados (respectivamente).

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el **Plan de ejecución de residuos de construcción y demolición**, podrá ajustar a la realidad los precios finales y reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario.

Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no están sometidas a licencia municipal.

9. Documentación acreditativa

9.1. Acreditación documental de que los Residuos de Construcción y Demolición producidos han sido entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado

Las instalaciones que reciban los residuos de construcción y demolición emitirán el correspondiente documento que acredite la cantidad recibida.

En este **Estudio de Gestión de RCD**, se muestra un prototipo de documento correspondiente a la "Acreditación documental de que los residuos de construcción y demolición producidos serán entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado".

Dicha acreditación deberá ser cumplimentada por el *Contratista* y contar con el visto bueno de la *Dirección Facultativa de Obra*, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 y, en particular, en este *Estudio de Gestión de Residuos de la obra* o en sus modificaciones posteriores.

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los cinco años siguientes.

Acreditación documental de que los residuos de construcción y demolición producidos serán entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado

Acta para hacer constar que el poseedor de los **Residuos de Construcción y Demolición** entrega al gestor los residuos de la obra, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los datos del poseedor de los RCD, la cantidad de los mismos, el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino (y si procede el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos):

| | Identificación de la Obra |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Edificio | Reurbanización Carretera del Molino |
| Dirección | Carretera del Molino |
| Provincia | Guipuzcoa |
| Municipio | Irun |
| C. Postal | 20301 |
| Número de Licencia de Obra | |

| Empresa Contratista poseedora de los RCD | |
|--|--|
| Nombre/Razón social | |
| Dirección | |

| Provincia | |
|---------------|--|
| Municipio | |
| Código Postal | |
| NIF | |
| Teléfono | |

Identificación de los RCDs

Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte si no han sido considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial:

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

| 1. Tierras y pé | treos de la excavación |
|-----------------|--|
| 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 |

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

| 1. Asfalto | |
|------------|---|
| 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 |

2. Maderas 17 02 01 Madera

| 3. Metales | | |
|------------|----------------|--|
| 17 04 05 | Hierro v Acero | |

| 4. Papel | |
|----------|-------|
| 20 01 01 | Papel |

| 5. Plástico | |
|-------------|----------|
| 17 02 03 | Plástico |

| 6. Vidrio | |
|-----------|--------|
| 17 02 02 | Vidrio |

| 7. Yeso | |
|---------|--|
| | |

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

| 1. Arena grava | 1. Arena grava y otros áridos | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| 01 04 09 | Residuos de arena y arcillas | | |
| | | | |

| 2. Hormigón | |
|-------------|----------|
| 17 01 01 | Hormigón |

| 3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos | | |
|--|---|--|
| 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos | |
| 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. | |

| 4. Piedras | |
|------------|---|
| 17 09 04 | RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 |

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

| 1. Basuras | |
|------------|--------------------------------|
| 20 02 01 | Residuos biodegradables |
| 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales |

| 2. Potencialmente peligrosos y otros | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 17 01 06 | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas | | | | | |
| 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 | | | | | |
| 15 02 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | | | | | |
| 16 06 04 | Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). | | | | | |
| 16 06 03 | Pilas que contienen mercurio. | | | | | |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas | | | | | |
| 08 01 11 | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | | | | | |
| 14 06 03 | Otros disolventes y mezclas de disolventes | | | | | |
| 07 07 01 | Líquidos de limpieza | | | | | |
| 15 01 11 | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) | | | | | |
| 13 07 03 | Otros combustibles (incluidas mezclas) | | | | | |
| 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla | | | | | |
| 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | | | | | |

Destino previsto de los RCDs

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos):

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

| 1. Tierras y pétreos de la excavación | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 | Sin tratamiento esp. | Restauración / Vertedero | 891,00 |

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

| 1. Asfalto | | | | |
|------------|---|-------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 117 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 337,14 |

| 2. Maderas | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 02 01 | Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |
| 3. Metales | | | | |
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 04 05 | Hierro y Acero | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |
| 4. Papel | | | | |
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 20 01 01 | Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |
| 5. Plástico | | | | |
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 02 03 | Plástico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 3,85 |
| 6. Vidrio | | | | |
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 02 02 | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1,93 |
| 7. Yeso | | | | |
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A.2.2 Residuo | s de naturaleza pétrea | | | |
| | s de naturaleza pétrea a y otros áridos | | | _ |

| 1. Arena grava y otros áridos | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad | |
| 01 04 09 | Residuos de arena y arcillas | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 3,85 | |

| 2. Hormigón | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 17 01 01 | Hormigón | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD | 5,78 |

| 3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|--|
| Código MAM | Descripción | | | Cantidad | |
| 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos | Reciclado | Planta de reciclaje RCD | 4,34 | |
| 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD | 1,45 | |

| 4. Piedras | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 11 / 119 114 | RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | Reciclado | Restauración / Vertedero | 3,85 |

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

| 1. Basuras | | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad |
| 20 02 01 | Residuos biodegradables | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU | 0,67 |

| 20 03 01 Mezcla de residuos municipales | | Planta de reciclaje RSU | 1,25 |
|---|--|----------------------------|------|
|---|--|----------------------------|------|

| 2. Potencialme | 2. Potencialmente peligrosos y otros | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------|----------|--|--|--|
| Código MAM | Descripción | Tratamiento | Destino | Cantidad | | | |
| 17 01 06 | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas | Depósito Seguridad | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 | Reciclado | Gestor autorizado RPs | 0,10 | | | |
| 15 02 02 | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | Depósito / | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 16 06 04 | Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 16 06 03 | Pilas que contienen mercurio. | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 15 01 10 | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 4,72 | | | |
| 08 01 11 | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 14 06 03 | Otros disolventes y mezclas de disolventes | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 07 07 01 | Líquidos de limpieza | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,77 | | | |
| 15 01 11 | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | | | | |
| 13 07 03 | Otros combustibles (incluidas mezclas) | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,48 | | | |
| 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla | Depósito / Tratamiento | PGestor autorizado RPs | 0,29 | | | |
| 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,29 | | | |

Identificación del Gestor de los RCDs

| Ges | tor de residuos (RCDs) |
|---------------------|------------------------|
| Nombre/Razón social | |
| Intervención | |
| Persona de contacto | |
| Dirección | |
| Provincia | |
| Municipio | |
| NIF/CIF | |
| Teléfono | |

<u>Identificación del Gestor de residuos de valorización o eliminación</u> ulterior (si procede)

| Gestor de residuos (RO | CDs) de valorización o eliminación ulterior |
|------------------------|---|
| Nombre/Razón social | |
| Intervención | |
| Persona de contacto | |
| Dirección | |
| Provincia | |
| Municipio | |
| NIF/CIF | |
| Teléfono | |

Y para que conste como notificación, la relación de datos que figuran arriba, se firma la presente Acta, que sirve para poner en conocimiento de la D.F tales datos.

En.....de....de...de.2013

Fdo.: Por el Contratista Vº. Bº. Por la Dirección Facultativa

10. Constitución de Fianza

10.1. Régimen de control previo de la producción de Residuos de Construcción y Demolición

Salvo que la Entidad Local competente establezca expresamente en sus Ordenanzas Municipales para la tipología de obra objeto especifica de este *Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición*, de un sistema de control alternativo, se seguirá el siguiente procedimiento:

- **a)** Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyecto de las mismas, se presentará este *Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición*.
- **b)** Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los Servicios Técnicos Municipales determinarán la cuantía de la fianza a depositar (u otra garantía financiera equivalente) y que en todo caso será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van a generar.
- c) El cálculo del importe de la fianza estará basado en el coste de la gestión de residuos de construcción y demolición conforme se ha detallado en este estudio y representa el 120% de dicho coste.

El importe de esta fianza será el 60% del coste de la gestión de los residuos en el supuesto de que en la ejecución de la obra se utilicen materiales que generen menos residuos o se trate de supuestos de edificación sostenible.

A fin de comprobar estos extremos se analizarán las características del proyecto que permitan comprobar que los datos del estudio de gestión de residuos son adecuados.

- **d)** La fianza, podrá constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval, mediante contrato de seguro de caución o cualquier otra forma válida en derecho, se pondrá a disposición del órgano municipal encargado de la concesión de la licencia urbanística.
- **e)** Quienes estén inscritos en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentos de prestar la fianza exigida.

10.2. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente

En el caso de esta obra que está sometida a licencia urbanística, se constituye, en los términos previstos en la legislación autónoma y municipal, la fianza o garantía financiera equivalente que asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

La fianza, podrá constituirse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval, mediante contrato de seguro de caución o cualquier otra forma válida en derecho, se pondrá a disposición del órgano municipal encargado de la concesión de la licencia urbanística.

10.3. Devolución de la fianza

La devolución de la fianza sólo se producirá previa solicitud de la persona obligada y tras la acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados en la obra de acuerdo con lo que se establece en el *Artículo 6. del Decreto 112/2012, del Pais Vasco, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.*

Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs

- Conforme el mencionado anteriormente Art.6, a fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados en la obra mayor, la persona productora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo III de este Decreto, y que deberá ser verificado por una entidad independiente acreditada por el órgano ambiental.
- Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentas de la verificación externa señalada en el apartado anterior.

El informe final al que hace referencia en los apartados anteriores deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

- a) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecución de un relleno, deberá presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizándolo o copia de la autorización del órgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
- **b)** Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.
- **c)** Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de construcción y demolición utilizados in situ.

Acreditación no adecuada o falta de acreditación de la gestión de los RCDs

En caso de no acreditarse la adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa de Residuos, la entidad depositaria de la fianza, podrá ejecutar subsidiariamente las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los mismos y, si ello no fuera posible, destinar el importe de la fianza a la realización de actuaciones de mejora ambiental en el municipio.

11. Marco legislativo

A continuación se lista un resumen de las principales Normativas de aplicación en este Plan de Gestión de RCDs:

- Decreto 112/2012, de 26 de junio del Pais Vasco, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- **Decreto 49/2009**, de 24 de febrero del Pais Vasco, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero y la ejecución de rellenos.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y derribo.
- Plan Nacional integrado de residuos (PNIR) 2008-2015
- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. («BOE» 86, de 11-4-2006.)
- Ley 15/2003, de modificación de la Ley 6 / 199, reguladora de los residuos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, considerando todas sus modificaciones posteriores.

ANEJO Nº 6

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

ANEJO Nº 6

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA "PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD"


(Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de Accesibilidad y Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, ambos del Gobierno Vasco)

El presente Anexo a la memoria, tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el "artículo 17" de la Ley 20/1997, respecto a la justificación expresa del cumplimiento en el presente Proyecto, de las determinaciones referentes a la "promoción de la accesibilidad" contenidas en las disposiciones legales de referencia, describiendo de manera clara y pormenorizada las medidas adoptadas a ese respecto.

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO



AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano.





| APARTADO | NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II | | | PROYECTO | |
|--|--|---|--|---|---|
| ITINERARIOS PEATONALES (Anejo II. Art.3.2) | | eneral densidad. d≤12\ | interm | 0 cm, con rellanos | A > 200 cm |
| Públicos y Privados de uso comunitario. | Tr. ALTURA Libre de pas BORDILLO acera Alt Excepcionalmente, cu normativa urbanística | ura máxima. vando en la const o sectorial cond | $\begin{array}{c} P \leq 6\% \\ P \leq 2\% \\ h \geq 2,2 \\ h \geq 1,20 \\ \text{rucción de itinerario} \\ \text{currente en el áreo} \end{array}$ | . Recomd.1,5% Om cm os peatonales aparezca a o sean de difícil ma | $P \le 6\%$ $P \le 2\%$ $h \le 12$ cm n contradicciones con la terialización por razones iles, previo a la concesión |
| PAVIMENTO (Anejo II, Art.3.3.) | Pavimentos Duros. A Pavimentos Blando deslizamientos y hui Rejas y registros de pavimento circundo de cuadrícula de ci itinerario peatonal y Alcorques. Serán e De ser enrejados cu registros. | No hay pavimentos blandos Rejillas en itinerarios peatonales con ranura para protección de tacones y bastones | | | |
| VADOS DE VEHÍCULOS (Anejo II, Art.3.4) | SEÑALIZACIÓN Ar Señalizadoras, Perp textura y color difer El itinerario peaton definidas para los iti Cuando lo anteriorr | pendiculares al sentes. al que atraviese nerarios peatonmente expuesto | entido de march en no debe verse ales. no pueda darse, a | a, de Anchura ≥ 1m | |
| PASO DE PEATONES (Anejo II, Art.3.5) | VADO PEATONAL. PI ANCHO mínimo a c PENDIENTE Lo Tr ACERA a respetar d | anos inclinados: ota de calzada ongitudinal ansversal e anchura | = Paso p P ≤ 8% P ≤ 1,5% A ≥ 150 o todo el ancho del p | peatones cm | $P \le 8\%$ $P \le 1,5\%$ $A \ge 150$ cm s inclinados que respeten |
| PARQUES, JARDINES, | SEÑALIZACIÓN Ar en un metro en tod baldosas u otro tipo | do su perímetro o de material co on entre centros, y SENDAS) A ≥ | sentido y ento en las isletas será igual a la fra n protuberancias | nja señalizadora, ma o tetones de 25mm a contrastadas en color | NO HAY ISLETAS. do peatonal ampliado terializado a través de de \varnothing , 6mm de altura y A \geq 2,00 m A \geq 2,00 m P \leq 6% |
| PLAZAS (Anejo II, Art.3.6) | DESNIVELES ≥ 0,40m | | mentos continuos | | |

| ESCALERAS (Anejo II, Art.3.7) | DIRECTRIZ recta Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm | | NO HAY ESCALERAS |
|----------------------------------|---|---|------------------|
| | ANCHO | A ≥ 200 cm | |
| | HUELLA | h ≥ 35 cm | |
| | CONTRAHUELLA Prohibido sin contrahuellas | t ≤ 15 cm | |
| | N° PELDAÑOS mínimo -máximo Extremo libre escalón resalto DESCANSILLO. FONDO | $3 \le N^{\circ} \le 12$ $h \ge 3$ cm $B \ge 150$ cm | |
| | PASAMANOS | | |
| | Para cualquier ancho Para ancho ≥ 240 cm uno a otro a | Obligatorio a ambos lados Además intermedio H = 100 ± 5 cm H = 70 + 5 cm | |
| | Prolongación en los extremos | L = 45 cm | |
| | ALTURA LIBRE bajo escalera Intradós del tramo inferior | H ≥ 220 cm Cerrarlo hasta 220cm | |
| | PAVIMENTO | Antideslizante | |
| | BANDAS en borde peldaño | A = 5-10cm, antideslizantes y de textura y color diferentes | |

| S IE | Ø≥180cm | Ø≥180cm | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| · - | | .5 = .000 | |
| | | | |
| Longitudinal | P ≤ 8 % | P ≤ 8 % | |
| Transversal | P ≤ 1,5 % | P ≤ 1,5 % | |
| A | A ≥ 200 cm | A ≥ 200 cm | |
| D LATERAL | H ≥ 5 cm | H≥5cm | |
| D máxima sin rellano | L ≤ 10m | L ≤ 10m | |
| INTERMEDIO. Fondo | B ≥ 200 cm | B ≥ 200 cm | |
| PASAMANOS: | | | |
| Para cualquier ancho uno a otro a ongación en los extremos ITO | Obligatorio a ambos lados H = 100 ± 5 cm H = 70 ± 5 cm L = 45 cm Antideslizante | H = 105 cm H = 75 cm L = 45 cm | |
| SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. | | | |
| Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al Anejo III. | | | |
| RESERVA1 cada 40 plazas o fracción Recorrido peatonal entre dos reservas \leq 250mNº de plazas = 2 R \leq 250 mSituación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A \geq 200 cmA \geq 360 cmA = 240 cm en líneaANCHO de plazaA \geq 360 cmA = 240 cm en línea | | | |
| Recorrido peatonal entre dos reservas \leq 250m Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A \geq 200 cm | | | |

| ĺ | l En BATERÍA, si no e | s posible L = 600cm se admi | ite L=500cm. | | |
|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | En LINEA si no es | posible A = 360m se adm | nite la del res | | endo el largo establecido |
| | | eservadas colindantes al po | | | |
| | al resto de vehículos. | : Mediante símbolo internacion | nal de accesibil | idad en el plano vertical y horiz | ontal y prohibición de aparcar |
| ASEOS PÚBLICOS | RESERVA | Si se instalan aislados | Ac | ccesibles Minusválidos | |
| | REGERTAT | Si hay agrupación | | por sexo por /10 o | |
| (Anejo II, Art.3.12) | | orna, agropasion | | acción. | |
| | DISTRIBUIDOR AS | EOS | | ≥ 180cm | |
| | DUEDTAC De die | A > 90cm | | ≥ 90cm | |
| | | tribuidor y cabina adapt | | om | l |
| | | or en ambas caras de la IOS: Al menos uno a | , | cm, sin pedestal | I |
| | CABINA INODO | | 11 – 43 | cm, sin pedesidi | NO HAY ASEOS |
| | ESPACIO LIBRE | | 150cm rec | omen. Ø ≥ 180cm | PÚBLICOS |
| | | rá al menos con uno a | 1300111, 160 | h = 80cm | 1 OBLICOS |
| | INODORO | a armenos con ono a | | h= 45-50cm | |
| | INODORO | Separación de exterio | r a nared | d > 70cm | |
| | | Espacio libre lateral | a parca | a ≥ 80cm | |
| | | Barras laterales | | h = 80±5cm | |
| | | 2446.14.15.4.150 | | L = 80-90cm | |
| | | Distancia barras al eje | inodoro | d = 30-35cm | |
| | PAVIMENTO | Antideslizante en seco | | | |
| | SUMIDEROS | Enrasados. Rejillas de r | anuras | r ≥ 1,0cm x 1,0cm | |
| | ACCESORIOS | Espejos borde inferior | | h ≤ 90cm | |
| | | Perchas, toalleros, etc | | h = 90-120cm | |
| | ALARMA Tipo co | ordón o similar a | | h = 40cm | |
| | SEÑALIZACIÓN | : Mediante símbolo internacion | nal de accesibili | idad colocado en la puerta de | la cabina del inodoro. |
| MOBILI. URBANO | Se entiende com | no tales, al conjunto de o | bjetos a col | ocar en los espacios exte | eriores superpuestos a los |
| (Anejo II, Art.4) | elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes | | | | |
| (A116)0 11, A11.4) | l ' | Higiénicos, Papeleras, Marc | quesinas, Asie | ntos y otros de análoga na | ituraleza. |
| | NORMAS GENER | | an la acca | sibilidad | |
| | | le forma que no interfier ubicarán de forma que | | | as can dificultad on la |
| | accesibilidad. | obicaran de forma que | ; puedan se | er utilizados por personi | us con aniconaa en la |
| | En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal 150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal | | | | e itinerario neatonal o |
| | | | | | c ililiciano pealoriai o |
| | | | | | 1 |
| | Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario | | | | |
| | peatonal, Mara | | 11011103 900 | h ≥ 220cm | SÓLO ALCORQUES |
| | | móvil a h < 220cm, se pro | olonaará ha | | |
| | Elementos Trasp | | andas de | a = 20cm, | |
| | | | ocadas | una a h = 90cm | |
| | | | | otra a h = 150cm | |
| | - | | | | - |

| SEMAFOROS | Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| (Anejo II, Art.4.2.2.1) | de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el | | | NO HAY |
| | discapacitado Semáforos ma | os. I nuales , pulsador | h = 90-120cm h = 90-120cm | |
| TELEFONOS | RESERVA | Si se instalan aislados | Accesibles Minusválidos | |
| | | Si hay agrupación | 1/10 o fracción. | |
| (Anejo II, Art.4.2.2.2) | | En los Locutorios | Un teléfono adaptado | |
| | | | (a personas con problemas de co | municación) |
| | Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios | | | |
| | TELEFONO | ACCESIBLE | | |
| | Acceso frontal a su uso, espacio libre Aparatos, diales, monederos y tarjeteros | | Ø > 180cm | NO HAY |
| | | | h = 90cm | |
| | Repisa | h = 80cm | Bajo libre h = 70cm | |
| | Baterías TeléfonosLaterales primero y último hasta el suelo | | | |
| MAQUINAS | Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres | | | |
| EXPENDEDORAS | Diales y Monederos | | h = 90cm | NO HAY |
| (Aneio II. Art.4.2.2.4) | Recogida de | billetes o productos | h = 70cm | |

| CONTEDORES, PAPELER., BUZON, o análogos (Anejo II, Art.4.2.2.5) | BOCAS h = 90cm CONTENEDORES Fuera del itinerario peatonal | | NO HAY |
|--|---|---|---|
| FUENTES y BEBEDE. (Anejo II, Art.4.2.2.6) | Aproximación a cota Rejillas antideslizantes en seco y mojado Si el accionamiento es manual | ≥2,5cm x 2,5cm h ≤ 90cm | |
| BANCOS (Anejo II, Art.4.2.2.7) | Asiento con respaldo y reposabrazos Reposabrazos Distancia máxima entre varios bancos Complementariamente a los anteriores y ajustándose a otros. | h = 40-50cm h = 20-25cm d = 50m as condiciones ergonómicas para se | NO HAY ntarse y levantarse se podrán utilizar |
| BOLARDOS (Anejo II, Art.4.2.2.8) | Los Bolardos o Mojones serán visibles por co | | oles de enganches. |
| P. INFORMACION (Anejo II, Art.4.2.2.9) | Sistemas de Información Interactivo (Anejo Acceso con espacio libre Teclado, ligeramente inclinado Pantalla entre 30-40º inclinación | IV) Ø≥180cm h=90-120cm h=100-140cm | NO HAY PANELES DE INFORMACIÓN |
| PARADA AUTOBUS MARQUESINA (Anejo II, Art.4.2.2.10) | En zona de espera y andén un lateral de a Si tiene asientos Si tiene elementos trasparentes: | h = 40-50cm las señal a = 20cm, | NO HAY |
| | Parada por plataforma desde la acera, tendrá n | | lrá tener bordillo a 20cm. |
| MOSTARDORES y VENTANILLAS (Anejo II, Art.4.2.2.11) | Altura máxima Dispondrá de un tramo de mostrador de: con hueco libre inferior de | h ≤ 110cm L = 120cm h= 80cm F = 50cm h = 70cm | NO HAY MOSTRADORES NI VENTANILLAS |
| ELEMENTOS PROVISIONALES. Protección y | La protección será mediante vallas estab autodeslizantes y resistan al vuelco. Prohibido la sustitución de vallas por m | | |
| Señalización (Anejo II, Art.4.3) | Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d≥50cm Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán encendidas en horarios de iluminación insuficiente. Itinerario peatonal garantizado a≥150cm Si la acera fuese menor de 150cm a = Acera Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal al itinerario. | | Barandilla de 1,05m de altura en acera lado impares sentido ser ascendente |
| OBSERVACIONES | | | |